








注：

1. 上口法兰与S2196·130/1-05三通分料器法兰配套钻孔。

序号	代号	名称	数量	材料	单件质量(kg)	总计质量(kg)	附注
6							
5		耐磨衬板 t12 ~5.2m²		16Mn	490	490	总计
4		钢板8X1300X2387	1	Q235-A	195	195	
3		钢板8X1300X2916	1	Q235-A	238	238	
2		钢板t8	2	Q235-A	133	266	
1		角钢75X75X7-17m	1	Q235-A		136	总计

标记	数量	修改者	批准者	日期
设计			专业技术负责人	
制图			项目经理	
校审		李建	技术负责人	
审定			总经理	

2023年9月 编制

神木能源集团锦界铁路集运有限公司西站物流园区集运站

排料段一

S2196·130/1-06

共页	重量(kg)	比例
第页	1325	1:15

部件图

天地科技股份有限公司