








注：

1. 上口法兰与S2196·130/1-05三通分料器法兰配套钻孔。
2. 副溜槽接口现场开孔。

序号	代号	名称	数量	材料	单件质量(kg)	总计	附注
6							
5		耐磨衬板 t12 ~5.0m²		16Mn	471	471	总计
4		钢板8X1300X2737	1	Q235-A	223	223	
3		钢板8X1300X2275	1	Q235-A	186	186	
2		钢板t8	2	Q235-A	126	252	
1		角钢75X75X7-17m	1	Q235-A		136	总计

标记	数量	修改者	批准者	日期
设计			专业技术负责人	
制图			项目经理	
校审		李建	技术负责人	
审定		张毅	总经理	
2023年9月 编制				

神木能源集团锦界铁路集运有限公司西站物流园区集运站

排料段二	S2196·130/1-07		
	共 页	重量(kg)	比例
	第 页	1268	1:15
部件图	天地科技股份有限公司		