2026年镇巴县盐场镇天井社区人居环境整治项目 工程

工程量清单

招 标 人：镇巴县盐场镇人民政府 （盖章）

2026 年 10 月 14 日

工程名称：2026年镇巴县盐场镇天井社区人居环境整治项目

工程量清单

编 制 人：高晨曦 （注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：连志强 （一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：陕西汇博润项目管理有限公司 （盖章）

法定代表人或其授权人：楚炳军 （签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 14 日

招 标 人：镇巴县盐场镇人民政府 （盖章）

法定代表人或其授权人：杨小明 （签字或盖章）

编　制　说　明

镇巴县盐场镇人民政府：

我公司受您单位委托，对贵单位新建2026年镇巴县盐场镇天井社区人居环境整治项目，依据国家现行造价政策编制了施工图预算书，现将编制情况说明如下：

一、工程概况 ：

2026年镇巴县盐场镇天井社区人居环境整治项目，本工程位于陕西省汉中市镇巴县盐场镇天井社区，该项目主要内容为新建DN300HDPE双壁波纹管38m。新建砖砌600*500mm地沟33m，新建砖砌检查井5座，另购置安装太阳能路灯300盏等。

二、编制依据：

1、2026年镇巴县盐场镇天井社区人居环境整治项目施工图纸。

2、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发〔2025〕10号文件。《陕西省建设工程费用规则》（2025）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）、《房屋建筑与装修工程工程量计算标准》、《通用安装工程工程量计算标准》及其配套文件。《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省房市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）《陕西省市政工程基价表》（2025）。

3、人工费按《陕西省建设工程费用规则》（2025）专业工程综合基期

人工工日单价表 6-1 执行。

4、税金按一般计税 9%计算。

5、材料价格按 2026 年 8 月《汉中市建设工程造价信息》计入。

6、本预算采用广联达 GCCP7.0 计价（7.5000.23.3）。

三、问题说明

1. 余土外运运距暂按 3km 考虑计算。

2. 其余未尽事宜详见图纸问题说明。

四、要求工期：60 日历天

五、质量标准：合格

编 制 人：

中华人民共和国二级注册造价工程师
高晨曦
B21256100011469
陕西汇博润项目管理有限公司
有效期至:2029年01月03日

审 核 人：

中华人民共和国一级注册造价工程师
连志强
A14256100021582
陕西汇博润项目管理有限公司
有效期至:2029年12月02日

2026 年 10 月 14 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年镇巴县盐场镇天井社区人居环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年镇巴县盐场镇天井社区人居环境整治项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年镇巴县盐场镇天井社区人居环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年镇巴县盐场镇天井社区人居环境整治项目						
1.1	市政工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年镇巴县盐场镇天井社区人居环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	市政工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	D.1	土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一，二类综合土 2.挖土深度:2m以内 3.机械开挖，不装车，不外运 4.部位：地沟，管网	m3	85.58		
2	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:二类土 2.挖土深度:2m以内 3.机械开挖基坑不装车，不外运 4.部位：路灯基础	m3	97.2		
3	040101003002	挖基坑土方	1.土类别:二类土 2.挖土深度:2m以内 3.机械开挖基坑不装车，不外运 4.部位：检查井	m3	18.03		
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:中粗砂 2.密实度:大于等于0.93 3.材料品种、规格:中粗砂 4.人工回填，电动夯实机压实 5.部位：管沟	m3	25.91		
5	040103001002	基坑回填方	1.填方来源:原基坑开挖土方 2.密实度:大于等于0.93 3.材料品种、规格:一二类综合土 4.机械回填夯实 5.部位：检查井	m3	10.09		
6	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原开挖二类综合土 2.密实度:大于等于0.95 3.材料品种、规格:综合土 4.机械回填，电动夯实机压实 5.部位：管沟	m3	26.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:二类土 2.装载机装土，配自卸汽车运土 3.弃土运距：暂按3km	m3	87.93		
	D.2	道路工程					
8	040201022001	排水沟	1.断面尺寸:600*500mm 2.垫层、基础材料品种、厚度:100mm厚C15混凝土垫层（现场搅拌） 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑240mm页岩实心砖 4.混凝土、砂浆种类、强度等级:20mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格:800*490*100MMC20预制钢筋混凝土地沟盖板M10砂浆砌缝	m	33		
	D.3	桥涵工程					
9	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.拌和要求：现场搅拌 3.部位：路灯基础	m3	10.8		
10	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.拌和要求：现场搅拌 3.部位：路灯基础	m3	86.4		
	D.5	管网工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040501005001	塑料管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 SN8 2.接口形式:橡胶圈接口 3.铺设深度:1.2m 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	38		
12	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:Φ700砖砌检查井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层（现场搅拌） 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑240mm厚页岩实心砖 4.勾缝、抹面要求:20mm厚1：2防水水泥砂浆抹面 5.砂浆强度等级:M7.5水泥沙浆 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖井座（重型） 7.防坠装置品种及规格:直径600mmΦ12mm的三股聚酰胺复丝绳索 8.踏步材质、规格:塑钢防滑爬梯	座	5		
	D.8	路灯工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040805010001	太阳能路灯	1、灯杆高6米，采用Q235优质钢杆板制作，光源电器为40WLED灯具，下口径140mm，上径60mm; 2、法兰盘260*260*10; 3、太阳能电池板80W，储控一体锂电池40Ah，色泽:上白，下宝蓝。防护等级:IP65，外壳防腐性:B类;路灯分布间距以施工图设计为准。	套	300		
14	040806001001	接地极	1.材质:镀锌角钢 2.规格:∠50×50×5 镀锌角钢，长2.5m 3.土质:二类土	根	300		
15	040806002001	接地母线	1.材质:镀锌扁钢 2.规格:-40×4热镀锌扁钢 3.安装部位:路灯	m	600		
16	040807003001	接地系统测试	1.接地系统测试	系统	1		
	D.9	钢筋工程					
17	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:圆钢筋 2.钢筋规格:Φ10以内	t	0.18		
18	040901009001	预埋螺栓	1.材料种类:M16地脚螺栓 2.材料规格:长 750mm，配双螺母 +垫片	t	1.422		
		补充分部					
19	04B001	成品勾臂式垃圾箱	1.材质：成品钢制勾臂式垃圾箱 2.容积：3m³ 3.具体样式参见施工图	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	04B002	基础顶面抹面	1.20mm厚1：2水泥砂浆抹面 2.部位：路灯基础顶面	m2	108		
21	04B003	外漏螺栓防腐	1.涂刷环氧富锌漆两遍 2.部位：路灯	m2	36		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。