

工程名称： 大墩梁苗圃管理站维修工程

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大墩梁苗圃管理站维修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011704003001	铲除东顶棚涂料面层至结构层		m2	732.61		
2	011704002001	铲除内墙面涂料面层至结构层		m2	1002.12		
3	011708003001	拆除现状炕围子		m2	14.88		
4	041001002001	拆除路面		m2	688		
		主楼					
5	011401001001	木门窗油漆	清理现状木制门窗表层，并刷清漆两道	m2	182.07		
6	011403001001	乳胶漆顶棚	A饰面:1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 B基层:1. 5厚1:2 .5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	540		
7	011403001002	乳胶漆内墙面	A饰面:1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 B基层:1. 5厚1:2 .5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	601.76		
8	031003006001	主楼内卫生间更换坐式大便器	坐式大便器	组	6		
9	011405001001	墙纸裱糊	由饰面材料、胶粘剂及基层处理材料构成 材料：壁纸	m2	14.88		
		东厢房					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大墩梁苗圃管理站维修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011401001002	木门窗油漆	清理现状木制门窗表层，并刷清漆两道	m2	39.88		
11	011403001003	乳胶漆顶棚	A饰面:1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 B基层:1. 5厚1:2 .5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	192.61		
12	011403001004	乳胶漆内墙面	A饰面:1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 B基层:1. 5厚1:2 .5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	333.18		
13	011203003001	釉面砖防水内墙面	A饰面:1. 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2. 5厚釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上) 3. 4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实 B基层:1. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(防水层材料或按工程设计) 2. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	67.81		
14	011302001001	铝合金方板吊顶	600*600	m2	34		
15	030413001001	厨房LED灯	功率为30W，尺寸为300×300mm	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大墩梁苗圃管理站维修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	030405013001	猛火灶	热负荷功率4.0kW	个	1		
17	030405013002	不锈钢油烟机	性能机型可达 30m ³ /min	个	1		
		西厢房					
18	011401001003	木门窗油漆	清理现状木制门窗表层，并刷清漆两道	m2	154.79		
		大门、外墙面、地面					
19	011401001004	木门窗油漆	清理现状木制门窗表层，并刷清漆两道	m2	24.25		
20	011403001007	大门混凝土檐口处做真石漆涂料	真石漆涂料	m2	5.1		
21	011601003001	青石板路面1	1、150 厚C30 混凝土 2、200厚水泥土(水泥7:±93) 3、素土夯实	m2	688		
22	011601003002	青石板路面2	1、800X400X80青石板 2、30厚1:3水泥砂浆 3、120厚级配碎石垫层 4、60厚素土夯实	m2	18		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：大墩梁苗圃管理站维修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。