

碑林区幼儿园儿童厨房加固工程 工程

工程量清单

招 标 人： _____（盖章）

2026 年 07 月 07 日

工程名称： 碑林区幼儿园儿童厨房加固工程

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	2026 年 07 月 07 日
招标人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：碑林区幼儿园儿童厨房加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	儿童厨房加固工程						
1.1	加固及装修工程						
1.2	强电工程						
1.3	给排水工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 儿童厨房加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固及装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地基加固					
1	01B001	混凝土地面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:厨房地面 2. 抹灰层种类:C25混凝土地面拆除 3. 厚度:100mm厚 4. 垃圾外运 5. 运距:根据现场自行考虑 6. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	33.75		
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 基坑支护:竹胶板+方木 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	138.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固及装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	010301003001	静压钢管桩	[项目特征] 1. 送桩深度、桩长：12m/根 2. 材质：静压钢管桩 3. 管径、壁厚：Φ165*6mm 4. 桩头“十”字头刀口、桩头内部做平板封口增加“十”字刀口、桩头开孔d=20两排共计10个孔 5. 定位牛腿、托换钢管、托换钢板300*300*10、50T千斤顶 6. 桩内灌混凝土：稳压结束后，操作坑下钢管桩内人工灌入C25混凝土；进行桩头托换处理。 7. 压桩时，在基础下放置托换钢板300X300X10、托换钢管d259X6与千斤顶，将钢管桩压入地下方法，钢管压桩最终压力为不小于60kN，预计桩长为12m，当桩长接近设计桩长、压桩压力达到控制值且能持载半小时以上时方可停止压桩；遇托换压力、桩长异常时，应及时与本设计单位进行沟通，经确认后方可进行施工；钢桩间应可靠满焊。 8. 压桩时以终止压力控制为主、桩长控制为附，压桩力够、桩长接近设计即为合格，当压桩力、桩长与设计偏差较大时，应及时向设计单位反映。	t	4.235		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固及装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			9. 每段钢管桩应可靠满焊连接, 桩位和垂直度偏差应满足《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123-2012)的要求。 10. 具体做法详见西安市碑林区幼儿园厨房加固图纸及竞争性磋商文件, 满足相关规范 [工作内容] 1. 工作平台搭拆 2. 桩机竖拆、移位 3. 沉桩、接桩 4. 管内取土（若有） 5. 切割钢管、精割盖帽 6. 送桩、空桩孔回填 7. 刷防护材料				
4	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 操作坑基底下部 2. 材料品种: 操作坑基底下部1m深用1:6的水泥土回填压实, 压实系数不小于0.92 3. 其他: 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	56.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固及装修工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:桩基独立基础 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	51.75		
6	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基础上部工作导坑 2. 材料品种:素土回填压实 3. 密实度:压实系数不小于0.94 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	32.4		
7	011101002001	细石混凝土楼地面	[项目特征] 1. 面层厚度、混凝土强度等级:100mm C25混凝土 2. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	33.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固及装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 余方弃置 2. 运距: 根据现场自行考虑 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	40.23		
		开裂墙体加固					
9	011704002001	立面抹灰层拆除【工程量暂定】	[项目特征] 1. 拆除部位: 裂缝内、外墙体 2. 抹灰层种类: 剔除裂缝位置两侧墙体、裂缝两侧各500mm宽粉刷层直至砌体表面, 清理墙体表面浮尘, 润湿墙体表面 3. 垃圾外运 4. 运距: 根据现场自行考虑 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固及装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031301008001	灌浆【工程量暂定】	[项目特征] 1. 灌浆部分:墙体裂缝处 2. 灌浆配合比:用 I 类水泥基灌浆料对裂缝进行灌缝处理 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 裂缝间灌浆	m3	0.3		
11	011201001001	墙面加固处理【工程量暂定】	[项目特征] 1. 部位:裂缝内、外墙体 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:墙体双侧表面用高延性混凝土C30(约15mm厚)进行加固处理 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 制作 3. 加固	m2	20		
12	011403001001	抹灰面油漆【工程量暂定】	[项目特征] 1. 部位:外墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	10		
		厨房室内明沟、地沟					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固及装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010401009001	砖地沟、明沟	[项目特征] 1. 沟截面尺寸:沟宽800mm 2. 靠墙地沟沟壁距墙边或柱边均为150mm, 图中未注明地沟宽为800mm。给排水地沟, 坡度=1% 3. 做法参考: 地沟参陕09J16第24页及第33页; 地沟穿墙做法详见陕09J16第48页地沟节点3、4; 地沟出口做法详见陕09J16第56页地沟节点2; 地沟盖板做法详见陕09J16第45页, 沟宽相应配置; 地沟转角做法详见陕09J16第52页, 沟宽相应配置; 地沟活动盖板做法详见陕09J16第60页; 地沟变形缝做法详见陕09J16第44页地沟节点3。 4. 具体做法详见竞争性磋商文件、参考图集及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 地沟开挖、回填 2. 余土外运 3. 铺设垫层 4. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 砌砖 6. 刮缝、抹灰	m	17.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固及装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.71		
15	010505019001	电缆沟、地沟模板	[项目特征] 1. 构件名称: 地沟模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	34.14		
16	010505020001	零星现浇构件模板	[项目特征] 1. 模板形式: 压顶模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.1		
17	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 预制过梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固及装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010505013002	地沟盖板模板	[项目特征] 1. 模板形式: 预制地沟盖板模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	21.03		
19	01B002	混凝土地面拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 室外地面 2. 抹灰层种类: C25 混凝土地面拆除 3. 厚度: 100mm 厚 4. 垃圾外运 5. 运距: 根据现场自行考虑 6. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	8.9		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 17 页

工程名称：加固及装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010401009002	明沟	[项目特征] 1. 沟截面尺寸:沟宽400mm、深200mm 2. 做法参考:室内明沟参陕09J10-92-2, 明沟, 坡度=0.5% 3. 具体做法详见竞争性磋商文件、参考图集及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 地沟开挖、外运 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝、抹灰	m	4.82		
		厨房室内装修					
		拆除					
21	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类:拆除原有地砖、砂浆层及防水层 2. 拆除厚度:共60mm厚 3. 垃圾外运 4. 运距:根据现场自行考虑 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	88.02		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 17 页

工程名称：加固及装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011705001002	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类：拆除原有地砖、砂浆层及防水层 2. 拆除厚度：共50mm厚 3. 垃圾外运 4. 运距：根据现场自行考虑 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	32.76		
23	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：拆除原铝扣板吊顶及龙骨 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	112.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固及装修工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类：拆除原有墙砖及砂浆层 2. 拆除厚度：共50mm厚 3. 垃圾外运 4. 运距：根据现场自行考虑 5. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	278.1		
25	011708001001	铲除油漆面	[项目特征] 1. 铲除材料名称：铲除原有乳胶漆 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	100.39		
		新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固及装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40mm水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：300*300mm防滑地砖 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	88.02		
27	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS改性沥青卷材防水 2. 防水层数：1层 3. 防水层做法：热熔 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	88.02		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 17 页

工程名称：加固及装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青卷材防水 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:热熔 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	66.93		
29	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:600*600mm防滑地砖 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	32.76		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 17 页

工程名称: 加固及装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度: 平顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 专用轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格: 600*600mm 铝扣板吊顶, 1mm 厚 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴 4. 开孔及洞口处理 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	112.64		
31	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 底层挂网: 1.5mm 厚钢网片 2. 找平层材料品种、规格: 30mm 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格: 300*600mm 墙砖 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 (若有) 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝	m2	278.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固及装修工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 3. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	100.39		
		厨房给排水拆除					
33	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:原钢塑复合管拆除DN32、DN25、DN20、DN15 2. 垃圾外运 3. 运距:根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	18.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固及装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011712001002	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：原不锈钢管拆除DN25、DN15 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	9.86		
35	011712001003	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：原UPVC排水管拆除DN100、DN75 2. 垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	26.99		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 加固及装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[项目特征] 1. 脚手架 [工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 加固及装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称: 强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[项目特征] 1. 脚手架 [工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管（内衬PPR） 2. 规格:DN32 3. 连接形式:配套管件连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	10.8		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管（内衬PPR） 2. 规格:DN25 3. 连接形式:配套管件连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	2.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管（内衬PPR） 2. 规格:DN20 3. 连接形式:配套管件连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1.49		
4	031001007004	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管（内衬PPR） 2. 规格:DN15 3. 连接形式:配套管件连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001003001	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质: 不锈钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 卡压、卡套连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水 6. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	9.56		
6	031001003002	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质: 不锈钢管 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 卡压、卡套连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水 6. 具体做法详见竞争性磋商文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	0.3		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:实壁加厚型硬聚氯乙烯UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:胶粘 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验、通球试验	m	8.88		
8	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:实壁加厚型硬聚氯乙烯UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:胶粘 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验、通球试验	m	18.11		
		洁具+其他					
9	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:J11W-10T内螺纹铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
10	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:J11W-10T内螺纹铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型: J11W-10T 内螺纹铜截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
12	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 穿墙钢制套管 2. 规格: 介质管道公称直径(mm以内) 32 3. 填料材质: 间隙用阻燃材料及防水油膏填实 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
13	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 穿墙钢制套管 2. 规格: 介质管道公称直径(mm以内) 25 3. 填料材质: 间隙用阻燃材料及防水油膏填实 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
14	031301003001	机械钻孔	[项目特征] 1. 钻孔部位: 混凝土墙钻孔 2. 钻孔直径: 直径(mm以内) 50 [工作内容] 1. 钻孔	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	031301003002	机械钻孔	[项目特征] 1. 钻孔部位:混凝土墙钻孔 2. 钻孔直径:直径(mm以内) 40 [工作内容] 1. 钻孔	个	1		
16	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:网框式不锈钢地漏 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
17	031003017002	地漏	[项目特征] 1. 材质:网框式不锈钢地漏 2. 规格:DN75 [工作内容] 1. 安装	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架搭拆	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。