分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-土建　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防车取水口					
1	010102003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一二类土 2.开挖深度:4m内 3.基底处理方式:压实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	840		
2	010102002002	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一二类土 2.开挖深度:4m以上 3.基底处理方式:压实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	245		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:坑槽回填土 2.材料品种:原状土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	948.9		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:一二类土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	136.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-土建　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	136.1		
6	011715001001	开孔(打洞)	[项目特征] 1.部位:墙体，开孔及封堵 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN600 [工作内容] 1.开孔、打洞 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣运输至弃置点 5.封堵孔洞	个	1		
7	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.建渣运输至弃置点	m2	78		
8	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1.材质:碎石 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.建渣运输至弃置点	m2	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-土建　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011601002002	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C30 2.厚度:20CM [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	78		
10	011601004002	道路基层	[项目特征] 1.基层厚度:20cm 2.基层材质、规格或配合比:碎石 [工作内容] 1.场地清理 2.基层材料拌和 3.基层铺筑 4.基层碾压、养护	m2	78		
		土建工程					
11	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.建渣运输至弃置点	m2	75		
12	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:碎石 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.建渣运输至弃置点	m2	75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-土建　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一二类土 2.开挖深度:4m内 3.基底处理方式:压实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	84		
14	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一二类土 2.开挖深度:2m内 3.基底处理方式:压实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	84		
15	010102009002	回填方	[项目特征] 1.填方部位:坑槽回填土 2.材料品种:原状土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	153		
16	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:一二类土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-土建　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010201010001	褥垫层	[项目特征] 1.材料种类及配比:沟槽37灰土垫层 [工作内容] 1.铺设、压实	m3	20		
18	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1.构件名称:混凝土散水 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣运输至弃置点	m2	80		
19	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C30 2.厚度:20CM [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	75		
20	011601004001	道路基层	[项目特征] 1.基层厚度:20cm 2.基层材质、规格或配合比:碎石 [工作内容] 1.场地清理 2.基层材料拌和 3.基层铺筑 4.基层碾压、养护	m2	75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-土建　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1.种类、规格:阀门井1500*1300*1000 2.垫层、基础材质及厚度:C20 10cm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌 4.盖板材质、规格:球墨铸铁井座井盖 5.井筒、井盖、井圈材质及规格:700MM 6.防坠装置品种及规格:防坠网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.盖板预制，钢筋制安 6.井筒、井圈、井盖安装 7.盖板安装 8.防坠装置安装 9.踏步安装 10.防水、止水 11.防腐	座	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-土建　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	040504001002	砌筑井	[项目特征] 1.种类、规格:阀门井2000*1300*1000 2.垫层、基础材质及厚度:C20 10cm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌 4.盖板材质、规格:球墨铸铁井座井盖 5.井筒、井盖、井圈材质及规格:700MM 6.防坠装置品种及规格:防坠网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.盖板预制，钢筋制安 6.井筒、井圈、井盖安装 7.盖板安装 8.防坠装置安装 9.踏步安装 10.防水、止水 11.防腐	座	2		
23	011715001002	开孔(打洞)	[项目特征] 1.部位:水钻打孔 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN100 [工作内容] 1.开孔、打洞 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-土建　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011715001003	开孔(打洞)	[项目特征] 1.部位:水钻打孔 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN150 [工作内容] 1.开孔、打洞 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	个	2		
25	011715001004	开孔(打洞)	[项目特征] 1.部位:水钻打孔 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN50 [工作内容] 1.开孔、打洞 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	个	30		
26	011104003001	金属复合地板	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:防静电地板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料	m2	3.26		
27	040205013001	隔离护栏	[项目特征] 1.类型:不锈钢护栏 2.规格、型号:DN65　高800mm，宽500mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3.安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2200*980mm [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	4.31		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030910001001	状态监控主机	[项目特征] 1.名称:消防报警主机 2.型号、规格:深圳赋安 3.控制点数:1300点 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
2	030502005001	光缆	[项目特征] 1.名称:8模光纤 2.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.敷设	m	300		
3	030502012001	光缆终端盒	[项目特征] 1.名称:光端机 2.规格:6模 3.安装方式:见改造要求 [工作内容] 1.安装 2.连接 3.标记	个	2		
4	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:12*1.5 3.敷设方式:管内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	400		
5	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:NH-RYJS-2*1.5 2.配线线制:管内配线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	300		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:NH-RYJS-2*2.5 2.配线线制:管内配线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1200		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:JDG-20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	90		
8	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:集中电源应急照明灯(A型)方形-主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的照明灯具,巡检、灭灯、强迫点亮功能,非持续型工作 2.类型:距地2.5m [工作内容] 1.安装	套	20		
9	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯,小型标志灯-疏散门上方100MM墙壁明装/嵌墙安装,巡检、频闪、灭灯、常亮功能、双向标志灯方向可调,持续型工作 [工作内容] 1.安装	套	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:金属 [工作内容] 1.安装	个	60		
11	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:双电源控制柜 2.型号:600*500*2200 3.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
12	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:自动巡检柜 2.型号:DFK-XJ-6V7 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
13	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:室外消火栓控制柜 2.型号:DFK-XFYJ22-2J-F等高 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:室外消火栓控制柜 2.型号:DFK-XFYJ30-2J-F等高 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
15	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:自动喷淋控制柜 2.型号:DFK-XFYJ30-2J-F等高 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
16	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:稳压泵控制柜 2.型号:DFK-1.5-2BP-B [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
17	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:防火桥架100*100 2.材质:钢制桥架 3.接地方式:见设计图 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	112		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:防火桥架200*100MM 2.材质:钢制桥架 3.接地方式:见设计图 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	100		
19	03B001	镀锌干挂钢板	[项目特征] 1.镀锌钢板200*200 [工作内容] 1.安装	块	24		
20	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感烟探测器，含底座 2.型号、规格:深圳赋安FS1067 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	186		
21	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感温探测器，含底座 2.型号、规格:深圳赋安FS1067 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	14		
22	030905004002	按钮	[项目特征] 1.名称:消火栓按钮，含底座 2.型号、规格:深圳赋安J-SAP-FS1360 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:声光报警器，含底座 2.型号、规格:深圳赋安FS12 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	16		
24	030905004001	按钮	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮带电话插孔，含底座 2.型号、规格:深圳赋安J-SAP-FS1340 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	16		
25	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:输出模块，含底座 2.型号、规格:深圳赋安AFN-FS1240G [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	6		
26	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.名称:输入输出模块，含底座 2.型号、规格:深圳赋安AFN-FS1242 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030905010003	消防模块	[项目特征] 1.名称:输入模块，含底座 2.型号、规格:深圳赋安AFN-FS1239 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	7		
28	030905010004	消防模块	[项目特征] 1.名称:隔离模块，含底座 2.型号、规格:深圳赋安FS1207 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	6		
29	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:吸顶消防广播，含底座 2.功率:深圳赋安APN-FG07A/3W 3.安装方式:吸顶 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	85		
30	030905020001	区域式联动控制器	[项目特征] 1.规格、线制:多线终端器，含底座 2.控制回路:深圳赋安FS1245P [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	3		
31	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:模块箱 2.安装方式:随设备安装 [工作内容] 1.安装	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030905011002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:消防接线端子箱，含底座 2.型号:深圳赋安AFN-FJS1 3.安装方式:距地1.5m明挂 [工作内容] 1.安装	台	2		
33	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:消防报警电话 2.型号、规格:深圳赋安AFN-FH06 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	2		
34	030905007002	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:消防手柄电话 2.型号、规格:深圳赋安 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	1		
35	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:拆除控制柜 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	6		
36	031102017001	基站控制器、编码器	[项目特征] 1.名称:编码器 2.型号:深圳赋安FS2063 [工作内容] 1.安装	台	1		
37	03B002	火灾自动报警维修	[项目特征] 1.火灾自动报警维修	点	1300		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	03B003	3楼至4楼管道漏水处理	[项目特征] 1.3楼至4楼管道漏水处理封堵	项	1		
39	03B004	疏散指示维修	[项目特征] 1.疏散指示维修	个	5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防水 专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1.材质:刚性卡箍 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	20		
2	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:沟槽流量开关 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
3	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1.材质:沟槽大小头 2.规格:100*25 [工作内容] 1.安装	个	2		
4	030901017002	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装	个	2		
5	030901017003	阀门	[项目特征] 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装	个	2		
6	031001011001	阻火圈	[项目特征] 1.材质:pvc阻火圈 2.规格:DN110 [工作内容] 1.安装	个	2		
7	031001007001	复合管	[项目特征] 1.材质:金属软管 2.规格:DN20 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防水 专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001016001	警示标志牌安装	[项目特征] 1.材质:不锈钢 [工作内容] 1.定位 2.安装	个	6		
9	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1.安装部位:地上 2.型号、规格:DN150 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	6		
10	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	36		
11	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	6		
12	031002009001	法兰	[项目特征] 1.材质:短管法兰 2.规格、压力等级:dn150 [工作内容] 1.安装	副	6		
13	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1.材质:沟槽弯头 2.类型:DN150 [工作内容] 1.安装	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防水 专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1.材质:沟槽三通 2.类型:DN150 [工作内容] 1.安装	个	6		
15	030904001001	管道支架	[项目特征] 1.材质:角钢L50*5 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	226.2		
16	030904001002	管道支架	[项目特征] 1.材质:角钢L40*4 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	150.04		
17	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC110 2.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	270		
18	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC50 2.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	90		
19	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防水 专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031001007002	复合管	[项目特征] 1.材质:钢丝骨架复合管 2.规格:DN150 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	45		
21	031002009002	法兰	[项目特征] 1.材质:杠四股价复合管用法兰 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	副	4		
22	03B001	钢丝骨架复合管弯头	[项目特征] 1.DN150 弯头 钢丝骨架复合管 [工作内容] 1.安装	个	4		
23	03B002	钢丝骨架复合管直接头	[项目特征] 1.DN150钢丝骨架复合管 直接头 [工作内容] 1.安装	个	10		
24	040502008001	套管	[项目特征] 1.材质、规格:钢制防水套管DN500*600 [工作内容] 1.安装	个	1		
25	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN400 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	48		
26	031207002001	管道绝热	[工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防水 专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.类型:槽钢10*10 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	181.2		
28	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.012		
29	03B003	消防水池排水、存水	[项目特征] 1.排水 2.存水	项	1		
30	03B009	管网制作/机械/砌井/井盖	[项目特征] 1.管网制作/机械/砌井/井盖 DN400	m	48		
31	03B004	柴油发电机维修	[项目特征] 1.检查更换机油滤网、柴油滤网 2.检查维修油水分离器 3.检查维修油箱液位计 4.检查维修喷油器 2.检查维修点火开关	项	1		
32	03B005	气体灭火接线调试	[项目特征] 1.气瓶150KG	组	9		
33	030415001001	发电机	[项目特征] 1.名称:发电调试 [工作内容] 1.系统调试	台	1		
34	03B006	防火门灌浆	[项目特征] 1.防火门灌浆	樘	19		
35	03B007	地下室更换消防栓头DN65	[项目特征] 1.地下室更换消防栓头DN65	个	1		
36	03B008	全校灭火器水龙带检查更换损坏件	[项目特征] 1.全校灭火器水龙带检查更换损坏件	具	500		
37	03B010	室外消火栓保温	[项目特征] 1.室外消火栓保温	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防水 专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	03B011	高位水箱系统水位下降漏水	[项目特征] 1.高位水箱系统水位下降漏水处理	系统	1		
39	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	29		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防水　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：扶风县第四小学消防整改-消防水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第一幼儿园消防整改-土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.建渣运输至弃置点	m2	25		
2	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:碎石 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.建渣运输至弃置点	m2	25		
3	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一二类土 2.开挖深度:2m内 3.基底处理方式:压实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	3.5		
4	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:坑槽回填土 2.材料品种:原状土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.5		
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:一二类土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第一幼儿园消防整改-土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C30 2.厚度:20CM [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	6.25		
7	011601004001	道路基层	[项目特征] 1.基层厚度:20cm 2.基层材质、规格或配合比:碎石 [工作内容] 1.场地清理 2.基层材料拌和 3.基层铺筑 4.基层碾压、养护	m2	6.25		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：扶风县第一幼儿园消防整改-土建　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：扶风县第一幼儿园消防整改-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第一幼儿园消防整改-消防水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1.材质:金属软管 2.规格:DN20 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	80		
2	03B001	幼儿园消防管网注水	1.幼儿园消火栓管网未注水压力测试维修	项	1		
3	03B002	幼儿园消防管网注水	1.幼儿园自喷管网未注水压力测试维修	项	1		
4	03B003	室外消火栓保温	[项目特征] 1.室外消火栓保温	套	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：扶风县第一幼儿园消防整改-消防水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：扶风县第一幼儿园消防整改-消防水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第一幼儿园消防整改-消防电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905015001	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1.型号、线制:火灾报警主机 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
2	030502005001	光缆	[项目特征] 1.名称:8模光纤 2.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.敷设	m	700		
3	030502012001	光缆终端盒	[项目特征] 1.名称:光端机 2.规格:6模 3.安装方式:见改造要求 [工作内容] 1.安装 2.连接 3.标记	个	2		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:NH-RYJS-2*1.5 2.配线线制:管内配线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	300		
5	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:NH-RYJS-2*2.5 2.配线线制:管内配线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	400		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扶风县第一幼儿园消防整改-消防电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:JDG-20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	400		
7	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:金属 [工作内容] 1.安装	个	30		
8	03B001	火灾自动报警维修	[项目特征] 1.火灾自动报警维修	点	240		
9	030409006001	防火隔板、防火墙	[项目特征] 1.名称:防火封堵 [工作内容] 1.安装	m2	1		
10	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:模块箱 2.安装方式:随设备安装 [工作内容] 1.安装	台	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：扶风县第一幼儿园消防整改-消防电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：扶风县第一幼儿园消防整改-消防电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。