

镇巴县兴隆镇青狮村人居环境整
治基础设施提升项目

工程

工程量清单

招 标 人：

镇巴县兴隆镇人民政府

（盖章）

年 月 日

工程名称：镇巴县兴隆镇青狮村人居环境整治基础设施提升项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：镇巴县兴隆镇人民政府 (盖章)

法定代表人或其授权人：肖先生 (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：镇巴县兴隆镇青狮村人居环境整治基础设施提升项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	镇巴县兴隆镇青狮村人居环境整治基础设施提升项目						
1.1	市政土建工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	D.1	土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:平均深度: 2m以内 3. 开挖方式: 机械开挖. 配自卸汽车运土 4. 运距: 暂按5km 5. 部位: 污水管DN300	m3	27.83		
2	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:平均深度: 2m以内 3. 开挖方式: 机械开挖. 不外运 4. 部位: 污水管DN300	m3	694.41		
3	040103001001	土方回填	[项目特征] 1. 填方材料品种:原土回填 2. 密实度:≥0.95 3. 回填方式: 夯实机分层回填 4. 部位: 污水管DN300	m3	694.41		
4	040102001001	挖一般石方	[项目特征] 1. 土类别:四类土. 砂卵石 2. 机械开挖, 不外运 3. 部位: 挡墙	m3	3811.75		
5	040103002001	石方填方	[项目特征] 1. 填方来源:原开挖土方 2. 密实度:大于等于0.97 3. 材料品种、规格:砂卵石 4. 部位: 挡墙	m3	3811.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 土类别:四类土. 砂卵石 2. 机械开挖, 外运 3. 自卸汽车运土, 弃土运距: 暂按5km 4. 部位: 挡墙	m3	63.2		
	D.2	道路工程					
7	040201021001	土工布	[项目特征] 1. 土工布裹头 2. 每个端头按0.3*0.3m计算 3. 部位: 排水管端头	m2	36		
	D.3	桥涵工程					
8	040303002001	混凝土基础	[项目特征] 1. 混凝土基础 2. 混凝土强度等级: C25混凝土 3. 部位: 护栏基础	m3	1.84		
9	040305003001	浆砌块料挡墙基础	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 片石 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆 3. 部位: 395M段	m3	851.23		
10	040305003003	浆砌块料挡墙	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 片石 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆 3. 部位: 395M段	m3	2198.18		
11	040305003002	浆砌块料挡墙	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 片石 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆 3. 部位: 205M段	m3	446.9		
12	040308008001	泄水管	[项目特征] 1. 排水管材料品种: UPVC 2. 管径: DN50	m	799		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	D.5	管网工程					
13	040501005001	塑料管铺设	[项目特征] 1. 管道材料名称:H DPE双壁波纹管 2. 管材规格:DN300 SN8 3. 接口形式:橡胶圈柔性接口 4. 垫层: 100mm厚中粗砂基础 5. 管道闭水试验 6. 部位: 污水管 7. 清单工程量已扣除井所占长度	m	153		
14	040504002001	现浇混凝土检查井	[项目特征] 1. 污水检查井. 详细做法参考图集20S515图集第30页 2. 平均深度按: 1.5m计算	座	5		
15	040504002002	现浇混凝土化粪池	[项目特征] 1. 新建50m³ 化粪池. 2. 详细做法参考图集20S702图集, 选用G11-50SF号化粪池, (有覆土, 有地下水, 不过汽车)	座	1		
	D.9	钢筋工程					
16	010202007001	锚杆(锚索)钻孔	[项目特征] 1. 锚杆钻孔. M10混合砂浆灌注 2. 部位: 205M挡土墙	m	1224		
17	040302006001	钢筋锚杆制作安装	[项目特征] 1. 锚杆规格: 螺纹钢 DN32 2. 锚杆制作. 安装 3. 部位: 205M挡土墙	m	1224		
18	040901009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 预埋铁件 2. 部位: 栏杆	t	0.275		
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政土建工程

专业/标段： 市政工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 市政土建工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				80000
1.1	暂列金	项			80000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					80000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。