周至县省级第二批“千万工程”
示范村省级财政奖补资金项目（
翠峰镇农林村）　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 10 月 15 日

工程名称：周至县省级第二批“千万工程”示范村省级财政奖补资金项目（翠峰镇农林村）

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 15 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:周至县省级第二批“千万工程”示范村省级财政奖补资金项目（翠峰镇农林村）

序号	项目名称	金 额（元）
1	周至县省级第二批“千万工程”示范村省级财政奖补资金项目（翠峰镇农林村）	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:周至县省级第二批“千万工程”示范村省级财政奖补资金项目（翠峰镇农林村）

序号	项目名称	金 额（元）
1	翠峰镇农林村给排水管道及公共卫生间	
2	翠峰镇农林村圈舍茅草屋	
3	翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程	
4	翠峰镇农林村药材分拣中心--安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村给排水管道及公共卫生间　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		污水管道					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	309		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:沟槽挖方 2.密实度:详见设计 3.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	291.7		
3	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:天然砂垫层 2.材质及规格:聚乙烯缠绕结构壁管DN150 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.管道铺设 3.管道检验及试验	m	326		
4	040501009001	水平定向钻进管道	[项目特征] 1.材质及规格:PE100排水管dn160*9.5 2.连接形式:热熔对接 [工作内容] 1.设备安装、拆除 2.定位、成孔 3.管道接口 4.拉管 5.纠偏、监测 6.泥浆制作、注浆 7.泥浆外运及处置 8.管道检测及试验 9.防腐	m	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村给排水管道及公共卫生间　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040504003001	塑料检查井	[项目特征] 1.井筒直径:Φ700mm以内，井筒高1.12m 2.规格:DN150 3.井筒护壁垫层:30cm厚3:7灰土 4.井筒护壁:高700mm，厚240mm,M7.5水泥砂浆砌MU15混凝土实心砖 5.井圈:100厚C30井圈 6.井盖:Φ700球墨铸铁井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.检查井安装 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.防腐	座	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村给排水管道及公共卫生间　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040504003002	塑料检查井	[项目特征] 1.井筒直径:Φ700mm以内，井筒高1.55m 2.规格:DN150 3.井筒护壁垫层:30cm厚3:7灰土 4.井筒护壁:高700mm，厚240mm,M7.5水泥砂浆砌MU15混凝土实心砖 5.井圈:100厚C30井圈 6.井盖:Φ700球墨铸铁井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.检查井安装 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.防腐	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村给排水管道及公共卫生间　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040504003003	塑料检查井	[项目特征] 1.井筒直径:Φ700mm以内，井筒高2m 2.规格:DN150 3.井筒护壁垫层:30cm厚3:7灰土 4.井筒护壁:高700mm，厚240mm,M7.5水泥砂浆砌MU15混凝土实心砖 5.井圈:100厚C30井圈 6.井盖:Φ700球墨铸铁井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.检查井安装 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.防腐	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村给排水管道及公共卫生间　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040504003004	塑料检查井	[项目特征] 1.井筒直径:Φ700mm以内，井筒高2.5m 2.规格:DN150 3.井筒护壁垫层:30cm厚3:7灰土 4.井筒护壁:高700mm，厚240mm,M7.5水泥砂浆砌MU15混凝土实心砖 5.井圈:100厚C30井圈 6.井盖:Φ700球墨铸铁井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.检查井安装 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.防腐	座	2		
		给水管道					
9	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	173		
10	040103001002	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:沟槽挖方 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	153		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村给排水管道及公共卫生间　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1.种类、规格:Φ1000砖砌阀门井 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层，200厚C20混凝土井基 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5浆砌MU15烧结砖 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ800铸铁井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村给排水管道及公共卫生间　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040501005002	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:10cm天然砂垫层 2.材质及规格:PE100给水管dn75*4.5 3.连接形式:热熔对接 4.铺设深度:埋地敷设，深度详见设计 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	396		
13	040501005003	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:PE100给水管dn63*4.5 2.连接形式:热熔对接 3.铺设深度:埋地敷设，深度详见设计 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	168		
14	040502005001	阀门	[项目特征] 1.种类:闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁Z45X-16Q DN65 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村给排水管道及公共卫生间　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040502005002	阀门	[项目特征] 1.种类:闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁Z45X-16Q DN50 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	3		
16	040502005003	阀门	[项目特征] 1.种类:复合排气阀 2.材质及规格:CARX-16Q DN50 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
17	040502003001	塑料管管件	[项目特征] 1.种类:三通 2.材质及规格:PE100三通DN65×50 3.连接形式:热熔对接 [工作内容] 1.安装	个	3		
18	040502003002	塑料管管件	[项目特征] 1.种类:三通 2.材质及规格:PE100三通DN50×50 3.连接形式:热熔对接 [工作内容] 1.安装	个	1		
19	040502003003	塑料管管件	[项目特征] 1.种类:弯头 2.材质及规格:PE100弯头DN65 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村给排水管道及公共卫生间　　专业/标段：市政工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040502003004	塑料管管件	[项目特征] 1.种类:弯头 2.材质及规格:PE100弯头DN50 [工作内容] 1.安装	个	1		
21	040502006001	法兰	[项目特征] 1.材质、规格:热镀锌钢制法兰片DN65 PN1.6MPa 2.形式:平焊法兰 [工作内容] 1.安装	副	1		
22	040502006002	法兰	[项目特征] 1.材质、规格:热镀锌钢制法兰片DN50 PN1.6MPa 2.形式:平焊法兰 [工作内容] 1.安装	副	4		
23	040502003005	塑料管管件	[项目特征] 1.种类:法兰套 2.材质及规格:PE法兰套DN65 3.连接形式:热熔对接 [工作内容] 1.安装	个	2		
24	040502003006	塑料管管件	[项目特征] 1.种类:法兰套 2.材质及规格:PE法兰套DN50 3.连接形式:热熔对接 [工作内容] 1.安装	个	7		
25	040502007001	盲堵板	[项目特征] 1.材质及规格:PE100管堵 DN65 PN1.0MPa 2.连接形式:热熔对接 [工作内容] 1.安装	个	1		
		公厕					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村给排水管道及公共卫生间　　专业/标段：市政工程　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040205012001	成品公厕	[项目特征] 1.类型:成品公厕 2.规格:3m*6m 3.垫层、基础材料品种、厚度:10cm天然砂砾+20cmC30混凝土 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.安装	座	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村给排水管道及公共卫生间　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村给排水管道及公共卫生间　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村圈舍茅草屋　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		圈舍					
1	040205012001	茅草屋圈舍	[项目特征] 1.类型:茅草屋圈舍 2.规格:Φ3m [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.安装	座	5		
2	040205012002	茅草屋圈舍	[项目特征] 1.类型:茅草屋圈舍 2.规格:Φ4m [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.安装	座	1		
		乡村润乡约16字体					
3	04B001	乡村润乡约宣传字体	[项目特征] 1.尺寸:高1.2m，厚0.1m 2.材质:不锈钢烤漆，金色 3.基础:1m×0.3m×0.5mC20混凝土 [工作内容] 1.基坑开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4.字体及立柱安装、调整	个	16		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村圈舍茅草屋　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村圈舍茅草屋　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.挖土深度:详图纸 3.运距:自行考虑 4.工程量已考虑放坡及工作面 5.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范及图纸要求 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	535.57		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.挖土深度:详图纸 3.运距:自行考虑 4.工程量已考虑放坡及工作面 5.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范及图纸要求 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	43.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.土质要求:素土 2.密实度要求:分层夯实，压实系数不小于0.94 3.运输距离:自行考虑 4.工程量已考虑放坡 5.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范及图纸要求 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	391.79		
4	010102009002	回填方	[项目特征] 1.土质要求:3:7灰土 2.密实度要求:分层夯实，压实系数不小于0.94 3.运输距离:自行考虑 4.工程量已考虑放坡 5.满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范及图纸要求 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	170.45		
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:现场余土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	68.33		
		砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15普通非粘土烧结实心砖 2.墙体类型:±0以下 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	9.09		
7	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:±0以上 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	41.96		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	11.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.模板部位:基础垫层 2.模板类型:模板类型由投标方综合考虑 [工作内容] 1.模板制作、支撑、安装、拆除、清理、堆放	m2	25.32		
10	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	29.62		
11	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.模板部位:独立基础 2.模板类型:模板类型由投标方综合考虑 [工作内容] 1.模板制作、支撑、安装、拆除、清理、堆放	m2	51.78		
12	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	12.35		
13	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1.模板部位:基础连系梁 2.模板类型:模板类型由投标方综合考虑 [工作内容] 1.模板制作、支撑、安装、拆除、清理、堆放	m2	98.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.截面形式:矩形柱 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	13.85		
15	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板部位:矩形柱 2.支撑高度、模板类型等由投标方综合考虑 3.投标人报价要综合考虑超高因素 [工作内容] 1.模板制作、支撑、安装、拆除、清理、堆放	m2	116.01		
16	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.截面形式:矩形梁 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	20.22		
17	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:矩形梁 2.支撑高度、模板类型等由投标方综合考虑 3.投标人报价要综合考虑超高因素 [工作内容] 1.模板制作、支撑、安装、拆除、清理、堆放	m2	164.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010502013001	实心楼板	[项目特征](有梁板) 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.板形式:有梁板 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	34.79		
19	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.模板形式:有梁板 2.支撑高度、模板类型等由投标方综合考虑 3.投标人报价要综合考虑超高因素 [工作内容] 1.模板制作、支撑、安装、拆除、清理、堆放	m2	309.53		
20	010502019001	其他板	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.板形式:雨棚板 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.08		
21	010505008001	其他板模板	[项目特征] 1.模板形式:雨棚板模板 2.支撑高度、模板类型等由投标方综合考虑 [工作内容] 1.模板制作、支撑、安装、拆除、清理、堆放	m2	5.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.88		
23	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:构造柱 2.支撑高度、模板类型等由投标方综合考虑 [工作内容] 1.模板制作、支撑、安装、拆除、清理、堆放	m2	34.65		
24	010502022001	圈梁、窗台板	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.58		
25	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:圈梁、窗台板 2.支撑高度、模板类型等由投标方综合考虑 [工作内容] 1.模板制作、支撑、安装、拆除、清理、堆放	m2	15.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010502025001	散水	[项目特征] 1.20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光; 2.界面剂1道; 3.80厚C20混凝土; 4.未尽事宜详见图纸 5.参照图集:参23J909/1-19页　散2 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	36.12		
27	010502027001	坡道	[项目特征] 1.20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层,1:1金刚砂粒(或铁屑)10x20水泥防滑条,横向中距100-150,突出坡道表面 2.界面剂1道 3.80厚C20混凝土垫层 4.未尽事宜详见图纸 5.参照图集:参23J909/1-13页　坡1 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	18.3		
28	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.181		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	3.588		
30	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	2.981		
31	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:≤25 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	7.05		
32	010506001005	现浇构件钢筋(箍筋)	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.967		
33	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.279		
34	010506010001	机械连接接头	[项目特征] 1.钢筋直径:≤Φ20 2.构件类型:其他 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010506010002	机械连接接头	[项目特征] 1.钢筋直径:≤Φ25 2.构件类型:其他 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	76		
36	010506010003	机械连接接头	[项目特征] 1.钢筋直径:≤Φ25 2.构件类型:柱 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	90		
		门窗工程					
37	010802003001	防盗门	[项目特征] 1.门类型:成品钢制防盗门(含五金及门锁) 2.编号:M1122 3.洞口尺寸:1100*2200mm 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.五金安装	m2	2.42		
38	010802003002	防盗门	[项目特征] 1.门类型:成品钢制防盗门(含五金及门锁) 2.编号:M1824 3.洞口尺寸:1800*2400mm 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	8.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗类型:塑钢窗 2.编号:C1218 3.洞口尺寸:1200*1800mm 4.材质:玻璃窗(6mm普通玻璃) 5.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	6.48		
40	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1.门类型:成套彩钢板电动卷帘门(含控制箱和按钮) 2.编号:JLM4040 3.洞口尺寸:4000*4000mm 4.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	16		
		屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 12 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1.30厚C20细石混凝土，提浆压光，设6mX6m分隔缝； 2.10厚低强度水泥砂浆隔离层。 3.防水层：2道3mm厚自粘聚合物改性沥青湿铺卷材防水（聚酯胎基）(已单列) 4.20厚DP M15砂浆找平层； 5.最薄处30厚找坡2%找坡层：当地常用轻集料； 6.现浇钢筋混凝土屋面板，随打随抹平。(已计入) 7.做法参照:23J909/5-19页 屋A5 8.泛水收头做法:12J201 9.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层	m2	288.4		
42	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1.2道3mm厚自粘聚合物改性沥青湿铺卷材防水(聚酯胎基)A级 2.部位:平屋面 3.未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口	m2	288.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 13 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	[项目特征] 1.最薄处30mm厚防水砂浆5%找坡 2.未尽事宜详见图纸 3.部位:雨棚板 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、摊铺、养护	m2	5.76		
44	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管:⌀100UPVC管、雨水斗、水簸箕 2.参照图集:参12J201 3.未及事宜详见图纸 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	21.6		
		楼地面装饰工程					
45	011101004001	耐磨楼地面	[项目特征] 1.40厚C25细石混凝土找平层，终凝前将骨料均匀撒在找平层上； 2.界面剂1道； 3.80厚混凝土垫层； 4.压实填土，压实系数不小于90% 5.未尽事宜详见图纸 6.做法参照:23J909/3-18页 地A21 [工作内容] 1.基层处理 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	281.52		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 14 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.涂料(已单列) 2.3厚耐水腻子分遍找平(已单列) 3.10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 4.基层墙体 5.未尽事宜详见图纸 6.做法参照:23J909/7-7页 内4A [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	319.39		
47	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.饰面层：面层涂料2道，底层涂料1道（抗碱封闭底漆）(已单列) 2.2mm耐水腻子(已单列) 3.5~10厚水泥砂浆找平 4.5mm耐碱玻纤网格布增强抗裂抹面砂浆 5.喷湿墙面； 6.基层墙体。 7.未尽事宜详见图纸 8.做法参照:23J909/6-25页 外涂13 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	354.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 15 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.10mm厚1:3水泥砂浆抹平 2.部位:女儿墙内侧抹灰 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰	m2	41.52		
		天棚工程					
49	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1.现浇钢筋砼屋面板表面清理 2.界面剂1道 3.5~8厚DPM10砂浆抹平 4.2-3厚面层耐水腻子刮平(已单列) 5.刷(喷)无机涂料(已单列) 6.未尽事宜详见图纸 7.做法参照:23J909/8-6页 棚4 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	352.96		
		油漆、涂料、裱糊工程					
50	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.涂料面层 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.未尽事宜详见图纸 4.部位:内墙面 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	319.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 16 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.饰面层:面层涂料2道,底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 2.2mm耐水腻子 3.未尽事宜详见图纸 4.部位:外墙面 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	395.9		
52	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.刷(喷)无机涂料 2.2-3厚面层耐水腻子刮平 3.未尽事宜详见图纸 4.部位:天棚、雨棚板底 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	358.56		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5.施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	011802001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802003001	垂直运输	1.垂直运输机械进出场及安拆 2.固定装置、基础制作、安装、拆除 3.行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4.设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水工程					
		管道					
		给水管道					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:S5系列 PPR管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10.98		
2	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.名称:管道支架 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	1.38		
3	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:支架除锈后，刷防锈漆两道，调和漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	1.38		
4	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:给水管道应为蓝色环 2.标志色方式、品种:各系统色环宽度20mm,间隔4m [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	0.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031201001002	管道刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:埋地管道防腐做法：刷环氧沥青两道防腐 [工作内容] 1.调配、涂刷	m2	0.43		
		排水管道					
6	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC-U管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接连接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验	m	12.85		
7	031201001003	管道刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:排水管道应为黄棕色环 2.标志色方式、品种:各系统色环宽度20mm,间隔4m [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	0.02		
8	031007001002	管道支架	[项目特征] 1.名称:管道支架 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	2.38		
9	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:支架除锈后，刷防锈漆两道，调和漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	2.38		
		管道附件					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031002011001	水表	[项目特征] 1.名称:水表 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	1		
11	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 DN50 2.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
12	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排气阀（含截止阀）DN50 2.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
13	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	1		
14	031301009002	套管	[项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	1		
		卫生洁具					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:地漏 DN100 [工作内容] 1.安装	个	2		
		通风空调工程					
16	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:低噪音壁式轴流风机 2.型号:DFBZ-1-3.2型，出口带自垂百叶G=2250m3/h,H=68Pa,N=90W,380V,63dB(A) [工作内容] 1.安装	台	4		
17	030608022001	孔洞封堵	[项目特征] 1.名称:防火封堵 [工作内容] 1.安装	kg	20		
		电气设备安装工程					
		配电箱					
18	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:APZ 2.规格:500*600*200 3.安装方式:底边距地1.2米明装 4.接线端子材质、规格:WDZ-BYJ-4 11个 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:ALZ 2.规格:600*800*200 3.安装方式:底边距地1.4米明装 4.接线端子材质、规格:WDZ-BYJ-4 6个 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
		配管配线					
20	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-4 2.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	612.12		
21	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-4 2.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	29.05		
22	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	102.83		
23	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	32.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	51.11		
		灯具、开关					
25	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.型号:1x14W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	3		
26	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:广照型LED灯 2.型号:1x150W 3.安装形式:梁下0.5吊装 [工作内容] 1.安装	套	12		
27	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 [工作内容] 1.安装	个	1		
28	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	19		
29	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三联开关 250V 10A [工作内容] 1.安装	套	1		
		防雷接地					
30	030410005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:沿女儿墙明敷Φ12热镀锌圆钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	72.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030410003001	引下线	[项目特征] 1.名称:引下线 2.规格:利用结构柱内钢筋 [工作内容] 1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接	m	56.11		
32	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:TD28型MEB 300x200x120mm 2.安装高度:距地0.3m [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		
33	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:利用结构基础做接地装置 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	123.6		
34	030410002002	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:铜包扁钢-40x4 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	14.21		
35	030410012001	防雷断接卡、箱	[项目特征] 1.名称:电阻测试点 [工作内容] 1.安装	台	2		
36	030410012002	防雷断接卡、箱	[项目特征] 1.名称:断接卡子 [工作内容] 1.安装	台	2		
		系统调试					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1		
38	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:输配电系统调试 2.电压等级（kV）:1KV以下 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
		消防工程					
		配电箱					
39	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:ALE 2.规格:500*600*200 3.安装方式:底边距地1.5米明装 4.接线端子材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 2个 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
		配管配线					
40	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	209.22		
41	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	103.51		
		灯具、开关					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:A型防水型应急灯(IP67) 2.型号:36V 5W 3.安装高度:壁装 [工作内容] 1.安装	套	3		
43	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:A型应急灯 2.型号:36V 5W 3.安装高度:壁装 [工作内容] 1.安装	套	8		
44	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:安全出口 2.型号:36V 1W 3.安装高度:门框上放0.2m安装 [工作内容] 1.安装	套	2		
45	030412005003	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	13		
		灭火器					
46	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.形式:MF/ABC4灭火器 [工作内容] 1.本体放置	具	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	031402001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：翠峰镇农林村药材分拣中心--安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。