

渭南市实验初级中学静心楼维修  
改造

---

工程

## 工程量清单

招 标 人：渭南市临渭区教育局体育局 (盖章)

---

2026 年 05 月 25 日

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修  
改造

## 工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026年05月25日

招标人：渭南市临渭区教育体育局 (盖章)

法定代表人或其授权人：郭文伟 (签字或盖章)



# 工程项目总造价表

项目名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	渭南市实验初级中学静心楼维修改造						
1.1	渭南市实验初级中学静心楼维修改造单独装饰工程						
1.2	渭南市实验初级中学静心楼维修改造给排水工程						
1.3	渭南市实验初级中学静心楼维修改造采暖燃气工程						
1.4	渭南市实验初级中学静心楼维修改造电气设备安装工程						
1.5	渭南市实验初级中学静心楼维修改造房屋建筑与装饰工程						
	合计						



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		一楼					
		走道					
1	011705002001	立面块料拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆粘接层 2. 饰面材料种类:内墙陶瓷面砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	19.57		
2	010103002001	垃圾清运及消纳 [项目特征] 1. 类别:建筑垃圾 2. 运距:15km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳		m3	2.82		
3	011205001001	墙面装饰板 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格:墙裙装饰板 2. 压条材料种类、规格:PVC压条 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	19.57		
		二楼					
		办公室					
4	011708001002	铲除油漆面 [项目特征] 1. 铲除部位名称:内墙面 2. 铲除材料名称:油漆及腻子层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	475.84		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修  
改造单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	011404001003	墙面喷刷涂料—抗碱 [项目特征] 1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:抗碱涂料一遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料		m2	475.84		
6	011404001004	墙面喷刷涂料—墙固 [项目特征] 1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:涂刷墙固一遍 [工作内容] 1. 刷、喷涂料		m2	412.58		
7	010903002002	墙面涂膜防水 [项目特征] 1. 部位:墙面 2. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜(环保型) 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、一遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层		m2	63.26		
8	011205001003	墙面装饰板 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格:墙裙装饰板 2. 压条材料种类、规格:PVC压条 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	458.99		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修  
改造单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	011403001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型:水泥砂浆 2. 腻子种类:刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4. 做法参见陕09J01内32 A [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	16.85		
10	011302001002	平面吊顶天棚 [项目特征] 1. 吊顶部位:卫生间天棚 2. 面板材料品种、规格:铝扣板300*300 3. 拆除、修复、安装 [工作内容] 1. 面板修复		m2	20.7		
11	011705001002	平面块料拆除 [项目特征] 1. 施工部位:卫生间 2. 饰面材料种类:原破损块料面层 3. 拆除的基层类型:5厚1:2.5水泥砂浆粘接层、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	8.97		
12	011102003002	块料楼地面 [项目特征] 1. 施工部位:卫生间 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:300*300防滑地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层、防水层铺设 3. 面层铺设、磨边		m2	8.97		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修  
改造单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	010904002002	楼(地)面涂膜防水 [项目特征] 1. 施工部位:卫生间 2. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、一遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层		m <sup>2</sup>	8.97		
14	010103002003	垃圾清运及消纳 [项目特征] 1. 垃圾装袋、搬运至楼下集中点; 2. 类别:建筑垃圾 3. 运距:15km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳		m <sup>3</sup>	12		
15	01B002	其他用工 [项目特征] 1. 办公用具挪移 2. 垃圾装袋、搬运至楼下集中点; 3. 暂按26工日		工日	26		
		走道					
16	011708001003	铲除油漆面 [项目特征] 1. 铲除部位名称:内墙面 2. 铲除材料名称:油漆及腻子层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m <sup>2</sup>	134.01		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修  
改造单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	011404001005	墙面喷刷涂料—抗碱 [项目特征] 1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:抗碱涂料一遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料		m2	134.01		
18	011404001006	墙面喷刷涂料—墙固 [项目特征] 1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:涂刷墙固一遍 [工作内容] 1. 刷、喷涂料		m2	44.09		
19	010903002003	墙面涂膜防水 [项目特征] 1. 部位:墙面 2. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜(环保型) 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、一遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层		m2	89.92		
20	011205001004	墙面装饰板 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格:墙裙装饰板 2. 压条材料种类、规格:PVC压条 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	125.78		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	011403001003	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型:水泥砂浆 2. 腻子种类:刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4. 做法参见陕09J01内32 A [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	8.23		
22	011302001003	平面吊顶天棚 [项目特征] 1. 吊顶部位:走道天棚 2. 面板材料品种、规格:矿棉吸音板600*600mm 3. 拆除、修复、安装 [工作内容] 1. 面板修复		m2	29.6		
23	010802001001	金属(塑钢)门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100mm 2. 门类型:塑钢全玻门 3. 开启方式:平开 4. 拆除、修缮、安装(含五金配件) [工作内容] 1. 拆除、修缮、门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶		樘	1		
24	010103002004	垃圾清运及消纳 [项目特征] 1. 类别:建筑垃圾 2. 运距:15km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳		m3	5.5		
		三楼					
		办公室					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011708001004	铲除油漆面 [项目特征] 1. 铲除部位名称:内墙面 2. 铲除材料名称:油漆及腻子层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	325.55		
26	011404001007	墙面喷刷涂料—抗碱 [项目特征] 1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:抗碱涂料一遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料		m2	325.55		
27	011404001008	墙面喷刷涂料—墙固 [项目特征] 1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:涂刷墙固一遍 [工作内容] 1. 刷、喷涂料		m2	286.85		
28	010903002004	墙面涂膜防水 [项目特征] 1. 部位:墙面 2. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜（环保型） 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、一遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层		m2	38.7		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	011205001005	墙面装饰板 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格：墙裙装饰板 2. 压条材料种类、规格：PVC压条 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	307.69		
30	011403001004	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型：水泥砂浆 2. 腻子种类：刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍 4. 做法参见陕09J01内32 A [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	17.86		
31	011302001004	平面吊顶天棚 [项目特征] 1. 吊顶部位：卫生间天棚 2. 面板材料品种、规格：铝扣板300*300 3. 拆除、修复、安装 [工作内容] 1. 面板修复		m2	8.28		
32	011705001003	平面块料拆除 [项目特征] 1. 施工部位：卫生间 2. 饰面材料种类：原破损块料面层 3. 拆除的基层类型：5厚1:2.5水泥砂浆粘接层、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	8.97		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	011102003003	块料楼地面 [项目特征] 1. 施工部位:卫生间 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:300*300防滑地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层、防水层铺设 3. 面层铺设、磨边		m <sup>2</sup>	8.97		
34	010904002003	楼(地)面涂膜防水 [项目特征] 1. 施工部位:卫生间 2. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、一遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层		m <sup>2</sup>	8.97		
35	010103002005	垃圾清运及消纳 [项目特征] 1. 类别:建筑垃圾 2. 运距:15km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳		m <sup>3</sup>	18		
36	01B003	其他用工 [项目特征] 1. 办公用具挪移 2. 垃圾装袋、搬运至楼下集中点; 3. 暂按26工日		工日	26		
		走道					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修  
改造单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011708001005	铲除油漆面 [项目特征] 1. 铲除部位名称:内墙面 2. 铲除材料名称:油漆及腻子层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	132.7		
38	011404001009	墙面喷刷涂料—抗碱 [项目特征] 1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:抗碱涂料一遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料		m2	132.7		
39	011404001010	墙面喷刷涂料—墙固 [项目特征] 1. 基层类型:水泥砂浆 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:涂刷墙固一遍 [工作内容] 1. 刷、喷涂料		m2	35.86		
40	010903002005	墙面涂膜防水 [项目特征] 1. 部位:墙面 2. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜（环保型） 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、一遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层		m2	89.92		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011205001006	墙面装饰板 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格：墙裙装饰板 2. 压条材料种类、规格：PVC压条 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m <sup>2</sup>	132.7		
42	011403001005	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型：水泥砂浆 2. 腻子种类：刮腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍 4. 做法参见陕09J01内32 A [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m <sup>2</sup>	6.92		
43	011302001005	平面吊顶天棚 [项目特征] 1. 吊顶部位：走道天棚 2. 面板材料品种、规格：矿棉吸音板600*600mm 3. 拆除、修复、安装 [工作内容] 1. 面板修复		m <sup>2</sup>	16.56		
44	010802001002	金属(塑钢)门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸：1500*2100mm 2. 门类型：塑钢全玻门 3. 开启方式：平开 4. 拆除、修缮、安装（含五金配件） [工作内容] 1. 拆除、修缮、门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶		樘	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修  
改造单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010103002006	垃圾清运及消纳 [项目特征] 1. 类别:建筑垃圾 2. 运距:15km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳		m3	15		
		六楼					
46	010802003001	防盗门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100mm 2. 框、扇材质、规格:钢制防盗门 3. 拆除原有损坏钢制防盗门 4. 安装新钢制防盗门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶		樘	1		
47	010802003002	防盗门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸:1800*2500mm 2. 框、扇材质、规格:钢制防盗门 3. 拆除原有损坏钢制防盗门 4. 安装新钢制防盗门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶		樘	1		
		楼梯间(一楼、二楼、三楼)					
48	011708001006	铲除油漆面 [项目特征] 1. 铲除部位名称:楼梯间及梯段侧边 2. 铲除材料名称:油漆及腻子层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	57.62		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011403001007	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 施工部位：楼梯间及梯段侧边 2. 基层类型：水泥砂浆 3. 腻子种类：刮腻子两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍 5. 做法参见陕09J01内32 A [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	57.62		
50	011708001007	铲除油漆面 [项目特征] 1. 铲除部位名称：楼梯间墙裙处 2. 铲除材料名称：油漆及腻子层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	67		
51	011404001011	墙面喷刷涂料—抗碱 [项目特征] 1. 喷刷涂料部位：楼梯间墙裙处 2. 基层类型：水泥砂浆 3. 涂料品种、喷刷遍数：抗碱涂料一遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料		m2	67		
52	011404001012	墙面喷刷涂料—墙固 [项目特征] 1. 喷刷涂料部位：楼梯间墙裙处 2. 基层类型：水泥砂浆 3. 涂料品种、喷刷遍数：涂刷墙固一遍 [工作内容] 1. 刷、喷涂料		m2	67		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011205001007	墙面装饰板 [项目特征] 1. 施工部位:楼梯间墙裙处 2. 面层材料品种、规格:墙裙装饰板 3. 压条材料种类、规格:PVC压条 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		m2	67		
54	010103002007	垃圾清运及消纳 [项目特征] 1. 类别:建筑垃圾 2. 运距:15km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳		m3	4		
合 计							



# 其他项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）		
				综合单价	合价	
1	暂列金额					
1.1						
2	专业工程暂估价					
2.1						
3	计日工					
3.1						
3.2						
3.3						
4	总承包服务费					
4.1	发包人供应材料保管费					
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理					
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务					
5	合同中约定的其他项目					
5.1	优质工程增加费					
5.2	智慧工地增加费					
合 计						

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水部分					
		拆除部分					
1	031003016003	洗手盆水龙头（拆除） [项目特征] 1. 材质：不锈钢铜芯水龙头 2. 型号：DN20 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理		个	106		
2	031003016004	拖布池水龙头（拆除） [项目特征] 1. 材质：不锈钢铜芯水龙头 2. 型号：DN20 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理		个	51		
3	031002001003	角阀（拆除） [项目特征] 1. 类型：角阀 2. 材质：铜芯角阀 3. 规格、压力等级：DN20 4. 拆除旧角阀 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理		个	140		
4	031002001004	截止阀（拆除） [项目特征] 1. 类型：截止阀 2. 材质：铸铁截止阀 3. 规格、压力等级：DN40 4. 拆除旧铸铁阀门 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理		个	70		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011712001003	管道拆除 [项目特征] 1. 原给水钢管拆除（洗手盆下） 2. 管道种类、材质：镀锌钢管 DN32 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理		m	70		
6	011712001004	管道拆除 [项目特征] 1. 原给水钢管拆除（洗手盆下） 2. 管道种类、材质：镀锌钢管 DN25 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理		m	140		
7	011712001005	管道拆除 [项目特征] 1. 原给水钢管拆除（卫生间） 2. 管道种类、材质：镀锌钢管 DN32 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理		m	76.5		
8	031002001005	延时阀（拆除） [项目特征] 1. 拆除旧延时阀（卫生间） 2. 类型：延时阀 3. 材质：不锈钢延时阀 4. 规格、压力等级：DN20 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理		个	51		
9	011712002001	卫生洁具拆除 [项目特征] 1. 卫生洁具种类：陶瓷蹲便器 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		件	4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	031002001007	延时阀（拆除） [项目特征] 1. 拆除旧法兰阀门（给水井） 2. 类型：法兰阀门 3. 材质：金属 4. 规格、压力等级：DN150 5. 人工进入给水井中、拆除、清理 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理		个	1		
		新作部分					
11	031003016001	洗手盆水龙头（采购、安装） [项目特征] 1. 材质：不锈钢铜芯水龙头 2. 型号：DN20 3. 规格：单水高弯不锈钢铜芯水龙头（带软管，长60cm） [工作内容] 1. 采购、安装		个	106		
12	031003016002	拖布池水龙头（采购、安装） [项目特征] 1. 材质：不锈钢铜芯水龙头 2. 型号：DN20 3. 规格：单水不锈钢铜芯水龙头 [工作内容] 1. 采购、安装		个	51		
13	031002001001	角阀（采购、安装） [项目特征] 1. 类型：角阀 2. 材质：铜芯角阀 3. 规格、压力等级：DN20 4. 安装新铜芯角阀 [工作内容] 1. 采购、安装 2. 试压检查 3. 配合调试		个	140		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031002001002	截止阀（采购、安装）  [项目特征] 1. 类型：截止阀 2. 材质：PPR截止阀 3. 规格、压力等级：DN 40 4. 安装新PPR截止阀 [工作内容] 1. 采购、安装 2. 试压检查 3. 配合调试		个	70		
15	031001006001	塑料管 [项目特征] 1. 安装部位：洗手盆下 2. 材质：PPR给水管（采购、安装） 3. 规格：De32 4. 连接形式：热熔连接 5. 介质：冷水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	61		
16	031001006003	塑料管 [项目特征] 1. 安装部位：洗手盆下 2. 材质：PPR给水管（采购、安装） 3. 规格：De20 4. 连接形式：热熔连接 5. 介质：冷水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	122		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031001006004	塑料管 [项目特征] 1. 安装部位:卫生间 2. 材质:PPR给水管（采购、安装） 3. 规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 介质:冷水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	20.4		
18	031001006005	塑料管 [项目特征] 1. 安装部位:卫生间 2. 材质:PPR给水管（采购、安装） 3. 规格:De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 介质:冷水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	43.86		
19	031003015001	大、小便槽自动冲洗水箱安装 [项目特征] 1. 类型:蹲便器塑料水箱（采购、安装） 2. 材质:塑料 3. 水箱配件:600mm金属软管 [工作内容] 1. 水箱安装、接管 2. 试水试验		套	51		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	031002001006	角阀(卫生间) [项目特征] 1. 类型:角阀 2. 材质:铜芯角阀 3. 规格、压力等级:DN 20 4. 安装新铜芯角阀 [工作内容] 1. 采购、安装 2. 试压检查 3. 配合调试		个	51		
21	031003006001	大便器 [项目特征] 1. 材质:陶瓷蹲便器 2. 安装方式:采购、安装 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶		组	4		
22	031002001008	法兰阀门(给水井) [项目特征] 1. 类型:法兰阀门 2. 材质:金属 3. 规格、压力等级:DN 150 4. 人工进入给水井中、安装、调试 [工作内容] 1. 采购、安装 2. 试压检查 3. 配合调试		个	1		
		排水部分					
23	031002008005	洗手盆下水软管(拆除、安装) 1. 拆除旧下水管 2. 安装新洗手盆下水软管		个	102		
24	031002008006	拖布池下水软管(拆除、安装) 1. 拆除旧下水管 2. 安装拖布池盆下水软管		个	51		













# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造采暖燃气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011712001004	管道拆除 [项目特征] 1. 原暖气钢管拆除 2. 管道种类、材质:镀锌钢管 DN32 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理		m	302.9		
2	011712001003	管道拆除 [项目特征] 1. 原暖气钢管拆除 2. 管道种类、材质:镀锌钢管 DN25 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理		m	20		
3	031004001001	铸铁散热器 [项目特征] 1. 型号:铸铁散热器 2. 规格:24片/组 [工作内容] 1. 拆除		组	60		
4	03B001	其他用工 1. 拆除后的暖气管道及暖气片 2. 人工转运至楼下 3. 45个工日		工日	45		
合 计							



# 其他项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造采暖燃气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修  
改造电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		楼梯、走廊					
		拆除部分					
1	011713001007	灯具拆除 [项目特征] 1. 灯具种类:600*600mmLED 平板灯 [工作内容] 1. 拆除		件	24		
2	011713001008	灯具拆除 [项目特征] 1. 灯具种类:400*400mmLED 平板灯 [工作内容] 1. 拆除		件	9		
3	011713001011	灯具拆除 [项目特征] 1. 灯具种类:应急吸顶灯 [工作内容] 1. 拆除		件	18		
4	011713001009	灯具拆除 [项目特征] 1. 灯具种类:安全出口指示灯 壁装 [工作内容] 1. 拆除		件	18		
5	011713001010	灯具拆除 [项目特征] 1. 灯具种类:安装开关 [工作内容] 1. 拆除		件	17		
		新作部分					
6	030413001003	普通灯具 [项目特征] 1. 型号:LED灯 32W 2. 规格:600*600mm 3. 安装形式:采购、安装 [工作内容] 1. 安装		套	24		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修  
改造电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	030413001004	普通灯具 [项目特征] 1. 型号:LED感应吸顶灯 32W 2. 规格:400*400mm 3. 安装形式:采购、安装 [工作内容] 1. 安装		套	9		
8	030413002002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急吸顶灯 2. 型号:CZ-ZLJC-E3W 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装		套	18		
9	030413002003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:LED灯 3W 自带蓄电池 3. 安装形式:壁装 [工作内容] 1. 安装		套	18		
10	030413012001	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:白色面板 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装		套	17		
11	030412001001	配管 [项目特征] 1. 材质:PVC2.0 2. 规格:DN20 3. 配置形式:吊顶上 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地		m	210		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修  
改造电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	030412003002	配线 [项目特征] 1. 配线形式:槽内穿线 2. 型号:BV 2.5mm <sup>2</sup> 铜线(采购、安装) [工作内容] 1. 配线 2. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装		m	810		
13	030413012002	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:单开双控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:10A 4. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装		套	4		
14	030413012003	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:双开双控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:10A 4. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装		套	4		
15	03B001	墙面开槽 [项目特征] 1. 砖墙面开槽 2. 槽宽30mm 3. 水泥砂浆恢复		m	30		
		办公室					
		拆除部分					
16	011713001005	灯具拆除 [项目特征] 1. 灯具种类:安装插座(五孔) 2. 保护性拆除 [工作内容] 1. 拆除		件	188		
17	011713001001	灯具拆除 [项目特征] 1. 灯具种类:荧光灯管 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理		件	76		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修  
改造电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	011713001002	灯具拆除 [项目特征] 1. 灯具种类:镜前灯( LED 600mm长) [工作内容] 1. 拆除		件	15		
19	011713001003	灯具拆除 [项目特征] 1. 灯具种类:LED吸顶灯 直径200mm [工作内容] 1. 拆除		件	7		
20	011713001004	灯具拆除 [项目特征] 1. 灯具种类:LED吸顶灯 直径400mm [工作内容] 1. 拆除		件	5		
		新作部分					
21	030413013001	插座 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 规格:暗装(带接地) 3. 安装形式:安装(材料利旧) [工作内容] 1. 安装		套	140		
22	030413013002	插座 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 材质:15A 3. 规格:暗装(带接地) 4. 安装形式:采购、安装 [工作内容] 1. 采购、安装		套	48		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修  
改造电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
23	030413013003	插座 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 材质:15A 3. 规格:明装(带接地) 4. 安装形式:采购、安装 [工作内容] 1. 安装		套	72		
24	030412002001	线槽 [项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 规格:25mm宽(采购、安装) [工作内容] 1. 安装		m	495.3		
25	030412003001	配线 [项目特征] 1. 配线形式:槽内穿线 2. 型号:BV 2.5mm <sup>2</sup> 铜线(采购、安装) [工作内容] 1. 配线 2. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装		m	165.1		
26	030413003001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:荧光灯管 2. 型号:T8 3. 安装形式:采购、安装 [工作内容] 1. 安装		套	76		
27	030413002001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:镜前灯 2. 型号:LED 600mm 3. 安装形式:采购、安装 [工作内容] 1. 安装		套	15		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修  
改造电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	030413001001	普通灯具 [项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:感应LED 3. 规格:直径200mm 4. 安装形式:采购、安装 [工作内容] 1. 安装		套	7		
29	030413001002	普通灯具 [项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:感应LED 3. 规格:直径400mm 4. 安装形式:采购、安装 [工作内容] 1. 安装		套	5		
30	030405013001	小电器 [项目特征] 1. 名称:300*300换气扇 2. 型号:轴流 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 本体接地		个	3		
31	030701004001	空调器 [工作内容] 1. 安装		台	4		
32	030502003001	双绞线缆 [项目特征] 1. 名称:五类双绞线 (网线) 2. 敷设方式:线槽内敷设 [工作内容] 1. 敷设		m	204.6		
33	030502010001	光纤接续盘 [项目特征] 1. 名称:5口交换机 [工作内容] 1. 安装 2. 连接 3. 标记		个	2		
合 计							

# 措施项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造  
 电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	
一		通用措施						
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1			
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1			
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1			
4	031401002001	二次搬运费		项	1			
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1			
二		专业措施						
1	031402001001	脚手架		项	1			
合 计								

# 其他项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维  
修改造电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）		
				综合单价	合价	
1	暂列金额					
1.1						
2	专业工程暂估价					
2.1						
3	计日工					
3.1						
3.2						
3.3						
4	总承包服务费					
4.1	发包人供应材料保管费					
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理					
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务					
5	合同中约定的其他项目					
5.1	优质工程增加费					
5.2	智慧工地增加费					
合		计				

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修  
改造房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011707002001	防水层拆除 [项目特征] 1. 防水层种类:SBS卷材防水 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理		m2	3146		
2	01B001	其他用工 [项目特征] 1. 屋面垃圾转运 2. 防水卷材转运 3. 暂按10工日		工日	10		
3	01B002	机械倒运 [项目特征] 1. 屋面垃圾机械转运 2. 防水卷材机械转运		台班	2		
4	010103002001	垃圾清运及消纳 [项目特征] 1. 类别:建筑垃圾 2. 运距:15km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳		m3	113.26		
		新作部分					
5	010902001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS卷材防水 2. 防水层数:2遍 3. 防水层做法:陕09J01 屋II2 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口		m2	3146		
合 计							

# 措施项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维修改造房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

# 其他项目清单计价表

工程名称：渭南市实验初级中学静心楼维  
修改房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）		
				综合单价	合价	
1	暂列金额					
1.1						
2	专业工程暂估价					
2.1						
3	计日工					
3.1						
3.2						
3.3						
4	总承包服务费					
4.1	发包人供应材料保管费					
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理					
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务					
5	合同中约定的其他项目					
5.1	优质工程增加费					
5.2	智慧工地增加费					
合          计						

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。





