工程项目清单费用汇总表

工程名称:留古镇全民健身中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	留古镇全民健身中心建设项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：留古镇全民健身中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	留古镇全民健身中心建设项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气设备安装工程						
1.3	路径器材						
1.4	室外工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:留古镇全民健身中心建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	电气设备安装工程	
3	路径器材	
4	室外工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1.土的类别:综合考虑 2.开挖深度:4m以内 3.基底处理方式:基底普探	m3	967.35		
2	010102009001	回填方	1.填方部位:基础换填 2.材料品种:素土 3.密实度:分层夯实回填，压实系数不小于0.95	m3	410.62		
3	010102009002	回填方	1.填方部位:房心回填 2.材料品种:素土 3.密实度:分层夯实回填，压实系数不小于0.95	m3	36.55		
4	010102009003	回填方	1.填方部位:基础回填 2.材料品种:素土 3.密实度:分层夯实回填，压实系数不小于0.95	m3	471.49		
5	010103003001	土方外购	1.土的类别:素土 2.运距投标单位自主考虑 3.包括取土点至回填部位的土方装卸、运输等 4.清单量为自然方	m3	444.53		
	A.2	地基处理与边坡支护工程					
6	010201001001	换填垫层	1.换填材料种类及配比:3：7灰土 2.压实系数:分层夯实回填，压实系数不小于0.97	m3	441.52		
	A.4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2.基础类型:墙基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	21.01		
8	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:KP1型多孔砖MU10 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	61.11		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	11.16		
10	010502002001	条形基础	1.部位:砖基下条基 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.基础类型:板式条形基础	m3	28.14		
11	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.09		
12	010502019001	栏板	1.板名称:女儿墙 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m3	2.6		
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:矩形梁	m3	4.88		
14	010502005001	地圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.98		
16	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.01		
17	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:平板	m3	26.8		
18	010502025001	散水	1.60厚C20混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层30 3.素土夯实向外坡4%	m2	44.92		
19	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	17.64		
20	010505002001	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	53.88		
21	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:直形模板	m2	57.49		
22	010505008001	栏板模板	1.构件名称:女儿墙 2.模板形式:直形模板 3.高度:1.2m以内	m2	44.01		
23	010505006001	梁模板	1.模板形式:直形模板 2.梁截面形式:矩形 3.高度:3.6m以上	m2	47.79		
24	010505003001	地圈梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	44.41		
25	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	33.31		
26	010505013001	过梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	23.95		
27	010505007001	楼板模板	1.模板形式:直形模板 2.高度:3.6m以上	m2	210.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400及HRB400E 2.钢筋规格:直径≤10	t	2.486		
29	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400及HRB400E 2.钢筋规格:直径≤18	t	5.638		
30	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400及HRB400E 2.钢筋规格:直径≤25	t	0.754		
31	010506001004	现浇构件钢筋（箍筋）	1.钢筋种类:HRB400及HRB400E 2.钢筋规格:直径≤10	t	0.463		
32	010506003001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:直径＜10	t	0.361		
	A.8	门窗工程					
33	010802001001	金属门	1.门洞口尺寸:1000mm×2700mm 2.门类型:钢制门 3.开启方式:单扇外开 4.框、扇材质、规格:钢制门门框型材壁厚≥1.2mm，门扇钢板壁厚0.8mm 5.五金种类、规格:含完成门安装所需的各类配件	m2	8.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010802001002	金属门	1.门洞口尺寸:1800mm×2700mm 2.门类型:钢制门 3.开启方式:双扇平开 4.框、扇材质、规格:钢制门门框型材壁厚≥1.2mm，门扇钢板壁厚0.8mm 5.五金种类、规格:含完成门安装所需的各类配件	m2	9.72		
35	010807001001	金属断桥窗	1.窗类型:断桥铝合金窗 2.开启方式:推拉窗 3.框、扇材质及规格:80系列断桥铝合金型材 4.玻璃品种、厚度:6Low-E+12A+6中空玻璃 5.五金种类、规格:含一切安装所需的所有配件	m2	42.12		
	A.9	屋面及防水工程					
36	010901008001	整体屋面	1.20厚1：2.5水泥砂浆保护层 2.4厚SBS防水卷材两道【清单单列】 3.40mm厚混凝土找平层 4.50mm厚XPS挤塑板【清单单列】 5.找坡层2%坡度，泡沫混凝土最薄处20mm厚	m2	233.14		
37	010902001001	屋面卷材防水	1.防水层做法:4厚SBS防水卷材两道	m2	251.58		
38	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:灰色树脂瓦，尺寸满足设计及甲方要求 2.镀锌钢骨架制作、安装	m2	100.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:乙烯塑料雨水管	m	7.5		
40	010902006001	屋面泄水构件	1.构件类型、品种、规格:雨水斗 2.做法参见99J201-1第28页	个	2		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
41	011001001001	保温隔热屋面	1.规格：50mm厚XPS挤塑板	m2	233.14		
	A.11	楼地面装饰工程					
42	011102003001	块料楼地面	1.做法参考：陕09J01地28 2.铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 3.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.60厚C15混凝土垫层 7.150厚3:7灰土 8.素土夯实	m2	178.3		
43	011107002001	石材台阶	1.做法参考：陕09J01台5 2.20厚花岗石板铺面，正背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 3.撒素水泥面(洒适量清水) 4.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 5.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)，台阶面外坡1%，含模板制作、安装 7.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 8.素土夯实	m2	26.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011107002002	石材台阶平台	1.做法参考：陕09J01台5 2.20厚花岗石板铺面，正背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 3.撒素水泥面(洒适量清水) 4.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 5.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.60厚C15混凝土，含模板制作、安装 7.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 8.素土夯实	m2	29.04		
45	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.面层材料品种、规格:块料踢脚	m	114.1		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
46	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.做法参考陕09J01内32 2.部位:砖墙面 3.各层厚度、材料种类及强度等级:5厚1：2.5水泥砂浆找平，9厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	387.56		
47	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.做法参考陕09J01外10 2.基层类型、部位:砖墙面 3.各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1：2.5水泥砂浆找平，12厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	239.78		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011301001001	天棚抹灰	1.1.做法参考陕09J01棚17 2.基层类型:混凝土基层 3.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	193.02		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
49	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型:砖墙面 2.刮腻子遍数:满刮腻子两道 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道	m2	387.56		
50	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型:混凝土顶棚 2.腻子种类:封底漆一道 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆	m2	193.02		
51	011403001003	抹灰面油漆	1.基层类型:砖墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆	m2	239.78		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
2	011802001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
3	011802003001	垂直运输	1.垂直运输机械进出场及安拆 2.固定装置、基础制作、安装、拆除 3.行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4.设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.规格:600*800*200 3.安装方式:嵌墙，底边距地1.8m	台	1		
2	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	240.05		
3	030412003001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:BV-3*2.5mm2 4.材质:铜芯	m	229.65		
4	030412003002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:BV-3*4mm2 4.材质:铜芯	m	310.5		
5	030413001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:36W 3.安装形式:吸顶安装	套	16		
6	030413012001	开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V，10A 3.安装形式:暗装，H=1.3m	套	5		
7	030413013001	插座	1.名称:五孔安全型插座 2.规格:220V，10A 3.安装形式:暗装	套	20		
8	030413013002	插座	1.名称:空调插座 2.规格:220V，16A 3.安装形式:暗装	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030415027001	接地装置	1.接地母线材质、规格:-40*4热镀锌扁钢 2.接地极材质、规格:热镀锌角钢∠50*50*5*2500 3.避雷引下线利用结构钢柱作为引下线。其上端与屋面钢板连通,下端与基础接地钢筋连通	组	1		
10	030415027002	接地装置	1.名称:接地装置测试 2.类别:接地网测试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路径器材　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	乒乓球桌	1.具体样式、技术参数以甲方最终确认为准 2.成套室内标准乒乓球台，含球台主体、支撑桌架、乒乓球网、网架及全部安装辅件	套	4		
2	01B002	羽毛球网带网柱	1.具体样式、技术参数以甲方最终确认为准 2.包含标准羽毛球网、配套网柱、张紧配件、固定件等全套组件	套	1		
3	01B003	健身器材（暂定价800元/套）	1.具体器材品类、样式、技术参数，以甲方最终确认为准； 2.所有器材必须符合国家、行业现行质量、安全标准。	套	10		
4	01B004	篮球架	1.具体样式、技术参数以甲方最终确认为准 2.成套篮球架及全部安装辅件	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：路径器材　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：路径器材　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103003001	土方外购	1.土的类别:素土 2.运距投标单位自主考虑 3.包括取土点至回填部位的土方装卸、运输等 4.清单量为自然方	m3	1597.16		
2	010101003001	单独土方回填	1.材料品种:素土 2.密实度:满足设计要求	m3	1597.16		
3	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.18cm厚C25商品混凝土 2.30cm厚3：7灰土 3.路床整形碾压 4.路面养生	m2	1678		
4	011601005001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:石材道沿安装 2.尺寸规格：700mm*300mm*100mm 3.基座尺寸、强度等级:200*200mmC20混凝土背石，含模板制作、安装 4.结合层材料品种、厚度、强度等级:20厚M10水泥砂浆 5.10cm厚C20混凝土垫层宽度30cm 6.15cm厚3：7灰土	m	186.4		
5	040204007001	树池砌筑	1.材料品种、规格:成品混凝土树坑石 2.树池尺寸:1.2m*1.2m 3.规格:600*300*100mm混凝土道沿 4.结合层材料品种、厚度、强度等级:20厚M10水泥砂浆	个	13		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。