

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建1#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		支墩					
1	010502004001	支墩	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌混凝土	m3	1.39		
2	010102002001	挖基坑土方	1. 人工挖一般土方(基深) 三类土 ≤ 2m 2. 清单工程量不含工作面 3. 挖土深度: 1m以内	m3	1.39		
3	010103002001	余方弃置	1. 装载机装车 2. 自卸汽车运土方: 1km	m3	1.39		
		机砖侧铺					
4	010401002001	机砖侧铺	1. 材质: 页岩实心砖 2. 厚度: 120mm 3. 路面侧铺中砂扫缝	m2	42.9		
		门					
5	010804003001	彩钢保温门	1. 彩钢保温门 2. 尺寸: 2.2m*2.2m 3. 10cm厚彩钢苯板门, 彩钢铁皮厚度0.5mm, 框为1.5mm厚槽钢包边, 含拉手、插销、合页等五金件	m2	9.68		
		拱架、压膜槽、立柱、横梁、拉杆、支撑管、横撑、支撑管、地杆					
6	010603002001	立柱	1. 钢材品种、规格: DN75*3、40*60* 2. 5方管 2. 除锈等级: Sa2, 中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求: 满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建1#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010602001001	横梁	1. 钢材品种、规格：DN50*1.5 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.09		
8	010602001002	横撑	1. 钢材品种、规格：20*40*2.2方管 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.13		
9	010607002001	拉杆	1. 钢材品种、规格：DN32*2.0 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.12		
10	010602001003	压膜槽	1. 钢材品种、规格：DN32*1.5、25*2 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.62		
11	010607002002	拱架	1. 钢材品种、规格：30*70*2.0椭圆管、32*2 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	2.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建1#温室大棚

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	010603002002	支撑管	1. 钢材品种、规格: DN75*4 2. 除锈等级: Sa2, 中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求: 满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.03		
13	010607002003	地杆	1. 钢材品种、规格: 20*40*2.2镀锌方管 2. 除锈等级: Sa2, 中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求: 满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.2		
		电动卷棉机、棉被、卷被杆、扁铁					
14	01B001	防水棉被	1. 防水棉被 2. 工作内容: 购置安装	m2	728		
15	01B002	电动卷棉机	1. 电动卷棉机 2. 规格: 大五轴 3. 工作内容: 购置安装 4. 暂定综合单价1500元/套	套	1		
16	01B003	卷被杆	1. 卷被杆 2. 规格: DN75 3. 长度: 50m 4. 工作内容: 购置安装	m	50		
17	010506009001	扁铁	1. 扁铁30*3 2. 钻尾丝固定在后墙栏杆上 3. 部位: 棉被收口处	t	0.012		
		棚膜、卷膜器、卷膜杆、防虫网					
18	01B004	棚膜	1. 棚膜: P012丝 2. 工作内容: 购置安装 3. 部位: 大棚四周外膜	m2	1007.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建1#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	01B005	棚膜	1. 棚膜:P010丝 2. 工作内容:购置安装 3. 部位:内膜	m2	555.5		
20	01B006	卷膜器	1. 卷膜器 2. 功率:0.3kw 3. 工作内容:购置安装 4. 暂定综合单价200元/套	套	3		
21	01B007	卷膜器	1. 卷膜器 2. 功率:2.2kw 3. 工作内容:购置安装 4. 暂定综合单价800元/套	套	1		
22	01B008	卷膜杆	1. 卷膜杆 2. 规格:DN25 3. 长度:50m 4. 工作内容:购置安装	m	150		
23	01B009	放风窗	1. 放风窗 2. 宽:1.5m、1.0m、0.7m 3. 工作内容:购置安装	m2	160		
24	01B010	防虫网	1. 下防虫网 2. 宽:1.5m、1.0m、0.7m 3. 工作内容:购置安装	m2	160		
		喷淋管、喷头					
25	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位:大棚 2. 材质:PE喷淋管 3. 规格:DN32	m	5.88		
26	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位:大棚 2. 材质:PE喷淋管 3. 规格:DN25	m	145.35		
27	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位:大棚 2. 材质:PE喷淋管 3. 规格:DN18毛细管	m	37.5		
28	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 类型:毛细雾化水喷头 2. 规格:DN18	个	75		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建1#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 新建1#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建2#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		支墩					
1	010502004001	支墩	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌混凝土	m3	1.39		
2	010102002001	挖基坑土方	1. 人工挖一般土方(基深) 三类土 ≤ 2m 2. 清单工程量不含工作面 3. 挖土深度: 1m以内	m3	1.39		
3	010103002001	余方弃置	1. 装载机装车 2. 自卸汽车运土方: 1km	m3	1.39		
		机砖侧铺					
4	010401002001	机砖侧铺	1. 材质: 页岩实心砖 2. 厚度: 120mm 3. 路面侧铺中砂扫缝	m2	42.9		
		门					
5	010804003001	彩钢保温门	1. 彩钢保温门 2. 尺寸: 2.2m*2.2m 3. 10cm厚彩钢苯板门, 彩钢铁皮厚度0.5mm, 框为1.5mm厚槽钢包边, 含拉手、插销、合页等五金件	m2	9.68		
		拱架、压膜槽、立柱、横梁、拉杆、支撑管、横撑、支撑管、地杆					
6	010603002001	立柱	1. 钢材品种、规格: DN75*3、40*60* 2. 5方管 2. 除锈等级: Sa2, 中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求: 满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建2#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010602001001	横梁	1. 钢材品种、规格：DN50*1.5 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.09		
8	010602001002	横撑	1. 钢材品种、规格：20*40*2.2方管 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.13		
9	010607002001	拉杆	1. 钢材品种、规格：DN32*2.0 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.12		
10	010602001003	压膜槽	1. 钢材品种、规格：DN32*1.5、25*2 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.62		
11	010607002002	拱架	1. 钢材品种、规格：30*70*2.0椭圆管、32*2 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	2.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建2#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010603002002	支撑管	1. 钢材品种、规格：DN75*4 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.03		
13	010607002003	地杆	1. 钢材品种、规格：20*40*2.2镀锌方管 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.2		
		电动卷棉机、棉被、卷被杆、扁铁					
14	01B001	防水棉被	1. 防水棉被 2. 工作内容：购置安装	m2	728		
15	01B002	电动卷棉机	1. 电动卷棉机 2. 规格：大五轴 3. 工作内容：购置安装 4. 暂定综合单价1500元/套	套	1		
16	01B003	卷被杆	1. 卷被杆 2. 规格：DN75 3. 长度：50m 4. 工作内容：购置安装	m	50		
17	010506009001	扁铁	1. 扁铁30*3 2. 钻尾丝固定在后墙栏杆上 3. 部位：棉被收口处	t	0.012		
		棚膜、卷膜器、卷膜杆、防虫网					
18	01B004	棚膜	1. 棚膜：P012丝 2. 工作内容：购置安装 3. 部位：大棚四周外膜	m2	1007.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建2#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	01B005	棚膜	1. 棚膜:P010丝 2. 工作内容:购置安装 3. 部位:内膜	m2	555.5		
20	01B006	卷膜器	1. 卷膜器 2. 功率:0.3kw 3. 工作内容:购置安装 4. 暂定综合单价200元/套	套	3		
21	01B007	卷膜器	1. 卷膜器 2. 功率:2.2kw 3. 工作内容:购置安装 4. 暂定综合单价800元/套	套	1		
22	01B008	卷膜杆	1. 卷膜杆 2. 规格:DN25 3. 长度:50m 4. 工作内容:购置安装	m	150		
23	01B009	放风窗	1. 放风窗 2. 宽:1.5m、1.0m、0.7m 3. 工作内容:购置安装	m2	160		
24	01B010	防虫网	1. 下防虫网 2. 宽:1.5m、1.0m、0.7m 3. 工作内容:购置安装	m2	160		
		喷淋管、喷头					
25	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位:大棚 2. 材质:PE喷淋管 3. 规格:DN32	m	5.88		
26	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位:大棚 2. 材质:PE喷淋管 3. 规格:DN25	m	145.35		
27	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位:大棚 2. 材质:PE喷淋管 3. 规格:DN18毛细管	m	37.5		
28	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 类型:毛细雾化水喷头 2. 规格:DN18	个	75		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建2#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 新建2#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建3#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		支墩					
1	010502004001	支墩	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌混凝土	m3	1.39		
2	010102002001	挖基坑土方	1. 人工挖一般土方(基深) 三类土 ≤ 2m 2. 清单工程量不含工作面 3. 挖土深度: 1m以内	m3	1.39		
3	010103002001	余方弃置	1. 装载机装车 2. 自卸汽车运土方: 1km	m3	1.39		
		机砖侧铺					
4	010401002001	机砖侧铺	1. 材质: 页岩实心砖 2. 厚度: 120mm 3. 路面侧铺中砂扫缝	m2	42.9		
		门					
5	010804003001	彩钢保温门	1. 彩钢保温门 2. 尺寸: 2.2m*2.2m 3. 10cm厚彩钢苯板门, 彩钢铁皮厚度0.5mm, 框为1.5mm厚槽钢包边, 含拉手、插销、合页等五金件	m2	9.68		
		拱架、压膜槽、立柱、横梁、拉杆、支撑管、横撑、支撑管、地杆					
6	010603002001	立柱	1. 钢材品种、规格: DN75*3、40*60* 2. 5方管 2. 除锈等级: Sa2, 中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求: 满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建3#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010602001001	横梁	1. 钢材品种、规格：DN50*1.5 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.09		
8	010602001002	横撑	1. 钢材品种、规格：20*40*2.2方管 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.13		
9	010607002001	拉杆	1. 钢材品种、规格：DN32*2.0 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.12		
10	010602001003	压膜槽	1. 钢材品种、规格：DN32*1.5、25*2 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.62		
11	010607002002	拱架	1. 钢材品种、规格：30*70*2.0椭圆管、32*2 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	2.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建3#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010603002002	支撑管	1. 钢材品种、规格：DN75*4 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.03		
13	010607002003	地杆	1. 钢材品种、规格：20*40*2.2镀锌方管 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.2		
		电动卷棉机、棉被、卷被杆、扁铁					
14	01B001	防水棉被	1. 防水棉被 2. 工作内容：购置安装	m2	728		
15	01B002	电动卷棉机	1. 电动卷棉机 2. 规格：大五轴 3. 工作内容：购置安装 4. 暂定综合单价1500元/套	套	1		
16	01B003	卷被杆	1. 卷被杆 2. 规格：DN75 3. 长度：50m 4. 工作内容：购置安装	m	50		
17	010506009001	扁铁	1. 扁铁30*3 2. 钻尾丝固定在后墙栏杆上 3. 部位：棉被收口处	t	0.012		
		棚膜、卷膜器、卷膜杆、防虫网					
18	01B004	棚膜	1. 棚膜：P012丝 2. 工作内容：购置安装 3. 部位：大棚四周外膜	m2	1007.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建3#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	01B005	棚膜	1. 棚膜:P010丝 2. 工作内容:购置安装 3. 部位:内膜	m2	555.5		
20	01B006	卷膜器	1. 卷膜器 2. 功率:0.3kw 3. 工作内容:购置安装 4. 暂定综合单价200元/套	套	3		
21	01B007	卷膜器	1. 卷膜器 2. 功率:2.2kw 3. 工作内容:购置安装 4. 暂定综合单价800元/套	套	1		
22	01B008	卷膜杆	1. 卷膜杆 2. 规格:DN25 3. 长度:50m 4. 工作内容:购置安装	m	150		
23	01B009	放风窗	1. 放风窗 2. 宽:1.5m、1.0m、0.7m 3. 工作内容:购置安装	m2	160		
24	01B010	防虫网	1. 下防虫网 2. 宽:1.5m、1.0m、0.7m 3. 工作内容:购置安装	m2	160		
		喷淋管、喷头					
25	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位:大棚 2. 材质:PE喷淋管 3. 规格:DN32	m	5.88		
26	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位:大棚 2. 材质:PE喷淋管 3. 规格:DN25	m	145.35		
27	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位:大棚 2. 材质:PE喷淋管 3. 规格:DN18毛细管	m	37.5		
28	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 类型:毛细雾化水喷头 2. 规格:DN18	个	75		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建3#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 新建3#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建4#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		支墩					
1	010502004001	支墩	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：现场搅拌混凝土	m3	1.12		
2	010102002001	挖基坑土方	1. 人工挖一般土方（基深）三类土 ≤ 2m 2. 清单工程量不含工作面 3. 挖土深度：1m以内	m3	1.12		
3	010103002001	余方弃置	1. 装载机装车 2. 自卸汽车运土方：1km 3. 挖土深度：1m以内	m3	1.12		
		机砖侧铺					
4	010401002001	机砖侧铺	1. 材质：页岩实心砖 2. 厚度：120mm 3. 路面侧铺中砂扫缝	m2	34.9		
		门					
5	010804003001	彩钢保温门	1. 彩钢保温门 2. 尺寸：2.2m*2.2m 3. 10cm厚彩钢苯板门，彩钢铁皮厚度0.5mm，框为1.5mm厚槽钢包边，含拉手、插销、合页等五金件	m2	9.68		
		拱架、压膜槽、立柱、横梁、拉杆、支撑管					
6	010603002001	立柱	1. 钢材品种、规格：DN75*3、40*60* 2. 5方管 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建4#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010602001001	横梁	1. 钢材品种、规格：DN50*1.5 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.07		
8	010602001002	横撑	1. 钢材品种、规格：20*40*2.2方管 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.13		
9	010607002001	拉杆	1. 钢材品种、规格：DN32*2.0 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.1		
10	010602001003	压膜槽	1. 钢材品种、规格：DN32*1.5、25*2 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.5		
11	010607002002	拱架	1. 钢材品种、规格：30*70*2.0椭圆管、32*2 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	1.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建4#温室大棚

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	010603002002	支撑管	1. 钢材品种、规格: DN75*4 2. 除锈等级: Sa2, 中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求: 满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.03		
13	010607002003	地杆	1. 钢材品种、规格: 20*40*2.2镀锌方管 2. 除锈等级: Sa2, 中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求: 满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.2		
		电动卷棉机、棉被、卷被杆、扁铁					
14	01B001	防水棉被	1. 防水棉被 2. 工作内容: 购置安装	m2	582.4		
15	01B002	电动卷棉机	1. 电动卷棉机 2. 规格: 大五轴 3. 工作内容: 购置安装 4. 暂定综合单价1500元/套	套	1		
16	01B003	卷被杆	1. 卷被杆 2. 规格: DN75 3. 长度: 40m 4. 工作内容: 购置安装	m	40		
17	010506009001	扁铁	1. 扁铁30*3 2. 钻尾丝固定在后墙栏杆上 3. 部位: 棉被收口处	t	0.01		
		棚膜、卷膜器、卷膜杆、防虫网					
18	01B004	棚膜	1. 棚膜: P012丝 2. 工作内容: 购置安装 3. 部位: 大棚四周外膜	m2	818.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建4#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	01B005	棚膜	1. 棚膜:P010丝 2. 工作内容:购置安装 3. 部位:内膜	m2	444. 4		
20	01B006	卷膜器	1. 卷膜器 2. 功率:0. 3kw 3. 工作内容:购置安装 4. 暂定综合单价200元/套	套	3		
21	01B007	卷膜器	1. 卷膜器 2. 功率:2. 2kw 3. 工作内容:购置安装 4. 暂定综合单价800元/套	套	1		
22	01B008	卷膜杆	1. 卷膜杆 2. 规格:DN25 3. 长度:40m 4. 工作内容:购置安装	m	120		
23	01B009	放风窗	1. 放风窗 2. 宽:1. 5m、1. 0m、0. 7m 3. 工作内容:购置安装	m2	128		
24	01B010	防虫网	1. 下防虫网 2. 宽:1. 5m、1. 0m、0. 7m 3. 工作内容:购置安装	m2	128		
		喷淋管、毛细管喷头					
25	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位:大棚 2. 材质:PE喷淋管 3. 规格:DN32	m	5. 88		
26	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位:大棚 2. 材质:PE喷淋管 3. 规格:DN25	m	115. 35		
27	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位:大棚 2. 材质:PE喷淋管 3. 规格:DN18毛细管	m	30		
28	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 类型:毛细雾化水喷头 2. 规格:DN18	个	60		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建4#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 新建4#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建5#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		支墩					
1	010502004001	支墩	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：现场搅拌混凝土	m3	0.98		
2	010102002001	挖基坑土方	1. 人工挖一般土方（基深）三类土 ≤ 2m 2. 清单工程量不含工作面 3. 挖土深度：1m以内	m3	0.98		
3	010103002001	余方弃置	1. 装载机装车 2. 自卸汽车运土方：1km 3. 挖土深度：1m以内	m3	0.98		
		机砖侧铺					
4	010401002001	机砖侧铺	1. 材质：页岩实心砖 2. 厚度：120mm 3. 路面侧铺中砂扫缝	m2	30.9		
		门					
5	010804003001	彩钢保温门	1. 彩钢保温门 2. 尺寸：2.2m*2.2m 3. 10cm厚彩钢苯板门，彩钢铁皮厚度0.5mm，框为1.5mm厚槽钢包边，含拉手、插销、合页等五金件	m2	9.68		
		拱架、压膜槽、立柱、横梁、拉杆、支撑管					
6	010603002001	立柱	1. 钢材品种、规格：DN75*3、40*60* 2. 5方管 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建5#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010602001001	横梁	1. 钢材品种、规格：DN50*1.5 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.06		
8	010602001002	横撑	1. 钢材品种、规格：20*40*2.2方管 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.13		
9	010607002001	拉杆	1. 钢材品种、规格：DN32*2.0 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.08		
10	010602001003	压膜槽	1. 钢材品种、规格：DN32*1.5、25*2 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.44		
11	010607002002	拱架	1. 钢材品种、规格：30*70*2.0椭圆管、32*2 2. 除锈等级：Sa2，中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	1.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建5#温室大棚

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	010603002002	支撑管	1. 钢材品种、规格: DN75*4 2. 除锈等级: Sa2, 中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求: 满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.03		
13	010607002003	地杆	1. 钢材品种、规格: 20*40*2.2镀锌方管 2. 除锈等级: Sa2, 中灰防锈底漆两道 3. 防腐要求: 满足防腐技术规程要求 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.14		
		电动卷棉机、棉被、卷被杆、扁铁					
14	01B001	防水棉被	1. 防水棉被 2. 工作内容: 购置安装	m2	509.6		
15	01B002	电动卷棉机	1. 电动卷棉机 2. 规格: 大五轴 3. 工作内容: 购置安装 4. 暂定综合单价1500元/套	套	1		
16	01B003	卷被杆	1. 卷被杆 2. 规格: DN75 3. 长度: 40m 4. 工作内容: 购置安装	m	35		
17	010506009001	扁铁	1. 扁铁30*3 2. 钻尾丝固定在后墙栏杆上 3. 部位: 棉被收口处	t	0.01		
		棚膜、卷膜器、卷膜杆、防虫网					
18	01B004	棚膜	1. 棚膜: P012丝 2. 工作内容: 购置安装 3. 部位: 大棚四周外膜	m2	723.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建5#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	01B005	棚膜	1. 棚膜:P010丝 2. 工作内容:购置安装 3. 部位:内膜	m2	338.85		
20	01B006	卷膜器	1. 卷膜器 2. 功率:0.3kw 3. 工作内容:购置安装 4. 暂定综合单价200元/套	套	3		
21	01B007	卷膜器	1. 卷膜器 2. 功率:2.2kw 3. 工作内容:购置安装 4. 暂定综合单价800元/套	套	1		
22	01B008	卷膜杆	1. 卷膜杆 2. 规格:DN25 3. 长度:50m 4. 工作内容:购置安装	m	105		
23	01B009	放风窗	1. 放风窗 2. 宽:1.5m、1.0m、0.7m 3. 工作内容:购置安装	m2	112		
24	01B010	防虫网	1. 下防虫网 2. 宽:1.5m、1.0m、0.7m 3. 工作内容:购置安装	m2	112		
		喷淋管、毛细管喷头					
25	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位:大棚 2. 材质:PE喷淋管 3. 规格:DN32	m	5.83		
26	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位:大棚 2. 材质:PE喷淋管 3. 规格:DN25	m	100.35		
27	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位:大棚 2. 材质:PE喷淋管 3. 规格:DN18毛细管	m	27		
28	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 类型:毛细雾化水喷头 2. 规格:DN18	个	54		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建5#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 新建5#温室大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		门窗工程					
1	011710002001	门拆除	1. 拆除简易铁门 2. 编号M4015	樘	1		
2	010802004001	钢质平开门	1. 钢质平开门M4030 2. 洞口尺寸:4000*3000mm	m2	12		
3	010802004002	钢质平开门	1. 钢质平开门M1024 2. 洞口尺寸:1000*2400mm	m2	2.4		
4	010807001001	塑钢窗	1. 窗类型:塑钢窗C1815 2. 玻璃:6厚单玻 3. 开启方式:推拉 4. 窗户开启部分装窗纱	m2	54		
		拆除湿帘					
5	01B001	拆除上部湿帘	1. 拆除上部湿帘 2. 高度:0.3至4.85m 3. 暂定300元/项	项	1		
		地面工程					
6	011101002001	混凝土楼地面	1. 100厚C20混凝土面层, 商砼 2. 土回填夯实 3. 清理粪沟内杂物及刮粪设备, 暂定500元/项	m2	162		
		墙面工程					
7	011205001001	金属岩棉夹芯板外墙	1. 0.6mm厚单层彩钢板墙面 2. 部位:1.5m高外墙砖以上	m2	211.9		
8	010401002001	实心砖墙	1. 厚度:240mm厚 2. 砌体类别:页岩实心砖 3. 砂浆:M5.0混合砂浆砌筑 4. 部位:1.5m高以下10轴处新砌墙体 注:砂浆采用现拌砂浆	m3	3.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房改造

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 10厚1: 3水泥砂浆打底抹平 2. 部位: 1. 5m高以下外墙面 注: 砂浆采用现拌砂浆	m2	151. 38		
10	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 6厚1: 3水泥砂浆打底抹平 2. 部位: 1. 5m高以下墙体内侧 注: 砂浆采用现拌砂浆	m2	148. 5		
		屋面工程					
11	011707001001	屋面保温板拆除	1. 屋面保温板拆除 2. 局部更换破损屋面约屋面面积的10%, 待竣工结算据实调整; 3. 暂定综合单价8元/m2	m2	55. 01		
12	010901005001	金属岩棉夹芯板屋面	1. 50mm厚金属岩棉夹芯板屋面 2. 局部更换破损屋面约屋面面积的10%, 待竣工结算据实调整;	m2	55. 01		
		墙面檩条、墙面支撑					
13	010607003001	钢檩条	1. 部位: 墙面钢檩条 2. 材质: QLT; 矩管40*80*2. 5镀锌 3. 预制钢结构制作安装	t	1. 94		
14	010607002001	钢支撑	1. 部位: 墙面钢支撑 (门框MK) 2. 材质: 矩管80*80*3镀锌 3. 预制钢结构制作安装	t	0. 16		
		原钢结构刷漆					
15	011402005001	金属构件除锈	1. 金属构件防锈漆1遍 2. 部位: 原屋面檩条矩管40*80*3. 0	m2	119. 07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#厂房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	011402003001	金属面油漆	1. 刷聚氨脂油漆1遍 2. 部位:原屋面檩条矩管40*80*3.0	m2	119.07		
17	011402005002	金属构件除锈	1. 金属构件防锈漆1遍 2. 部位:原钢柱矩管100*3.5	m2	20		
18	011402003002	金属面油漆	1. 刷聚氨脂油漆1遍 2. 部位:原钢柱矩管100*3.5	m2	20		
19	011402005003	金属构件除锈	1. 金属构件防锈漆1遍 2. 部位:原桁架矩管40*80*3;矩管30*50*2	m2	64.39		
20	011402003003	金属面油漆	1. 刷聚氨脂油漆1遍 2. 部位:原桁架矩管40*80*3;矩管30*50*2	m2	64.39		
		垃圾外运					
21	01B002	垃圾清理外运	1. 装载机装车 2. 自卸汽车运土方:1km	m3	3.17		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#厂房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 1#厂房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门窗工程					
1	011710002001	门拆除	1. 拆除简易铁门 2. 编号M4015	樘	1		
2	010802004001	钢质平开门	1. 钢质平开门M4030 2. 洞口尺寸:4000*3000mm	m2	12		
3	010802004002	钢质平开门	1. 钢质平开门M1024 2. 洞口尺寸:1000*2400mm	m2	2.4		
4	010807001001	塑钢窗	1. 窗类型:塑钢窗 2. 玻璃:6厚单玻 3. 开启方式:推拉 4. 窗户开启部分装窗纱	m2	54		
		拆除食槽及栏板					
5	011702001001	混凝土构件拆除	1. 拆除混凝土食槽 2. 规格:120mm厚400mm高	m3	3.06		
6	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖砌栏板 2. 规格:120mm厚1000mm高	m3	7.59		
		墙面工程					
7	011205001001	金属岩棉夹芯板外墙	1. 0.6mm厚单层彩钢板墙面 2. 部位:1.5m高外墙砖以上	m2	211.9		
8	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 10厚1:3水泥砂浆打底抹平 2. 部位:1.5m高以下外墙面 注:砂浆采用现拌砂浆	m2	151.38		
9	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 6厚1:3水泥砂浆打底抹平 2. 部位:1.5m高以下墙体内侧 注:砂浆采用现拌砂浆	m2	148.5		
		屋面工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#厂房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011707001001	屋面保温板拆除	1. 屋面保温板拆除 2. 局部更换破损屋面约屋面面积的10%，待竣工结算据实调整； 3. 暂定综合单价8元/m2	m2	55.01		
11	010901005001	金属岩棉夹芯板屋面	1. 50mm厚金属岩棉夹芯板屋面 2. 局部更换破损屋面约屋面面积的10%，待竣工结算据实调整；	m2	55.01		
		墙面檩条、墙面支撑					
12	010607003001	钢檩条	1. 部位：墙面钢檩条 2. 材质：QLT；矩管40*80*2.5镀锌 3. 预制钢结构制作安装	t	1.94		
13	010607002001	钢支撑	1. 部位：墙面钢支撑（门框MK） 2. 材质：矩管80*80*3镀锌 3. 预制钢结构制作安装	t	0.16		
		原钢结构刷漆					
14	011402005001	金属构件除锈	1. 金属构件防锈漆1遍 2. 部位：原屋面檩条矩管40*80*3.0	m2	119.07		
15	011402003001	金属面油漆	1. 刷聚氨基脂油漆1遍 2. 部位：原屋面檩条矩管40*80*3.0	m2	119.07		
16	011402005002	金属构件除锈	1. 金属构件防锈漆1遍 2. 部位：原钢柱矩管100*3.5	m2	20		
17	011402003002	金属面油漆	1. 刷聚氨基脂油漆1遍 2. 部位：原钢柱矩管100*3.5	m2	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#厂房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2#厂房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 2#厂房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#厂房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门窗工程					
1	010802004001	钢质平开门	1. 钢质平开门M4030 2. 洞口尺寸:4000*3000mm	m2	24		
2	010807001001	塑钢窗	1. 窗类型:塑钢窗 2. 玻璃:6厚单玻 3. 开启方式:推拉 4. 窗户开启部分装窗纱	m2	21.6		
		墙面工程					
3	011205001001	金属岩棉夹芯板外墙	1. 0.6mm厚单层彩钢板墙面 2. 部位:1.5m高外墙砖以上	m2	181.3		
4	010401002001	实心砖墙	1. 厚度:240mm厚 2. 砌体类别:页岩实心砖 3. 砂浆:M5.0混合砂浆砌筑 4. 部位:1.5m高以下10轴处新砌墙体 注:砂浆采用现拌砂浆	m3	2.16		
5	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 10厚1:3水泥砂浆打底抹平 2. 部位:1.5m高以下外墙面 注:砂浆采用现拌砂浆	m2	75		
6	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 6厚1:3水泥砂浆打底抹平 2. 部位:1.2m高以下墙体内侧 注:砂浆采用现拌砂浆	m2	75		
		屋面工程					
7	011707001001	屋面保温板拆除	1. 屋面保温板拆除 2. 局部更换破损屋面约屋面面积的10%，待竣工结算据实调整； 3. 暂定综合单价8元/m2	m2	24.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#厂房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010901005001	金属岩棉夹芯板屋面	1. 50mm厚金属岩棉夹芯板屋面 2. 局部更换破损屋面约屋面面积的10%，待竣工结算据实调整；	m2	24.16		
		墙面檩条、墙面支撑					
9	010607003001	钢檩条	1. 部位：墙面钢檩条 2. 材质：QLT；矩管40*80*2.5镀锌 3. 预制钢结构制作安装	t	1.162		
10	010607002001	钢支撑	1. 部位：墙面钢支撑（门框MK） 2. 材质：矩管80*80*3镀锌 3. 预制钢结构制作安装	t	0.152		
		原钢结构刷漆					
11	011402005001	金属构件除锈	1. 金属构件防锈漆1遍 2. 部位：原屋面檩条矩管40*80*3.0	m2	53.76		
12	011402003001	金属面油漆	1. 刷聚氨脂油漆1遍 2. 部位：原屋面檩条矩管40*80*3.0	m2	53.76		
13	011402005002	金属构件除锈	1. 金属构件防锈漆1遍 2. 部位：原钢柱矩管100*3.5	m2	11.2		
14	011402003002	金属面油漆	1. 刷聚氨脂油漆1遍 2. 部位：原钢柱矩管100*3.5	m2	11.2		
15	011402005003	金属构件除锈	1. 金属构件防锈漆1遍 2. 部位：原桁架矩管40*80*3；矩管30*50*2	m2	29.12		
16	011402003003	金属面油漆	1. 刷聚氨脂油漆1遍 2. 部位：原桁架矩管40*80*3；矩管30*50*2	m2	29.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#厂房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：3#厂房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 3#厂房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：活动板房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新增更衣室铁皮储物柜					
1	01B001	新增更衣室铁皮储物柜	1. 购买安装20格铁皮储物柜 2. 部位:更衣室 3. 暂定综合单价600元/个	个	2		
		地面处理					
2	011101001001	清理清洗地面	1. 清理清洗地面 2. 部位:男女更衣室、办公室 3. 暂定综合单价3元/m2	m2	61.95		
3	011102003001	块料楼地面	地28 1. 铺筑8厚地砖300*300mm, 20mm1:3水泥砂浆粘接层 2. 部位:餐厅厨房 注:砂浆采用现拌砂浆	m2	41.3		
4	011102003002	块料楼地面	地28 1. 铺筑8厚地砖600*600mm, 20mm1:3水泥砂浆粘接层 2. 部位:其余会客厅 注:砂浆采用现拌砂浆	m2	34.81		
		更换防盗门					
5	011710002001	门拆除	1. 拆除整套门 2. 编号M0921	樘	3		
6	010802003001	防盗门	1. 钢质防盗门M0921 2. 洞口尺寸:900*2100mm	m2	5.67		
		修补墙面板					
7	011205001001	金属岩棉夹芯板外墙	1. 100mm厚金属岩棉夹芯板墙面	m2	50		
8	011707001001	外墙保温板拆除	1. 外墙保温板拆除 2. 暂定5元/m2	m2	50		
		垃圾外运					
9	01B002	垃圾清理外运	1. 装载机装车 2. 自卸汽车运土方:1km	m3	5.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：活动板房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

措施项目清单计价表

工程名称：活动板房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：活动板房改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：场地硬化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：场地硬化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				10000
2.1					10000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					10000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外水沟、围墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外水沟、围墙					
1	011706001001	地面拆除	1. 破除原100mm厚 混凝土地面 2. 割缝	m2	16.2		
2	050201012001	排水沟	1. 砖砌排水沟 2. 净尺寸:300*300mm 3. 沟壁:120mm厚页岩实心砖砌筑, 10厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 垫层:100厚C20素混凝土垫层, 现场搅拌 5. 60厚成品混凝土算子 6. 土方挖填运, 运距暂按1km 注: 砂浆采用现拌砂浆	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外水沟、围墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	050307009001	围墙	1. 外露总高度:2400mm 2. 砖柱:370mm*370mm, 间距3.6m/个 3. 柱顶压顶:540*540*120砖砌, 顶面1:2.5水泥砂浆四面找坡2% 3. 砖墙:240mm厚600mm高MU10页岩实心砖 4. 内外贴灰色文化砖, 做法参陕09j01 外20 5. 砖墙上压顶:100厚C15混凝土, 现场搅拌 6. 成品铁艺栏杆:600mm高以上部位, 1800mm高, 过塑 7. 砖基础:400mm高, 含1台大放脚 8. 150厚砂夹石垫层 9. 土方挖填运, 运距暂按1km 注: 砂浆采用现拌砂浆	m	18		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外水沟、围墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。