

目 录

投标总价	1
工程项目总价表	2
工程量清单报价表(分 部)	3

投 标 总 价

2026年白水县雷牙镇许家村灌溉渠道
建设项目 (项目名称) (标段名称)

合同编号: _____

投标总价人民币（大写）: _____

（¥）: _____ 元

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇许家村灌溉渠道建设项目(项目名称)____(标段名称)

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	雷牙镇许家村		
合计（A）			

备用金（暂列金）(B) _____元

投标总报价 C=(A)+(B) _____元

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2026年白水縣雷牙鎮許家村灌溉渠道建設項目（項目名稱）_____（标段名称）

组号：1

分组名称：雷牙鎮許家村

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	雷牙鎮許家村					
1.1	建筑工程					
1.1.1	输水渠道工程					
1.1.1.1	D40U型渠道（新建）	m	2901			
1.1.1.1.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m³	2100.324			
1.1.1.1.2	外购黄土	m³	4989.72			
1.1.1.1.3	刻槽土方开挖	m³	1131.39			
1.1.1.1.4	渠道土方回填	m³	6237.15			
1.1.1.1.5	D40U型渠道	m³	249.486			
1.1.1.1.6	PT512胶泥伸缩缝	m²	0.4352			
1.1.1.2	D40U型渠道(衬砌改造)	m	4264			
1.1.1.2.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m³	4519.84			
1.1.1.2.2	外购黄土	m³	7504.64			
1.1.1.2.3	刻槽土方开挖	m³	1662.96			
1.1.1.2.4	渠道土方回填	m³	8997.04			
1.1.1.2.5	D40U型渠道	m³	366.704			
1.1.1.2.6	PT512胶泥伸缩缝	m²	0.6396			
1.1.1.2.7	旧渠拆除及运输（2km）	m³	366.704			
1.1.1.3	D60U型渠道(衬砌改造)	m	1215			
1.1.1.3.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m³	1858.95			
1.1.1.3.2	外购黄土	m³	2916			
1.1.1.3.3	刻槽土方开挖	m³	814.05			
1.1.1.3.4	渠道土方回填	m³	3754.35			
1.1.1.3.5	D40U型渠道	m³	153.09			
1.1.1.3.6	PT512胶泥伸缩缝	m²	0.1823			
1.1.1.3.7	旧渠拆除及运输（2km）	m³	153.09			
1.1.1.4	D40U型暗涵	m	150			
1.1.1.4.1	渠道挖土方	m³	231			

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

1.1.1.4.2	外购黄土	m ³				
1.1.1.4.3	渠道土方回填	m ³	186			
1.1.1.4.4	预制D400混凝土II级管		150			
1.1.1.4.5	现浇C25砼管座	m ³	15.5			
1.1.1.4.6	现浇C25钢筋混凝土暗涵	m ³				
1.1.1.4.7	钢筋制安	t				
1.1.1.4.8	模板	m ²	45			
1.1.2	新二支渠改造工程					
1.1.2.1	暗涵段（城门洞形，净宽0.8m，净高1.2m，桩号K11+260~11+388）	m	128			
1.1.2.1.1	土方开挖	m ³	994.56			
1.1.2.1.2	土方回填	m ³	889.6			
1.1.2.1.3	现浇C25钢筋砼暗涵	m ³	97.28			
1.1.2.1.4	现浇C15砼垫层（10cm厚）	m ³	16.64			
1.1.2.1.5	钢筋制安	t	12.928			
1.1.2.1.6	模板	m ²	465.92			
1.1.2.2	明渠段 D60U型渠道(衬砌改造，桩号K11+625~K11+709)		84			
1.1.2.2.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m ³	128.52			
1.1.2.2.2	外购黄土	m ³	203.28			
1.1.2.2.3	刻槽土方开挖	m ³	56.28			
1.1.2.2.4	渠道土方回填	m ³	259.56			
1.1.2.2.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m ³	10.584			
1.1.2.2.6	PT512胶泥伸缩缝	m ²	3.6845			
1.1.2.2.7	旧渠拆除及运输（2km）	m ³				
1.1.2.3	加盖渠道 D60U型渠道(衬砌改造，桩号K11+388-K11+625)		237			
1.1.2.3.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m ³	362.61			
1.1.2.3.2	外购黄土	m ³	573.54			
1.1.2.3.3	渠道土方回填	m ³	732.33			
1.1.2.3.4	刻槽土方开挖	m ³	163.53			
1.1.2.3.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m ³	29.862			
1.1.2.3.6	现浇C15砼垫层（10cm厚）	m ³	23.7			
1.1.2.3.7	预制C25钢筋砼盖板（1.4m*1*0.15）	m ³	49.77			

投标人:_____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人:_____ (签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

1.1.2.3.8	现浇C20砼支墩	m ³	31.995			
1.1.2.3.9	沥青杉木板	m ²	8.0559			
1.1.2.3.10	橡胶支座（15cm×15cm）	块	1896			
1.1.2.3.11	钢筋制安	t	4.503			
1.1.2.3.12	模板	m ²	1260.84			
1.1.2.4	D60U型渠道(衬砌改造, 桩号K11+388-11+709)	m				
1.1.2.4.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m ³				
1.1.2.4.2	外购黄土	m ³				
1.1.2.4.3	刻槽土方开挖	m ³				
1.1.2.4.4	渠道土方回填	m ³				
1.1.2.4.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m ³				
1.1.2.4.6	PT512胶泥伸缩缝	m ²				
1.1.2.4.7	旧渠拆除及运输（2km）	m ³				
1.1.2.4.8	加盖渠道新增工程量	m	260.95			
1.1.2.4.8. 1	现浇C20砼支墩	m ³	35.23			
1.1.2.4.8. 2	预制C25钢筋砼盖板 (1.4m*1*0.15)	m ³	54.8			
1.1.2.4.8. 3	沥青杉木板	m ²	8.87			
1.1.2.4.8. 4	钢筋制安	t	4.96			
1.1.2.4.8. 5	现浇C15砼垫层（10cm厚）	m ³	26.09			
1.1.2.4.8. 6	橡胶支座（15cm×15cm）	块	2088			
1.1.2.4.8. 7	模板	m ²	814.164			
1.1.3	建筑物工程					
1.1.3.1	引水口					
1.1.3.1.1	引水口（I型）	个	157			
1.1.3.1.1. 1	土方开挖	m ³	166.42			
1.1.3.1.1. 2	土方回填	m ³	416.05			
1.1.3.1.1. 3	现浇C25混凝土	m ³	12.56			

投标人:_____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人:_____ (签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

1.1.3.1.2	引水口(II型)	个	19			
1.1.3.1.2. 1	土方开挖	m ³	58.14			
1.1.3.1.2. 2	土方回填	m ³	50.35			
1.1.3.1.2. 3	现浇C25混凝土	m ³	1.52			
1.1.3.1.2. 4	预制D400混凝土II级管	m	57			
1.1.3.1.2. 5	M7.5浆砌石挡墙	m ³	21.28			
1.1.3.1.3	引水口(III型)	个	18			
1.1.3.1.3. 1	土方开挖	m ³	91.08			
1.1.3.1.3. 2	土方回填	m ³	69.3			
1.1.3.1.3. 3	现浇C25混凝土	m ³	39.6			
1.1.3.1.3. 4	模板	m ²	135.54			
1.1.3.1.4	D60引水口(I 型)	个	19			
1.1.3.1.4. 1	土方开挖	m ³	20.14			
1.1.3.1.4. 2	土方回填	m ³	50.35			
1.1.3.1.4. 3	现浇C25混凝土	m ³	1.52			
1.1.3.2	进田盖板	座	75			
1.1.3.2.1	土方开挖	m ³	3			
1.1.3.2.2	土方回填	m ³	7.5			
1.1.3.2.3	现浇C25混凝土	m ³	44.25			
1.1.3.2.4	钢筋制安	t	5.55			
1.1.3.2.5	模板	m ²	945			
1.1.3.3	D40分水闸(斗门)	座	30			
1.1.3.3.1	土方开挖	m ³	146.4			
1.1.3.3.2	土方回填	m ³	97.2			
1.1.3.3.3	现浇C25混凝土	m ³	17.4			
1.1.3.3.4	3:7灰土垫层	m ³	10.5			
1.1.3.3.5	钢筋制安	t	1.41			

投标人:_____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人:_____ (签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

1.1.3.3.6	模板	m ²	159.3			
1.1.3.4	D40节制闸	座	8			
1.1.3.4.1	土方开挖	m ³	39.04			
1.1.3.4.2	土方回填	m ³	25.92			
1.1.3.4.3	现浇C25混凝土	m ³	4.64			
1.1.3.4.4	3:7灰土垫层	m ³	2.8			
1.1.3.4.5	钢筋制安	t	0.376			
1.1.3.4.6	模板	m ²	42.48			
1.1.3.5	D60节制闸	座	1			
1.1.3.5.1	土方开挖	m ³	5.86			
1.1.3.5.2	土方回填	m ³	3.89			
1.1.3.5.3	现浇C25混凝土	m ³	0.42			
1.1.3.5.4	3:7灰土垫层	m ³	0.69			
1.1.3.5.5	钢筋制安	t	0.056			
1.1.3.5.6	模板	m ²	6.38			
1.1.3.6	跌水					
1.1.3.6.1	D40跌水(P=0.5 流量80)	座	3			
1.1.3.6.1.1	土方开挖	m ³	31.47			
1.1.3.6.1.2	土方回填	m ³	11.01			
1.1.3.6.1.3	现浇C25混凝土	m ³	6.3			
1.1.3.6.1.4	模板	m ²	35.58			
1.1.3.6.2	D40跌水(P=1 流量80)	座	9			
1.1.3.6.2.1	土方开挖	m ³	94.41			
1.1.3.6.2.2	土方回填	m ³	33.03			
1.1.3.6.2.3	现浇C25混凝土	m ³	27			
1.1.3.6.2.4	模板	m ²	106.74			
1.1.3.6.3	D40跌水(P=1.5 流量80)	座	5			
1.1.3.6.3.1	土方开挖	m ³	52.45			
1.1.3.6.3.2	土方回填	m ³	18.35			

投标人:_____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人:_____ (签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

1.1.3.6.3. 3	现浇C25混凝土	m ³	19.5			
1.1.3.6.3. 4	模板	m ²	59.3			
1.1.3.6.4	D40跌水 (P=2 流量80)	座	17			
1.1.3.6.4. 1	土方开挖	m ³	178.33			
1.1.3.6.4. 2	土方回填	m ³	62.39			
1.1.3.6.4. 3	现浇C25混凝土	m ³	78.2			
1.1.3.6.4. 4	模板	m ²	201.62			
1.1.3.6.5	D60跌水 (P=1.5 流量150)	座	3			
1.1.3.6.5. 1	土方开挖	m ³	37.77			
1.1.3.6.5. 2	土方回填	m ³	13.23			
1.1.3.6.5. 3	现浇C25混凝土	m ³	15.9			
1.1.3.6.5. 4	模板	m ²	42.69			
1.1.3.6.6	D60跌水 (P=2 流量150)	座	2			
1.1.3.6.6. 1	土方开挖	m ³	25.18			
1.1.3.6.6. 2	土方回填	m ³	8.82			
1.1.3.6.6. 3	现浇C25混凝土	m ³	12			
1.1.3.6.6. 4	模板	m ²	28.46			
1.1.3.7	D40过路管涵	座	32			
1.1.3.7.1	土方开挖	m ³	505.6			
1.1.3.7.2	土方回填	m ³	53.44			
1.1.3.7.3	3: 7灰土		38.7149			
1.1.3.7.4	砼管 (I) D400	m	160			
1.1.3.7.5	现浇C20砼压顶	m ³	1.6			
1.1.3.7.6	现浇C25混凝土	m ³	9.344			
1.1.3.7.7	M7.5浆砌石挡墙	m ³	72.32			
1.1.3.7.8	现浇C25砼管座	m ³	20.864			

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

1.1.3.7.9	模板	m ²	193.28			
1.1.3.8	D60过路管涵	座	2			
1.1.3.8.1	土方开挖	m ³	37.92			
1.1.3.8.2	土方回填	m ³	4.02			
1.1.3.8.3	3: 7灰土		3.1354			
1.1.3.8.4	砼管 (II) D600		10			
1.1.3.8.5	现浇C20砼压顶	m ³	0.12			
1.1.3.8.6	现浇C25混凝土	m ³	0.72			
1.1.3.8.7	M7.5浆砌石挡墙	m ³	5.44			
1.1.3.8.8	现浇C25砼管座	m ³	1.566			
1.1.3.8.9	模板	m ²	14.5			
1.1.3.9	消力池	座	30			
1.1.3.9.1	土方开挖	m ³	474			
1.1.3.9.2	土方回填	m ³	50.1			
1.1.3.9.3	现浇C25混凝土	m ³	8.7			
1.1.3.9.4	模板	m ²	181.2			
1.2	金属结构设备及安装工程					
1.2.1	D40分水闸	座	30			
1.2.1.1	弧形铸铁闸门 (40×40, 含铁件)	套	30			
1.2.2	D40节制闸	座	8			
1.2.2.1	弧形铸铁闸门 (40×40, 含铁件)	套	8			
1.2.3	D60节制闸	座	1			
1.2.3.1	弧形铸铁闸门 (60×60, 含铁件)	套	1			
1.3	施工临时工程					
1.3.1	其他施工临时工程	%	2			
1.4	安全文明施工费					
1.4.1	安全文明施工费	%	2.5			
合 计						

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日