

工程名称：陕西科技大学南园餐厅消防安全
隐患整改项目工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 07 月 21 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西科技大学南园餐厅消防安全隐患整改项目工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030901005003	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 喷头拆除 [工作内容] 1. 拆除	个	211		
		管道及管件					
2	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	34.13		
3	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	16.42		
4	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	15.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	7.7		
6	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	34.37		
7	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	25.48		
8	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	90		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	236.39		
10	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN250 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	3		
11	031301009008	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		
12	031301009009	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN125 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	1		
13	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	1		
14	031301009003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN80 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031301009004	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格：DN70 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	5		
16	031301009005	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格：DN50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	6		
17	031301009006	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格：DN40 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	6		
18	031301009007	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：B型柔性防水套管 2. 规格：DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		
19	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称：卡箍 2. 规格：DN150 [工作内容] 1. 安装	个	27		
20	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称：卡箍 2. 规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	9		
21	030901004048	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称：卡箍 2. 规格：DN80 [工作内容] 1. 安装	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030901004049	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:卡箍 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	2		
23	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN150*DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
24	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN100*DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
25	030901004005	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:大小头 2. 规格:DN150*DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
26	030901004008	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:大小头 2. 规格:DN150*DN50 [工作内容] 1. 安装	个	6		
27	030901004010	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:大小头 2. 规格:DN100*DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1		
28	030901004011	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:大小头 2. 规格:DN100*DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1		
29	030901004012	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:大小头 2. 规格:DN80*DN65 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030901004013	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:大小头 2. 规格:DN80*DN32 [工作内容] 1. 安装	个	2		
31	030901004045	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:大小头 2. 规格:DN65*DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1		
32	030901004046	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:大小头 2. 规格:DN65*DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1		
33	030901004015	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:正三通 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
34	030901004017	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:正四通 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	3		
35	030901004023	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:三通 2. 规格:DN150*DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
36	030901004024	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:三通 2. 规格:DN150*DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
37	030901004047	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:三通 2. 规格:DN150*DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	030901004039	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:四通 2. 规格:DN100*DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1		
39	030901004042	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:四通 2. 规格:DN80*DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1		
40	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:槽钢 2. 支架形式:管道支架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	429.47		
41	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 部位:管道刷油 2. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷橙红色色环, 标记自喷字样, 色环宽度20mm, 间距不大于5m [工作内容] 1. 调配、涂刷	m2	64.29		
42	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式:管道支架除锈刷油 2. 除锈、刷油设计要求:除锈后, 刷樟丹防锈漆两道, 再刷醇酸磁漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	357.89		
		喷头及阀门					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 安装部位:室内有吊顶 2. 材质:玻璃球闭式喷头 3. 型号:ZSTX15 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	211		
44	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 安装部位:室内无吊顶 2. 材质:玻璃球闭式喷头 3. 型号:ZSTX15 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	27		
45	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式:手提式灭火器磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MP9型 [工作内容] 1. 本体放置	具	16		
46	030901010001	末端试水装置	[项目特征] 1. 名称:末端试水装置(包括压力表, 阀门, 试水接头) 2. 规格:DN25 3. 组装形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	组	1		
		调试					
47	030901019001	水灭火系统管道调试	[项目特征] 1. 系统形式:自动喷水灭火系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				12383
1.1	暂列金	项			12383
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					12383

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除并恢复原吊顶设备					
1	03B001	拆除并恢复原吊顶设备	[项目特征] 1. 名称:拆除并恢复原吊顶设备 2. 保护性拆除并恢复原吊顶灯具、通风等设备 [工作内容] 1. 拆除 2. 安装	m2	2250		
		应急照明系统					
		配电箱、柜					
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称、型号:1ALE（含控制器） 2. 规格:500*600*200 3. 安装高度:底距地1.5m 明装 4. 明装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称、型号:1ALEE 2. 规格:0.5KV [工作内容] 1. 安装	台	1		
		配管配线					
4	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	816		
5	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	121.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	62.9		
7	030412001010	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	20.4		
8	030412001009	配管	[项目特征] 1. 名称:SC32 2. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	98.32		
9	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:SC32 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	20.4		
10	030412001011	配管	[项目特征] 1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	22.32		
11	030412003004	配线	[项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.0 [工作内容] 1. 管内穿线	m	12		
12	030412003005	配线	[项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 管内穿线	m	209.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线	m	1874.06		
14	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WD-BTLY-3*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	89.57		
15	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WD-BTLY-5*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	119.47		
16	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WD-BTLY-5*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	221.16		
17	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:WD-BTLY-3*4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	8		
18	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:WD-BTLY-5*4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
19	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:WD-BTLY-5*6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 [工作内容] 1. 安装	个	109		
21	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 材质:改造线管 开槽、恢复 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	144.86		
		照明灯具					
22	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称、型号:安全出口标志灯 2. 规格:DC36V, 1W , LED光源 3. KW-BLJC-10E11 0.3系列 4. 安装高度:壁装疏散门上方0.2m或吊装H=2.5m [工作内容] 1. 安装	套	5		
23	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称、型号:方向标志灯（左向） 2. 规格:DC36V, 1W , LED光源 3. KW-BLJC-10L11 0.3系列 4. 安装高度:壁装H=0.5m [工作内容] 1. 安装	套	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称、型号:集中电源疏散照明灯(A型) 2. 规格:DC36V, 8W, LED光源 3. KW-ZFJC-8W系列 4. 安装高度:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	62		
25	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称、型号:疏散出口标志灯 2. 规格:DC36V, 1W, LED光源 3. KW-BLJC-10E11 0.3系列 4. 安装高度:壁装疏散门上方0.2m或吊装H=2.5m [工作内容] 1. 安装	套	40		
26	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称、型号:双面多信息复合指示标志灯 2. 规格:DC24V, 1W, LED光源 3. 安装高度:吊装H=2.5m [工作内容] 1. 安装	套	4		
27	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称、型号:双面方向标志灯(单向) 2. 规格:DC36V, 1W, LED光源 3. KW-BLJC-2KRE1 10.3系列 4. 安装高度:吊装H=2.5m [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		系统调试					
28	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 型号: 系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		火灾报警系统					
		拆除（报警设备）					
29	030905001003	点型探测器	[项目特征] 1. 名称: 点型感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 拆除	个	49		
30	030905010004	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 输入/输出模块 [工作内容] 1. 拆除	个	35		
31	030905018001	图形显示装置	[项目特征] 1. 名称: 火灾显示盘 2. 安装方式: 距地1.3m [工作内容] 1. 拆除	台	1		
32	030905006002	声光报警器	[项目特征] 1. 名称: 火灾声报警器 [工作内容] 1. 拆除	个	6		
33	030905004002	按钮	[项目特征] 1. 名称: 消火栓报警按钮 [工作内容] 1. 拆除	个	20		
		控制箱、端子箱					
34	030404015001	控制箱、同期小屏	[项目特征] 1. 名称、型号: 防火卷帘控制箱 2. 安装高度: 吊顶内安装(无吊顶柱上安装, 安装高度2.5米) [工作内容] 1. 箱体安装	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	030905011002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:底距地1.5m 3. 消防端子箱 [工作内容] 1. 安装	台	1		
		配管配线					
36	030412001014	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	719.9		
37	030412001015	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	228		
38	030412001016	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	96		
39	030412001012	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1269.43		
40	030412001013	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	120.12		
41	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	2554.5		
42	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	1473.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	030412003009	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	412.45		
44	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:ZR-KVV-5*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	358.01		
45	030409004003	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:ZR-KVV-5*1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	8		
46	031301001002	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 材质:改造线管开槽、恢复 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	125		
47	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 [工作内容] 1. 安装	个	173		
		报警设备					
48	030905020002	区域式联动控制器	[项目特征] 1. 区域型火灾报警控制器（联动型） 2. 安装方式:挂墙明装 距地1.5m 3. 控制点数量:500点以下 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1. 总线制:可燃气体报警控制器 JBF-51S40 2. 安装方式:挂墙明装 距地1.5m [工作内容] 1. 安装	台	2		
50	030905018002	图形显示装置	[项目特征] 1. 名称:火灾显示盘 2. 安装方式:距地1.3m [工作内容] 1. 安装	台	1		
51	030905010007	消防模块	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	个	2		
52	030905001004	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	67		
53	030905001005	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	40		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称: 消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
54	030905010005	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 输入/输出模块 2. 安装方式: 安装于受控设备附近, 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	个	43		
55	030905010006	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 输入模块 2. 安装方式: 安装于受控设备附近, 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	个	3		
56	030905006003	声光报警器	[项目特征] 1. 名称: 火灾声光报警器 2. 安装方式: 挂墙明装 距地2.3m [工作内容] 1. 安装	个	18		
57	030905004003	按钮	[项目特征] 1. 名称: 消火栓报警按钮 [工作内容] 1. 安装	个	21		
58	030905004004	按钮	[项目特征] 1. 名称: 手动报警按钮 2. 安装方式: 挂墙明装 距地1.5m [工作内容] 1. 安装	个	12		
59	030905004005	按钮	[项目特征] 1. 规格: 防火卷帘控制按钮 2. 安装高度1.5m [工作内容] 1. 安装	个	8		
60	030905001006	点型探测器	[项目特征] 1. 名称: 可燃气体探测器 JBF5101 2. 安装方式: 挂墙明装 距地1.5m [工作内容] 1. 安装	个	15		

措施项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				68537.1
1.1	暂列金	项			68537.1
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					68537.1

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		挡烟垂壁					
1	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1. 材质:采用夹层防火玻璃(自带声光报警) 2. 形式:固定式 [工作内容] 1. 安装	m2	3.4		
		调试					
2	030705001001	通风系统检测、调试	[项目特征] 1. 风系统功能调试:通风系统检测、调试 [工作内容] 1. 调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				486.44
1.1	暂列金	项			486.44
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					486.44

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		应急照明系统					
		配管配线					
1	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	104.76		
2	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:SC32 2. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	104.76		
3	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WD-BTLY-5*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	304.46		
4	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:WD-BTLY-5*6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
5	030412003005	配线	[项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 管内穿线	m	253.15		
		火灾报警系统					
		配管配线					
6	030412001015	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	616.44		
7	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	1208.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				13609.75
1.1	暂列金	项			13609.75
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					13609.75

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房灭火系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备					
		东区					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房灭火系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	自动灭火设备（双瓶）	[项目特征] 1. 不锈钢主控制箱：CMJS18-2-AC 680×600×240 1套； 2. 1. 2L 铝钢驱动气瓶 1套； 3. 12L 不锈钢灭火剂贮存瓶 2套； 4. 药剂管组件 高压管31CM×1 + 75CM×1 2套； 5. 10L 食用油专用灭火药剂 2瓶； 6. 铜水流阀总成 1个； 7. PCB 电路板总成 1个； 8. 铝制手拉盒总成 1个 9. 感温装置（支架 + 熔断片 + 拉板）9 套； 10. 铝合金拐轮9个； 11. 喷头带胶帽18套； 12. ϕ 1.5 钢丝绳20m； 13. 铝套4个； 14. 一键测试按钮1个； 15. 外接水冷管道：201不锈钢19钢管12米、201不锈钢16钢管18米、4分 30cm 软管1个、三角阀1个、全套不锈钢卡压管件及辅材； 16. 电气管线：公牛三插插头1个、1.0mm ² 铜三芯电线3m、 ϕ 16不锈钢包塑软管3米及辅材； 17. 满足规范及本项目设计要求	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房灭火系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			[工作内容] 1. 安装 2. 调试				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房灭火系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	03B002	自动灭火设备（单瓶）	[项目特征] 1. 不锈钢主控制箱：CMJS10-1-AC 480×600×240 1套； 2. 1. 2L 铝钢驱动气瓶 1套； 3. 12L 不锈钢灭火剂贮存瓶 1套； 4. 高压管长31CM 虹吸管加瓶头 1套； 5. 10L 食用油专用灭火药剂 1瓶； 6. 铜水流阀总成 1个； 7. PCE 电路板总成 1个； 8. 铝制手拉盒总成 1个 9. 感温装置（支架 + 熔断片 + 拉板）5 套； 10. 铝合金拐轮6个； 11. 喷头带胶帽10套； 12. $\phi 1.5$ 钢丝绳15m； 13. 铝套4个； 14. 一键测试按钮1个； 15. 外接水冷管道：201不锈钢19钢管12米、201不锈钢16钢管18米、4分 30cm 软管1个、三角阀1个、全套不锈钢卡压管件及辅材； 16. 电气管线：公牛三插插头1个、1.0mm ² 铜三芯电线3m、 $\phi 16$ 不锈钢包塑软管3米及辅材； 17. 满足规范及本项目设计要求 [工作内容]	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房灭火系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			1. 安装 2. 调试				
		西区					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厨房灭火系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	03B004	自动灭火设备（单瓶）	[项目特征] 1. 不锈钢主控制箱：CMJS10-1-AC 480×600×240 1套； 2. 1. 2L 铝钢驱动气瓶 1套； 3. 12L 不锈钢灭火剂贮存瓶 1套； 4. 高压管长31CM虹吸管加瓶头 1套； 5. 10L 食用油专用灭火药剂 1瓶； 6. 铜水流阀总成 1个； 7. PCE 电路板总成 1个； 8. 铝制手拉盒总成 1个 9. 感温装置（支架 + 熔断片 + 拉板）5 套； 10. 铝合金拐轮6个； 11. 喷头带胶帽10套； 12. ϕ 1.5 钢丝绳15m； 13. 铝套4个； 14. 一键测试按钮1个； 15. 外接水冷管道：201不锈钢19钢管12米、201不锈钢16钢管18米、4分 30cm 软管1个、三角阀1个、全套不锈钢卡压管件及辅材； 16. 电气管线：公牛三插插头1个、1.0mm ² 铜三芯电线3m、 ϕ 16不锈钢包塑软管3米及辅材； 17. 满足规范及本项目设计要求 [工作内容]	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 厨房灭火系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：厨房灭火系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				13928.46
1.1	暂列金	项			13928.46
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					13928.46

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。