

2026年镇巴县渔渡镇渔渡坝社区果蔬连体大棚建设项目清单编制说明

一、工程概况：

本工程建设地点位于镇巴县渔渡镇鱼渡坝社区。

建设内容为：本工程属温室圆拱式结构，建筑面积共 2560m²，温室规格：柱高 4m，顶高 5.9m，外遮阳约 6.3m，跨度 80 米，8 米/跨，共 10 跨，开间 32 米 4 米/间，共 8 间。

二、编制依据：

- 1、2026年镇巴县渔渡镇渔渡坝社区果蔬连体大棚建设项目设计图纸；
- 2、陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准(2025)；
- 3、与本工程相关的标准、规范等技术资料；
- 4、陕西省建设工程费用规则（2025）、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）、陕西省通用安装工程基价表（2025）、陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）、陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）、陕西省建设工程施工机械台班费用定额（2025）、陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（2025）及其他相关计价依据和办法；
- 5、主要材料价格按照汉中市工程造价管理办公室发布的《汉中建设工程造价信息》2026 年第 2 期材料价格及结合当前市场价计入；
- 6、使用广联达计价软件 GCCP7.0 编制。

三、相关问题说明：

- 1.使用广联达计价软件 GCCP7.0 编制
- 2.本项目设置暂列金 60000.00 元

四、工程工期：210日历天。

五、工程质量：合格。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管 2. 单根质量：1t以内	t	4.635		
2	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：预埋构件 2. 钢材品种、规格：高强螺栓	t	0.55		
3	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 屋架跨度及起拱高度：4m 3. 单榀质量：1t内	t	12.376		
4	010604001001	钢梁	1. 梁类型：横梁 2. 单根质量：0.2t内 3. 安装高度：4-6.3米	t	4.939		
5	010609001001	镀锌钢板天沟	1. 材料品种、规格：镀锌 2. 厚度：2mm	m	704		
6	01B001	遮阳网	1. 6针圆丝网，遮阳率75%	m ²	2560		
7	01B005	保温被	详见设计图纸	m ²	3456		
8	01B002	传动装置	1. 详见设计图纸 2. 暂定综合单价4000元/套 3. 含转动轴 4. 保温被及遮阳网	套	40		
9	01B003	幕线	1. 详见设计图纸 2. 保温被及遮阳网	m ²	5120		
10	01B004	传动轴	1. 详见设计图纸 2. 包含电机及齿杆 3. 包含辅材 4. 保温被及遮阳网	m	1344		
11	01B006	大棚膜	1. 15丝膜 2. 其余详见图纸	m ²	3744		
12	01B007	大棚膜	1. 10丝膜 2. 其余详见图纸	m ²	2848		
13	01B008	膜收缩装置	1. 详见设计图纸	套	12		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	03B001	自动喷灌	1. 详见设计图纸 2. 暂定综合单价24元/m ²	m ²	2560		
2	03B003	水费一体机	1. 详见设计图纸 2. 暂定综合单价20000元/套	套	1		
3	03B002	物联网系统（配电柜、七要素传感器及电子屏）	1. 详见设计图纸 2. 暂定综合单价60000元/套	套	1		
4	030108001001	风机	重锤风机 1380*1380*400型	台	18		
5	03B004	水帘	1. 水帘（含水循环系统及水帘水桶） 2. 详见设计图纸 3. 暂定综合单价400元/m ²	m ²	114.4		
6	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVC管 φ 110mm	m	88		
合 计							

