

西泉街道麦王村道路建设工程

工程量清单

招 标 人： _____ （盖章）

2026 年 08 月 26 日

工程名称：西泉街道麦王村道路建设工程

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 08 月 26 日

招 标 人： . (盖章)

法定代表人或其授权人： . (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西泉街道麦王村道路建设

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.7m	m3	2148.5		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：管道素土回填 2. 材料品种、规格：素土	m3	537.1		
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：管道四周中粗砂回填 2. 材料品种、规格：中粗砂	m3	693.13		
4	040501005001	塑料管	1. 污水排水管 2. 材质及规格：upvc双壁波纹管 DN300 3. 垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层，300厚3：7灰土垫层，300厚土垫层 4. 管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	1159.86		
5	041001001001	拆除路面	1. 拆除路面材质：混凝土路面 2. 厚度：180mm	m2	1834.75		
6	040103005001	废料弃置	1. 废料品种：拆除垃圾 2. 运距：根据现场自行综合考虑	m3	330.26		
7	040203007001	水泥混凝土路面	1. 新建混凝土地面 2. 180厚C25混凝土面层压花（分块捣制，振捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米，沥青处理松木条嵌缝） 3. 20厚粗砂隔离层，，满铺刮平 4. 300厚3：7灰土（分两层夯实） 5. 路基碾压密实，压实系数>0.93（环刀取样）	m2	3249.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西泉街道麦王村道路建设

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：西泉街道麦王村道路建设

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：西泉街道麦王村道路建设

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。