2026年度蒲城县兴镇九龙村产业园区生产配套设施项目 工程

工程量清单

招 标 人：蒲城县兴镇人民政府 （盖章）

2026 年 07 月 30 日

工程名称：2026年度蒲城县兴镇九龙村产业园区生产配套设施项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 07 月 30 日

招 标 人：蒲城县兴镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：程斌（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县兴镇九龙村产业园区生产配套设施项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县兴镇九龙村产业园区生产配套设施项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县兴镇九龙村产业园区生产配套设施项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县兴镇九龙村产业园区生产配套设施项目						
1.1	2026年度蒲城县兴镇九龙村产业园区生产配套设施项目						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县兴镇九龙村产业园区生产配套设施项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县兴镇九龙村产业园区生产配套设施项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县兴镇九龙村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		混凝土道路					
1	040101001001	清表	[项目特征] 1.土类别:原地面上杂草、树根、腐殖土、生活垃圾等必须全部清除 2.平均深度:0.3m 3.运距:3km [工作内容] 1.土方开挖 2.外运	m3	1410.51		
2	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 180厚C25混凝土路面，分块现浇，振捣密实，随打随抹平起毛，每块长度不大于6m，缝宽4 2. 200厚3：7灰土垫层（垫层比上层面层两边各宽出30cm） 3. 基层整平碾压 [工作内容] 1.基层整形碾压 2.垫层铺设 3.混凝土浇筑 4.拉毛或压痕 5.伸（缩）缝 6.养生	m2	4011.5		
3	040101002001	挖沟槽土方（直埋钢筋混凝土管）	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:0.62m 3.挖土宽度:1m [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	7.44		
4	040103001001	沟槽回填方（直埋钢筋混凝土管）	[项目特征] 1.填方来源:场内挖出土 2.密实度:密实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	5.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县兴镇九龙村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1.管道规格、等级:DN500钢筋混凝土管 2.铺设深度:1m [工作内容] 1.管道铺设、接口连接 2.管道检验及试验	m	12		
		过路桥					
6	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:0.9m 3.挖土宽度:0.7m [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	7.56		
7	040103001002	沟槽回填方	[项目特征] 1.填方来源:300厚3:7灰土 2.密实度:密实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	2.52		
8	040103001003	沟槽回填方	[项目特征] 1.填方来源:场内挖出土 2.密实度:密实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	2.28		
9	040303001001	混凝土垫层	[项目特征] 1.C15混凝土垫层 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	0.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县兴镇九龙村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040303005001	混凝土墩(台)身（含模板）	[项目特征] 1.C25钢筋混凝土柱式墩台 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	2.04		
11	040303013001	混凝土桥面	[项目特征] 1.180厚C25钢筋混凝土桥面，平面尺寸6m*2m [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	2.16		
12	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:直径18mm以内 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.384		
13	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:箍筋 2.钢筋规格:直径8mm以内 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.711		
		蓄水池					
14	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.35m [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	629.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县兴镇九龙村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040103002001	基础回填方	[项目特征] 1.填方来源:场内挖出土 2.密实度:密实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	121.45		
16	040103002002	灰土垫层回填方	[项目特征] 1.填方来源:3:7灰土 2.密实度:密实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	430.04		
17	040601006001	现浇混凝土池底垫层（含模板）	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 商砼 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	41.66		
18	040601006002	现浇混凝土池底（含模板）	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 商砼 2.抗渗要求:P6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	104.16		
19	040601007001	现浇混凝土池壁（含模板）	[项目特征] 1.厚度:250mm 2.混凝土强度等级:C30 商砼 3.抗渗要求:P6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县兴镇九龙村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040601007002	现浇混凝土池壁牛腿（含模板）	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.抗渗要求:P6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	8.81		
21	040901001003	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径18mm以内 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	18.095		
22	04B001	绿色铁丝护栏网安装	[项目特征] 1.绿网规格:浸塑丝径：3-8mm，网格尺寸：60*120mm；立柱尺寸：48*2mm；网片尺寸：1.8*3m；表面处理：喷塑,浸塑,电镀锌,热镀锌,pvc涂塑防腐,防老化,抗晒,耐候等特点；表面处理厚度：0.5-1mm 2.立柱孔，3m/个，尺寸0.5m*0.5m*0.5m,孔内浇筑C25素混凝土固定立柱 [工作内容] 1.成品绿网（荷兰网）围栏组装 2.人工挖孔 3.混凝土运输、浇筑	m	96		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县兴镇九龙村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202001001	脚手架	[项目特征] 1.4米以内，钢管脚手架 [工作内容] 1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县兴镇九龙村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年度蒲城县兴镇九龙村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。