2026年度蒲城县龙阳镇汉帝村综合治理项目 工程

工程量清单

招　标　人：蒲城县龙阳镇人民政府（盖章）

2026 年 11 月 09 日

工程名称：2026年度蒲城县龙阳镇汉帝村综合治理项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 09 日

招 标 人：蒲城县龙阳镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：马洁（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县龙阳镇汉帝村综合治理项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县龙阳镇汉帝村综合治理项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县龙阳镇汉帝村综合治理项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县龙阳镇汉帝村综合治理项目						
1.1	2026年度蒲城县龙阳镇汉帝村综合治理项目						
1.2	恢复自来水管						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县龙阳镇汉帝村综合治理项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县龙阳镇汉帝村综合治理项目	
2	恢复自来水管	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县龙阳镇汉帝村综合治理项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		砍伐树木					
1	050101001001	砍伐乔木	[项目特征] 1.胸径范围:≤20cm 2.伐树及挖树根 [工作内容] 1.砍伐、挖根 2.场地清理	株	180		
		混凝土路面加宽					
2	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	1840		
3	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1.含灰量:12% 2.厚度:20cm [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	1840		
		扩宽路段土方回填					
4	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1.填方来源:购买 2.密实度:≥95% 3.材料品种、规格:黄土 4.部位:加宽段道路两侧 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县龙阳镇汉帝村综合治理项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040103002002	一般回填方	[项目特征] 1.密实度:≥95% 2.材料品种、规格:黄土 3.部位:深坑回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	478.46		
6	040103006001	土方外购	[项目特征] 1.土的类别:黄土外购 [工作内容] 1.装卸 2.运输	m3	521.46		
		破除门前混凝土路面					
7	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:18cm 3.运距:5km [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	576.23		
8	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:灰土 2.厚度:20cm 3.运距:5km [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	576.23		
		破除透水砖路面					
9	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1.材质:透水砖 2.厚度:6cm 3.运距:5km [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	1011.37		
10	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1.材质:混凝土10cm 2.运距:5km [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	1011.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县龙阳镇汉帝村综合治理项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	041001003003	拆除基层	[项目特征] 1.材质:灰土15cm 2.运距:5km [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	1011.37		
12	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:19cm 3.部位:透水砖下多余土方 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	192.16		
		排水沟					
13	04B001	切缝	深度:5cm	m	102		
14	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	38.25		
15	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:一二类土 2.挖土深度:98cm 3.部位:现浇混凝土路面下排水沟 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	31.75		
16	040101001003	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:一二类土 2.挖土深度:95cm 3.部位:道路两侧水沟 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	603.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县龙阳镇汉帝村综合治理项目　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040201022001	排水沟、截水沟	[项目特征] 1.断面尺寸:0.75*0.5深 2.垫层、基础材料品种、厚度:10cm厚c20垫层+20cm厚3：7灰土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌120厚 4.粉刷:内粉16mm厚+2mm防水涂膜 5.盖板材质、规格:成品篦子700*500*150　含孔8个 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层、基础铺筑 4.混凝土浇捣、养护 5.侧墙浇捣或砌筑 6.勾缝、抹面 7.盖板安装 8.余方外运及弃置	m	847		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县龙阳镇汉帝村综合治理项目　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040201022002	排水沟、截水沟	[项目特征] 1.断面尺寸:0.75*0.5深 2.垫层、基础材料品种、厚度:10cm厚c20垫层+20cm厚3：7灰土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌120厚 4.粉刷:内粉16mm厚+2mm防水涂膜 5.水沟上盖板：现浇钢筋混凝土路面18cm [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层、基础铺筑 4.混凝土浇捣、养护 5.侧墙浇捣或砌筑 6.勾缝、抹面 7.盖板安装 8.余方外运及弃置	m	51		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县龙阳镇汉帝村综合治理项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。		项	1		
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县龙阳镇汉帝村综合治理项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年度蒲城县龙阳镇汉帝村综合治理项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：恢复自来水管　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE管 2.规格:DN110 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	1100		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：恢复自来水管　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：恢复自来水管　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：恢复自来水管　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。