授权委托书

委托人：榆林市畜牧兽医局

法定代表人：康玺东

受托人：姚小兵，身份证号：612701197104291212

系党组成员、二级调研员。

关于榆林市畜牧兽医局上郡路所属周房及仓储用房维修改造工程项目，委托人榆林市畜牧兽医局现委托受托人姚小兵作为委托人的合法代理人，代表委托人与陕西宝得昇建设工程有限公司签订《榆林市畜牧兽医局上郡路所属周房及仓储用房维修改造工程项目合同》。

委托人（盖章）：榆林市畜牧兽医局

法定代表人（签字）：

受托人（签字按印）：

时　间：2016年 11月 23日

榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造工程项目合同

采购人（甲方）：榆林市畜牧兽医局

成交供应商（乙方）：陕西宝得昇建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信基础上，经协商一致，订立本合同。

第一条　项目概况与服务条件

（一）项目名称：上郡路附属用房及仓储用房维修改造工程项目

（二）施工地点：榆林市畜牧兽医局附属用房及仓储用房

（三）工期：自本合同签订之日一年内完工交付。

第二条　合同价款与施工内容明细

（一）合同固定总价：人民币（大写）捌拾伍万壹仟元整（¥851000.00 元）。

（二）价款性质：本合同总价为一次性包干价，包含完成本项目所需的人工、材料、设备、运输、税费、验收及质保服务等全部费用。合同期内，总价不受市场材料、人工价格变化等任何因素的影响。若新增、变更工程内容的，须甲方书面签字确认，并按政府采购相关规定执行。

（三）施工内容明细：具体施工内容详见本合同附件《工程明细清单》。

第三条　款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）结算方式：

1. 预付款：合同签订后，乙方提供符合国家规定的正式发票后十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 40% 作为预付款，即人民币 340400.00 元。

2. 尾款：待项目全部完工、乙方提交全部完整竣工结算验收资料并经甲方验收合格后，乙方提供符合国家规定的正式发票后十个工作日内，甲方向乙方支付剩余 60%尾款，即人民币 510600.00 元。

（三）乙方收款账户信息:

开户名称：陕西宝得昇建设工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司榆林西沙支行

银行账号：61050169371100000064

第四条　施工标准与承诺

（一）乙方全部施工内容必须满足磋商文件及响应文件要求，符合国家相关质量标准及行业要求，确保工程质量合格、安全合规。

（二）乙方按照响应文件、合同等文件履行义务。

（三）乙方承诺本项目工程不转包、不违法分包，全部工作由乙方自行组织人员、设备完成。一经发现转包、违法分包，甲方有权单方解除合同，拒付剩余工程款，同时乙方须按合同金额的 10%向甲方支付违约金，并赔偿甲方全部损失。

（四）乙方为本项目安全责任主体，需为施工人员购买意外险，施工期间所有进场人员安全、设备安全、施工安全、第三人人身及财产安全全部由乙方负责。若施工期间发生工伤事故、安全事故、财产损失、第三方索赔、行政处罚等，由乙方承担全部法律责任和赔偿责任。

（五）乙方应文明施工、降噪防尘、安全围挡、及时清理建筑垃圾，完工做到场清地平。

（六）乙方派驻项目经理需具备建筑工程二级注册建造师及以上执业资格，应为本公司的在职职员，具备有效期的安全生产

考核合格证书（建安B证），未担任其他在建工程项目的项目经理且无不良记录。需按照磋商文件要求执行，履行责任。

第五条　验收与质保

（一）乙方完成服务后，应向甲方提交验收申请及相关证明材料。

（二）甲方应在收到验收申请后及时组织验收。验收合格的，出具验收报告；验收不合格的，乙方应限期整改，直至验收合格，产生的费用由乙方自行承担，工期不顺延。

（三）本项目整体质保期自甲方验收合格之日起计算一年，关于屋面防水、供热、供冷系统等质保期以国家法定最低保修期限为准。质保期内出现乙方本身施工质量问题，乙方须12小时内响应，提供免费维修、更换、整改服务。

第六条　违约责任

（一）本合同违约责任优先适用本合同约定，未尽事宜按《中华人民共和国民法典》执行。

（二）如乙方未按合同约定工期完工，每逾期一日，按合同总额的0.1‰向甲方支付违约金，逾期超10日，甲方有权单方解除本合同，乙方应按合同总额的10%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（三）如乙方施工质量不符合合同约定或甲方要求，乙方须无偿返工整改，拒不整改或整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总额的10%向甲方支付违约金，同时赔偿由此给甲方造成的全部损失。

第七条　争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由甲乙双方协商解决；若协商不成，向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第八条　合同生效及其他

（1）本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（2）合同一式肆份，甲方两份，乙方两份，合同具有同等法律效力。

（3）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（4）本合同附件（包括但不限于：成交通知书、磋商文件、响应文件、工程清单等）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件：工程明细清单

甲方：榆林市畜牧兽医局　　乙方：陕西宝得昇建设工程有限公司

（盖章）　　（盖章）

法定或授权代表：　　法定或授权代表：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

日期：2026年11月27日　　日期：2026年11月27日

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-4号平房土建

工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第1页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		拆除部分			
1	011710001001	拆除原负一层木门、木窗	1.12樘木门+12樘木窗	樘	24
2	011710002001	拆除原一层塑钢窗		樘	4
3	011708002001	铲除残损外墙涂料面		m2	366.97
4	011708002002	铲除原石膏抹灰涂料		m2	916.37
		新建部分			
5	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸:900mm*2500mm	樘	12
6	010807001001	塑钢窗	1.窗洞口尺寸:1500mm*1500mm 2.开启方式:平开	m2	27
7	010807001002	断桥铝合金窗	1.窗洞口尺寸:1500mm*2100mm 2.开启方式:平开	m2	12.6
8	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.找平抹灰	m2	168.58
9	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:喷真石漆	m2	492.98
10	011404001002	墙面喷刷涂料	喷刷涂料部位:内墙 A饰面：1、2厚粉刷石膏（粉刷石膏与水的比重为1：0.42重量比）罩面压光 B基层：1、10厚粉刷石膏（石膏、沙、水的重量比为1:2.5:0.64）打底抹平 2、墙面先用水润湿，除去浮灰杂物	m2	612.3

11	011404002001	天棚喷刷涂料	喷刷涂料部位:顶面 A 饰面：1、2 厚粉刷石膏（粉刷石膏与水的比重为 1：0.42 重量比）罩面压光 B 基层：1、10 厚粉刷石膏（石膏、沙、水的重量比为 1:2.5:0.64）打底抹平 2、墙面先用水润湿，除去浮灰杂物	m2	304.07
12	011102003001	块料楼地面	1、铺 6～10 厚地砖（600*600）地面，干水泥擦缝 2、5 厚 1:2.5 水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60 厚 C15 混凝土 6、150 厚 3：7 灰土 7、素土夯实	m2	303.94
13	011105003001	块料踢脚线	1、6～10 厚铺地砖 600*600 踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5 厚 1：2 水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8 厚 1：3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序）	m	256.62
14	011106001001	水泥砂浆楼梯	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:水泥砂浆抹灰找平	m2	12.42

措施项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-4 号平房土建工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量
一		通用措施			
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1

4	011801002001	二次搬运费		项	1
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1
二		专业措施			
1	011802001001	脚手架		项	1

其他项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-4号平房土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第3页 共24页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-4号平房电气工程 专业/标段：通用安装工程　　第4页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	030412002001	线槽	1.材质:PVC 2.规格:Φ25	m	390
2	030412003001	配线	1.规格:单芯 4mm2	m	390
3	030413001001	普通灯具	1.名称:LED吊灯	套	13
4	030413013001	插座	1.名称:空调插座	套	13

措施项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-4号平房电气工程 专业/标段：通用安装工程　　第5页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量
一		通用措施			
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1
4	031401002001	二次搬运费		项	1
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1
二		专业措施			
1	031402001001	脚手架		项	1

其他项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-4号平房电气工程　专业/标段：通用安装工程　　第6页 共24页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-4号平房给排水工程　专业/标段：通用安装工程　　第7页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	031001006001	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN25	m	120

2	031003016001	水龙头		个	12

措施项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-4号平房给排

水工程 专业/标段：通用安装工程 第8页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量
一		通用措施			
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1
4	031401002001	二次搬运费		项	1
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1
二		专业措施			
1	031402001001	脚手架		项	1

其他项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-4号平房给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第9页 共24页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					

3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-4号平房采暖

工程　专业/标段：通用安装工程　　第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	031004002001	钢制散热器	1.规格:20片，高670mm	组	13
2	031001002001	钢管		m	20
3	031001002002	钢管		m	50

措施项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-4号平房采暖

工程 专业/标段：通用安装工程　　第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量

一		通用措施			
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1
4	031401002001	二次搬运费		项	1
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1
二		专业措施			
1	031402001001	脚手架		项	1

其他项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-4号平房采暖

工程 专业/标段：通用安装工程　　第 12 页 共 24 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				

4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-5号平房土建

工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第13页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		拆除部分			
1	011710001001	拆除原负一层木门、木窗		樘	18
2	011710001002	拆除原一层木门、木窗		樘	30
		新建部分			
3	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸:900mm*2500mm	樘	25
4	010807001001	塑钢窗	1.窗洞口尺寸:1500mm*1500mm 2.开启方式:平开	m2	56.25
5	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:370mm	m3	1.89
6	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.找平抹灰	m2	332.46
7	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:喷真石漆	m2	378.57

8	010902001001	屋面卷材防水	1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、4mm厚SBS卷材防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板	m2	379
9	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100UPVC塑料管	m	8.4

措施项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-5号平房土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第14页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量
一		通用措施			
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1
4	011801002001	二次搬运费		项	1
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1
二		专业措施			
1	011802001001	脚手架		项	1

其他项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-5号平房土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第15页 共24页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价

1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-6号平房土建工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第16页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	010902001003	屋面卷材防水	1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、4mm厚SBS卷材防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板	m2	272.84

措施项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-6号平房土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第17页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量
一		通用措施			
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1
4	011801002001	二次搬运费		项	1
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1
二		专业措施			

其他项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-6号平房土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第18页 共24页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调				

	与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-室外土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		拆除部分			
1	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:150mm 厚	m2	1199.12
2	011710002001	大门拆除		樘	1
3	010503014003	拆除原管道井盖		套	21
4	010503014004	原管道井盖水篦子		套	4
5	010103002001	废料弃置	1.外运 15km	m3	179.87
		新建部分			
		路面			
6	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 200 厚 C30 混凝土面层分块捣制,随打随抹平,按 4~6m 分仓跳格浇筑,缝宽 10~15,沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 300 厚水泥土垫层 3. 地基夯实，夯实系数大为 97%	m2	1199.12
		围墙			

7	010804005001	成品铁艺大门	1.门洞口尺寸:长 3.6m 2.开启方式:双扇对开门	付	1
		幕墙			
8	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	1.玻璃品种、规格:白玻璃 5+12A+5LOW-E60	m2	21.34
		井盖、篦子			
9	010503014001	管道井盖	1.材质、规格:铸铁井盖、井座	套	21
10	010503014002	水篦子	1.材质、规格:铸铁平箅	套	4

措施项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量
一		通用措施			
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1
4	011801002001	二次搬运费		项	1
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1
二		专业措施			
1	011802001001	脚手架		项	1

其他项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 21 页 共 24 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-设备用房土

建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量

1	010902001001	屋面卷材防水	1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、4mm厚SBS卷材防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板	m2	134.53

措施项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-设备用房土

建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第23页 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量
一		通用措施			
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1
4	011801002001	二次搬运费		项	1
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1
二		专业措施			

其他项目清单

工程名称：榆林市畜牧兽医局上郡路附属用房及仓储用房维修改造项目-设备用房土

建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第24页 共24页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价

1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				