

2026年铜川新区迎国庆氛围营造
工程

工程

工程量清单

招 标 人： 铜川市城市管理执法局新耀分局 （盖章）

2026 年 09 月 10 日

工程名称：2026年铜川新区迎国庆氛围营造工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 09 月 10 日

招标人：铜川市城市管理执法局新耀分局 (盖章)

法定代表人或其授权人：袁琪 (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花卉部分

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		市政府广场-490平方米					
		薛家寨红色山体造型					
1	050301003001	山体基层处理	1、山体基层处理（GRG异形构件+仿红砂岩真石漆，模拟丹霞地貌质感，含底层抹灰+中层造型+面层涂装）	m2	90		
2	050301003002	山体局部仿真红草铺设	1、山体局部仿真红草铺设（抗UV阻燃仿真红草，模拟丹霞红色植被点缀，含铁丝网+扎丝）	m2	40		
3	050301003003	山体翠绿色加密草皮铺设	1、山体翠绿色加密草皮铺设（草高15mm，含铁丝网+扎丝，模拟山体基底绿色植被）	m2	60		
4	050301003004	山体岩石纹理涂装	1、山体岩石纹理涂装（多层仿红砂岩真石漆，含底色+纹理+罩面，模拟丹霞岩石肌理）	m2	90		
		陈家坡会议窑洞造型					
5	050307020001	窑洞主体结构	1、窑洞主体结构（GRG构件+黄土夯筑肌理涂装，含3个拱形门洞，模拟陕北黄土高原窑洞造型）	组	1		
6	050307020002	窑洞仿古窗及门帘构件	1、窑洞仿古窗及门帘构件（木雕纹样GRG构件+做旧涂装，含窗格+门帘装饰）	套	3		
7	050307020003	窑洞内部暗色处理	1、窑洞内部暗色处理（模拟窑洞进深感，含暗色涂料+氛围灯光，内部做旧处理）	组	1		
		中央拱门及花境装饰					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花卉部分

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	050303001001	中央拱门红色仿真植物铺设	1、中央拱门红色仿真植物铺设（抗UV阻燃B1级高密度仿真红草/五色草，覆盖拱门红色波浪造型区域，含钢丝网+扎丝）	m2	65		
9	050307016001	大型仿真花卉	1、大型仿真花卉（仿真牡丹/月季，多色组合，直径约0.8-1.2m，含不锈钢钢架+固定件）	朵	12		
10	050307013001	多层环形色带草花种植	1、多层环形色带草花种植（一串红/孔雀草/矮牵牛，64盆/m²，含营养土+挡水收边+排水层）	m2	100		
11	050307016002	植物造型球	1、植物造型球（成品仿真绿球，直径1.2m，含不锈钢钢架+固定件）	个	11		
12	050307016003	仿真杜鹃花丛	1、仿真杜鹃花丛（仿真杜鹃，多色组合，直径约0.6m，含钢架+固定件）	丛	6		
13	050307017001	底部收口绿化	1、底部收口绿化（低矮灌木+地被植物，含营养土+挡水收边+排水层）	m2	45		
14	050307008007	“77”立体字	“77”立体字（不锈钢精工烤漆+内置LED模组，含独立不锈钢背架，字高约1.0m）	套	1		
15	050307008008	“山河锦绣”立体字	“山河锦绣”立体字（不锈钢精工烤漆+内置LED模组，含独立背架，字高约0.6m）	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花卉部分

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	050307008009	“国泰民安”立体字	“国泰民安”立体字（不锈钢精工烤漆+内置LED模组，含独立背架，字高约0.6m）	套	1		
17	050307008010	“1949-2026”年份标识	“1949-2026”年份标识（不锈钢精工字+LED背光，含固定件，字高约0.4m）	套	1		
		电气亮化					
18	050306003001	夜景亮化	1、夜景亮化工程（RGB洗墙灯+点光源+LED灯带，IP65防水等级，含时控开关+调光控制器）	项	1		
19	050306002001	电气管线敷设	1、电气管线敷设（RVV阻燃电缆+JDG穿线管+防水接线盒，隐藏于钢骨架及造型内部）	项	1		
20	050306004001	配电箱及智能控制系统	1、配电箱及智能控制系统（含定时器+远程控制模块+漏电保护，IP65防水箱体）	项	1		
		其他					
21	050102008001	花坛草花	1. 名称:花坛草花 2. 规格:120营养土双色杯 3. 单位面积株数:105盆	m2	213.76		
22	050101006001	微地形整理	1. 名称:微地形整理 2. 明细:中砂，二次转运 3. 造型要求:整体提高25CM 4. 运距:100米	m3	50		
23	011508001002	广告字	1. 名称:广告字 2. 字体规格:0.6M*0.6M	个	8		
24	05B002	黑心棉	1. 黑心棉	m2	490		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花卉部分

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	050307007001	围栏	1. 名称:白色塑料围栏 2. 围栏规格:高度12cm	m	80		
26	050102002001	塔型亮晶女贞	1. 种类:塔型亮晶女贞 2. 株高:1.5米	株	4		
27	050102002002	棒棒糖亮晶女贞	1. 种类:棒棒糖亮晶女贞 2. 株高:1.4米	株	4		
28	050102002003	变叶木	1. 种类:变叶木 2. 株高:0.8米	株	72		
29	050102002004	亮晶女贞球	1. 种类:亮晶女贞球 2. 株高:1米	株	16		
30	050102008004	国庆菊花粉色	1. 名称:国庆菊花粉色 2. 规格:2加仑 3. 单位面积株数:25盆	m2	50		
		市委门口西边-40平方米					
31	050102008002	花坛草花	1. 名称:花坛草花 2. 规格:120营养土双色杯 3. 单位面积株数:100盆	m2	30		
32	050102002005	散尾葵	1. 种类:散尾葵 2. 株高:2米	株	1		
33	050102008005	国庆菊花	1. 名称:国庆菊花 2. 规格:2加仑 3. 单位面积株数:25盆	m2	10		
34	050102002006	变叶木	1. 种类:变叶木 2. 株高:0.8米	株	9		
35	050102008006	零星花镜植物	1. 名称:零星花镜植物 2. 规格:高0.3-0.5米 3. 单位面积株数:25盆	m2	10		
36	011508001001	广告字	1. 名称:广告字 2. 字体规格:0.5M*0.5M	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花卉部分

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010607010002	绿雕钢构骨架	1. 名称:绿雕钢构骨架 2. 钢材品种、规格:设计, 购买、焊接、钢骨架防锈涂漆+调和漆 3. 构件涂（镀）层要求:2遍	t	1		
38	050101006004	绿雕恢复基质土	1. 名称:绿雕恢复基质土 2. 明细:购买基质土、运输、人工填充 3. 运距:100米	m3	8		
39	05B010	绿雕恢复黑网	1. 购买黑网、C型钉、运输、人工安装	m2	20		
40	050102008007	绿雕绿植扦插	1. 名称:绿雕绿植扦插 2. 规格::穴盘苗购买、运输、人工扦插 3. 单位面积株数:735盆	m2	20		
41	05B011	绿雕安装	1. 名称:绿雕安装 2. 运距:600KM 3. 吊车水平距离:10米	项	1		
42	030413002002	绿雕亮化	1. 名称:绿雕亮化 2. 型号:霓虹灯带, DC24V	m	120		
43	05B007	黑心棉	1. 黑心棉	m2	50		
44	050307007002	围栏	1. 名称:白色塑料围栏 2. 围栏规格:高度12cm	m	50		
		市委门口东边-20平方米					
45	050102008009	花坛草花	1. 名称:花坛草花 2. 规格:120营养土双色杯 3. 单位面积株数:100盆	m2	20		
46	050102002007	麦冬草	1. 种类:麦冬草 2. 黑松脚下种阔叶麦冬	株	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花卉部分

专业/标段：园林绿化工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	050102001004	造型黑松	1. 种类: 黑松 2. 造型松飘枝1.5米, 高1.5米	株	1		
48	05B013	花箱安装	1. 从库房运输摆放到位, 对边长1.2米的正六边形高0.5米*12个 高0.8米*2个 2. 现场二次转运4车	项	1		
49	050101006005	花箱填土	1. 名称: 花箱填土 2. 明细: 购买种植土、运输、人工填充 3. 运距: 100米	m3	8		
		高速路口-240平方米					
50	010607010001	钢架	1. 名称: 零星钢结构制作安装 2. 钢材品种、规格: 设计, 购买、焊接、钢骨架防锈涂漆+调和漆 3. 构件涂(镀)层要求: 2遍	t	5		
51	011405001001	喷绘	1. 基层类型: 喷绘 2. 明细: 含材料, 运输, 安装	m2	240		
52	050103015001	仿真草皮	1. 草皮种类: 仿真草皮 2. 明细: 含材料, 运输, 安装	m2	60		
53	05B006	竹胶板	1. 购买、运输、铺设	m2	240		
54	05B012	黑心棉	1. 黑心棉	m2	240		
55	050102008008	花坛草花	1. 名称: 花坛草花 2. 规格: 120营养土双色杯 3. 单位面积株数: 130盆	m2	240		
		阳光广场					
		阳光广场景观					
56	05B016	黑心棉	1. 黑心棉	m2	320		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花卉部分

专业/标段：园林绿化工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	010607010003	钢架底座	1. 名称:零星钢结构制作安装 2. 钢材品种、规格:设计, 购买、焊接、钢骨架防锈涂漆+调和漆 3. 构件涂（镀）层要求:2遍	t	4		
58	011405001002	喷绘	1. 基层类型:喷绘 2. 明细:含材料, 运输, 安装	m2	240		
59	050102008010	平面草花	1. 名称:平面草花 2. 规格:120营养土双色杯 3. 单位面积株数:100盆	m2	150		
60	050102008011	斜面草花	1. 名称:斜面草花 2. 规格:120营养土双色杯 3. 单位面积株数:120盆	m2	120		
61	011508001005	广告字	1. 名称:广告字 2. 字体规格:1M*1M	个	8		
62	050307007004	围栏	1. 名称:白色塑料围栏 2. 围栏规格:高度12cm	m	200		
		基础与配重底座					
63	050307020004	主拱门配重底座	1、主拱门配重底座（钢箱内填C25商品混凝土，含加劲肋、防滑橡胶垫，表面防腐木格栅装饰） 2、12m宽×6m高	项	1		
64	050307020005	船体配重底座	1、船体配重底座（钢箱内填C25商品混凝土，含加劲肋、防滑橡胶垫）	项	1		
65	050307020006	高铁车头配重底座	1、高铁车头配重底座（小型钢箱，C25混凝土填充，含防滑橡胶垫）	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花卉部分

专业/标段：园林绿化工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	050307020007	山形造型配重底座	1、山形造型配重底座（钢箱内填C25商品混凝土，含加劲肋、防滑橡胶垫，表面防腐木格栅装饰） 2、9m宽×3.5m高×2m厚	项	1		
67	050307020008	楼宇造型配重底座	1、楼宇造型配重底座（钢箱内填C25商品混凝土，含加劲肋、防滑橡胶垫）	项	1		
68	050307020010	钢结构柱脚法兰盘及高强螺栓连接件	1、钢结构柱脚法兰盘及高强螺栓连接件（M20×80 10.9级，含加劲肋满焊）	套	3		
		钢结构骨架工程					
69	050304003001	主拱门骨架	1、主拱门骨架（12m宽×6m高，热镀锌矩形管80×80×4mm+DN50圆管，含防锈漆+银粉漆）	t	2.5		
70	050304003002	造型拱门骨架	1、造型拱门骨架（6m宽×4m高，异形流线型，热镀锌矩形管60×40×3mm+冷弯圆钢Φ8，含防锈漆）	t	0.8		
71	050304003003	船体骨架	1、船体骨架（7m×5.5m，热镀锌矩形管100×50×4mm+DN65圆管，船头悬挑加强）	t	2.2		
72	050304003004	高铁车头骨架	1、高铁车头骨架（流线型，冷弯镀锌圆钢Φ8+矩形管60×40×3mm，曲面网格密集）	t	1.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花卉部分

专业/标段：园林绿化工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	050304003005	山形造型骨架	1、山形造型骨架（9m宽×3.5m高×2m厚，热镀锌矩形管80×80×4mm+DN50圆管+冷弯圆钢Φ10，含防锈漆+银粉漆）	t	1.2		
74	050304003006	楼宇造型骨架	1、楼宇造型骨架（钢框架结构，热镀锌矩形管80×80×4mm+DN40圆管，含防锈漆）	t	1		
		面层装饰					
75	050303001002	拱门红色仿真植物铺设	1、拱门红色仿真植物铺设（抗UV阻燃B1级高密度仿真红草/五色草，含钢丝网+扎丝）	m2	52		
76	050303001003	造型拱门仿真植物铺设	1、造型拱门仿真植物铺设（翠绿色加密草皮，含铁丝网+扎丝）	m2	20		
77	050303001004	船体绿色仿真植物铺设	1、船体绿色仿真植物铺设（抗UV阻燃B1级加密绿草皮，草高15mm，含铁丝网+扎丝）	m2	45		
78	050303001005	高铁车头仿真植物铺设	1、高铁车头仿真植物铺设（翠绿色加密草皮草高10mm，模拟车漆质感）	m2	30		
79	050303001006	山形造型仿真植物铺设	1、山形造型仿真植物铺设（翠绿色加密草皮1、草高15mm，含铁丝网+扎丝，模拟山体起伏质感）	m2	50		
80	050303001007	楼宇造型面层装饰	1、楼宇造型面层装饰（仿建筑外墙饰面，含灰色/白色金属板+黑色亚克力窗+不锈钢窗框）	m2	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 花卉部分

专业/标段：园林绿化工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
81	050307016004	植物造型球	1、植物造型球（成品仿真绿球，直径1.2m，含不锈钢钢架+固定件）	个	6		
82	050303001009	底部色带草花种植	1、底部色带草花种植（一串红/孔雀草/矮牵牛，64盆/m²，含营养土+挡水收边）	m2	22		
		标识标牌与电气亮化					
83	050307008005	顶部立体字“1949~2026”	1、顶部立体字“1949~2026”（不锈钢精工烤漆字+内置LED模组，含独立不锈钢背架） 2、字高约1.2m，含智能控制	套	1		
84	050307008006	底部立体字“欢度国庆”	1、底部立体字“欢度国庆”（不锈钢精工烤漆字+内置LED模组，含独立背架） 2、字高约1.5m	套	1		
85	050306003002	夜景亮化	1、夜景亮化工程（RGB洗墙灯+点光源+LED灯带，IP65防水，含时控开关+配电箱）	项	1		
86	050306002002	电气管线敷设	1、电气管线敷设（RVV阻燃电缆+JDG穿线管+防水接线盒，隐藏于钢骨架内）	项	1		
		巡视、维护养护及其他					
87	05B009	日常巡视、养护	1. 明细：一辆洒水车，养护2个人/天 2. 每天2车水 3. 养护期：3个月	月	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花卉部分

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：花卉部分

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国旗部分

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		华原西道					
1	04B003	4号国旗	1. 规格:4号国旗 2. 购买, 运输	面	364		
2	04B004	国旗支架-新增	1. 做法:每套包括旗杆1个, 包杆1个, 丝杆2个, 固定件4个(螺丝、螺母、垫片)、防护皮垫4个) 2. 包含:制作、安装	套	255		
3	010607010001	国旗支架-利旧	1. 名称:国旗支架-利旧 2. 做法:旗杆工具除锈, 丝杆更换, 固定件(螺丝、螺母、垫片)及防护皮垫更换 3. 构件涂(镀)层要求:2遍	套	109		
4	04B005	国旗安装	1. 吊车12台班 2. 人工36工日	项	1		
		正阳路朝阳路					
5	04B006	4号国旗	1. 规格:4号国旗 2. 购买, 运输	面	154		
6	04B007	国旗支架-新增	1. 做法:每套包括旗杆1个, 包杆1个, 丝杆2个, 固定件4个(螺丝、螺母、垫片)、防护皮垫4个) 2. 包含:制作、安装	套	108		
7	010607010002	国旗支架-利旧	1. 名称:国旗支架-利旧 2. 做法:旗杆工具除锈, 丝杆更换, 固定件(螺丝、螺母、垫片)及防护皮垫更换 3. 构件涂(镀)层要求:2遍	套	46		
8	04B008	国旗安装	1. 吊车6台班 2. 人工18工日	项	1		
		长虹路					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：国旗部分

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	04B009	4号国旗	1. 规格:4号国旗 2. 购买, 运输	面	64		
10	04B010	国旗支架-新增	1. 做法:每套包括旗杆1个, 包杆1个, 丝杆2个, 固定件4个(螺丝、螺母、垫片)、防护皮垫4个) 2. 包含:制作、安装	套	45		
11	010607010003	国旗支架-利旧	1. 名称:国旗支架-利旧 2. 做法:旗杆工具除锈, 丝杆更换, 固定件(螺丝、螺母、垫片)及防护皮垫更换 3. 构件涂(镀)层要求:2遍	套	19		
12	04B011	国旗安装	1. 吊车4台班 2. 人工12工日	项	1		
		华原东道					
13	04B012	4号国旗	1. 规格:4号国旗 2. 购买, 运输	面	136		
14	04B013	国旗支架-新增	1. 做法:每套包括旗杆1个, 包杆1个, 丝杆2个, 固定件4个(螺丝、螺母、垫片)、防护皮垫4个) 2. 包含:制作、安装	套	95		
15	010607010004	国旗支架-利旧	1. 名称:国旗支架-利旧 2. 做法:旗杆工具除锈, 丝杆更换, 固定件(螺丝、螺母、垫片)及防护皮垫更换 3. 构件涂(镀)层要求:2遍	套	41		
16	04B014	国旗安装	1. 吊车6台班 2. 人工18工日	项	1		
		正大路					
17	04B015	4号国旗	1. 规格:4号国旗 2. 购买, 运输	面	86		

措施项目清单计价表

工程名称： 国旗部分

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 国旗部分

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除部分

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除-花卉部分					
		拆除-市政府广场					
1	050102008001	拆除-花坛草花	1. 名称:花坛草花 2. 规格:120营养土 双色杯 3. 单位面积株数:1 05盆	m2	422		
2	050101006001	拆除-微地形整理	1. 名称:微地形整理 2. 明细:中砂，二 次转运 3. 造型要求:整体 提高25CM 4. 运距:100米	m3	50		
3	011508001001	拆除-广告字	1. 名称:广告字 2. 字体规格:0.6M* 0.6M	个	8		
4	04B004	拆除-围栏	1. 数量:80m 2. 明细:人工2工日 3. 内容:拆除	项	1		
5	04B005	拆除-绿雕	1. 规格:80m*10m 2. 明细:人工4工日 +吊车2台班 3. 内容:拆除	项	1		
6	050102002001	拆除-塔型亮晶女贞	1. 种类:塔型亮晶 女贞 2. 株高:1.5米	株	4		
7	050102002002	拆除-棒棒糖亮晶女贞	1. 种类:棒棒糖亮 晶女贞 2. 株高:1.4米	株	4		
8	050102002003	拆除-变叶木	1. 种类:变叶木 2. 株高:0.8米	株	72		
9	050102002004	拆除-亮晶女贞球	1. 种类:亮晶女贞 球 2. 株高:1米	株	16		
10	050102008002	拆除-国庆菊花粉色	1. 名称:国庆菊花 粉色 2. 规格:2加仑 3. 单位面积株数:2 5盆	m2	50		
		拆除-市委门口西边					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除部分

专业/标段: 市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	050102008003	拆除-花坛草花	1. 名称: 花坛草花 2. 规格: 120营养土 双色杯 3. 单位面积株数: 1 00盆	m2	30		
12	050102002005	拆除-散尾葵	1. 种类: 散尾葵 2. 株高: 2米	株	1		
13	050102008004	拆除-国庆菊花	1. 名称: 国庆菊花 2. 规格: 2加仑 3. 单位面积株数: 2 5盆	m2	10		
14	050102002006	拆除-变叶木	1. 种类: 变叶木 2. 株高: 0.8米	株	9		
15	050102008005	拆除-零星花镜植物	1. 名称: 零星花镜 植物 2. 规格: 高0.3-0. 5米 3. 单位面积株数: 2 5盆	m2	10		
16	011508001002	拆除-广告字	1. 名称: 广告字 2. 字体规格: 0.5M* 0.5M	个	8		
17	010607010001	拆除-绿雕钢构骨架	1. 名称: 绿雕钢构 骨架 2. 钢材品种、规格 : 设计, 购买、焊 接、钢骨架防锈涂 漆+调和漆 3. 构件涂 (镀) 层 要求: 2遍	t	1.5		
18	04B013	拆除-绿雕	1. 规格: m* m 2. 明细: 人工4工日 +吊车2台班 3. 内容: 拆除	项	1		
19	04B014	拆除-黑心棉	1. 数量: 50m ² 2. 明细: 人工1工日 3. 内容: 拆除	项	1		
20	04B015	拆除-围栏	1. 数量: 50m 2. 明细: 人工1工日 3. 内容: 拆除	项	1		
		拆除-市委门口东边					
21	050102008007	拆除-花坛草花	1. 名称: 花坛草花 2. 规格: 120营养土 双色杯 3. 单位面积株数: 1 00盆	m2	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除部分

专业/标段: 市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	050102002007	拆除-麦冬草	1. 种类:散尾葵 2. 株高:2米	株	60		
23	050102001004	拆除-黑松	1. 种类:黑松 2. 株高:1.5米	株	2		
24	04B020	拆除-花箱	1. 数量:4车花箱 2. 明细:人工4工日 3. 内容:拆除	项	1		
		拆除-高速路口					
25	010607010002	拆除-零星钢构件	1. 名称:零星钢结构制作安装 2. 钢材品种、规格:设计, 购买、焊接、钢骨架防锈涂漆+调和漆 3. 构件涂(镀)层要求:2遍	t	5		
26	050103015001	拆除-仿真草皮	1. 草皮种类:仿真草皮 2. 明细:含材料, 运输, 安装	m2	60		
27	04B018	拆除-竹胶板	1. 数量:240m ² 2. 明细:人工2工日 3. 内容:拆除	项	1		
28	04B019	拆除-木龙骨	1. 数量:240m ² 2. 明细:人工4工日 3. 内容:拆除	项	1		
29	04B016	拆除-黑心棉	1. 数量:240m ² 2. 明细:人工2工日 3. 内容:拆除	项	1		
30	04B017	拆除-围栏	1. 数量:45m 2. 明细:人工1工日 3. 内容:拆除	项	1		
31	011508001003	拆除-广告字	1. 名称:广告字 2. 字体规格2.4米*2.4米防水发光字	个	8		
32	050102008006	拆除-花坛草花	1. 名称:花坛草花 2. 规格:120营养土双色杯 3. 单位面积株数:120盆	m2	240		
		拆除-阳光广场					
33	04B021	拆除-黑心棉	1. 数量:320m ² 2. 明细:人工2工日 3. 内容:拆除	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除部分

专业/标段: 市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	010607010003	拆除-零星钢构件	1. 名称:零星钢结构制作安装 2. 钢材品种、规格:设计, 购买、焊接、钢骨架防锈涂漆+调和漆 3. 构件涂(镀)层要求:2遍	t	4		
35	011405001002	拆除-喷绘	1. 基层类型:喷绘 2. 明细:含材料, 运输, 安装	m2	240		
36	04B022	拆除-竹胶板	1. 数量:240m ² 2. 明细:人工2工日 3. 内容:拆除	项	1		
37	04B023	拆除-木龙骨	1. 数量:240m ² 2. 明细:人工4工日 3. 内容:拆除	项	1		
38	04B024	拆除-绿雕	拆除	项	1		
39	050102008008	拆除-平面草花	1. 名称:平面草花 2. 规格:120营养土双色杯 3. 单位面积株数:100盆	m2	200		
40	050102008009	拆除-斜面草花	1. 名称:斜面草花 2. 规格:120营养土双色杯 3. 单位面积株数:120盆	m2	120		
41	011508001004	拆除-广告字	1. 名称:广告字 2. 字体规格:1M*1M	个	8		
42	04B025	拆除-围栏	1. 数量:200m 2. 明细:人工6工日 3. 内容:拆除	项	1		
		拆除-国旗部分					
43	04B007	国旗拆除-华原西道	1. 数量:364面 2. 明细:人工21工日+吊车7台班 3. 内容:拆除	项	1		
44	04B008	国旗拆除-正阳路朝阳路	1. 数量:154面 2. 明细:人工12工日+吊车4台班 3. 内容:拆除	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除部分

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	04B009	国旗拆除-长虹路	1. 数量:64面 2. 明细:人工6工日+吊车2台班 3. 内容:拆除	项	1		
46	04B010	国旗拆除-华原东道	1. 数量:136面 2. 明细:人工12工日+吊车4台班 3. 内容:拆除	项	1		
47	04B011	国旗拆除-正大路	1. 数量:86面 2. 明细:人工6工日+吊车2台班 3. 内容:拆除	项	1		
48	04B012	装车+国旗支架二次转运	1. 数量:804面 2. 明细:人工6工日+吊车23台班 3. 内容:拆除	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除部分

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除部分

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。