工程量清单

招 标 人：_____（盖章）

2026 年 10 月 30 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程名称 2026年蔡家坡镇蛟星村排水渠改造项目

工程量清单

编　制　人：_____（注册造价工程师签字及盖章）

审　核　人：_____（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：_____

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编制时间：2026年10月30日

招　标　人：_____（盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程项目清单费用汇总表

工程名称： 2026年蔡家坡镇岐星村排水渠改造项目　　专业/标段：　　第3页 共8页

序号	项目名称	金额（元）
GC	2026年蔡家坡镇岐星村排水渠改造项目	
DX001	2026年蔡家坡镇岐星村排水渠改造项目	
DW001	2026年蔡家坡镇岐星村排水渠改造项目	
	合计	
合　计		

单位工程清单费用汇总表

工程名称： 2026年蔡家坡镇岐星村排水渠改造项目　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第4页 共8页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程费	
2	措施项目费	
3	其他项目费	
4	增值税	
5	工程总造价	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 2026年蔡家坡镇岐星村排水渠改造项目　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102005001	挖淤泥流砂	【项目特征】 1.开挖深度:- 1.5米以内 2.清理渠南鱼池旁边树木、渠里的农作物 【工作内容】 1.开挖 2.装车 3.场内运输	m3	3206.4		
2	010102009001	回填方	【项目特征】 1.填方部位:渠道 2.材料品种:外购黄土 3.土方倒运 【工作内容】 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	713.5778		
3	010102009002	回填方	【项目特征】 1.填方部位:渠道垫层 2.材料品种:砂夹石 【工作内容】 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	1319.322		
4	010103002001	余方弃置	【项目特征】 1.土石类别:淤泥 2.运距:暂定10KM 【工作内容】 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	2492.82		
5	010502030001	混凝土排水渠	【项目特征】 1.沟截面净空尺寸:1000*1000 2.底板混凝土种类、强度等级、厚度:150厚C25抗渗:W6抗冻F150 3.沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度:150厚C25抗渗:W6抗冻F150 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m	1388.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 2026年蔡家坡镇岐星村排水渠改造项目　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010506001001	现浇构件钢筋	【项目特征】 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 【工作内容】 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	43.07		
7	010904004001	聚氯乙烯胶泥伸缩缝	【项目特征】 1.嵌缝材料种类:伸缩缝间距 30m,缝宽20mm;缝内部填充聚氯乙烯胶泥 【工作内容】 1.清缝 2.填塞材料 3.刷防护材料	m	152.7636		
8	010505019001	排水渠模板	【项目特征】 1.构件名称:排水渠 【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5971.67		
9	010503014001	预制钢筋混凝土盖板	【项目特征】 1.构件名称:预制钢筋混凝土盖板 2.构件尺寸:1300*1000*120 3.混凝土等级:C25 4.渠道盖板最大荷载4t 【工作内容】 1.构件就位、安装 2.沟边找补、抹压、养护	个	1388		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 2026年蔡家坡镇岐星村排水渠改造项目　　专业名称： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	011801002001	二次搬运费		项	1.00		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	011801005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
6	011802001001	脚手架		项	1.00		
7	011802002001	建筑物超高增加		项	1.00		
8	011802003001	垂直运输		项	1.00		
9	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1.00		
10	011802005001	施工排水		项	1.00		
11	011802006001	施工降水系统建设		项	1.00		
12	011802007001	施工降水系统运维		天	1.00		
13	011802008001	特殊地区施工增加		项	1.00		
14	011802009001	安装与生产运行同时进行施工增加		项	1.00		
15	011802010001	有害身体健康环境中施工增加		项	1.00		
16	011802011001	已完工程及设备保护		项	1.00		
17	011802012001	既有建（构）筑物、设施保护		项	1.00		
18	011802013001	其他措施		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 2026年蔡家坡镇岐星村排水渠改造项目　　专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					32000.00
	F1.1.1	勘查及设计费	项	1	32000.00	32000.00
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						32000