

工程量清单

工程名称：西安高新区第三十三幼儿园(兴隆社区三区幼儿园)楼顶防水维修改造及音体室墙面修复
专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	010902001001	屋面卷材防水	1.3mm 厚 2 层防水卷材	m2	486.41
2	010902001002	屋面卷材防水	1.3mm 厚防水附加层，50cm 宽	m2	154
3	010901001001	瓦屋面	1.原屋面瓦片拆除后更换新瓦片 2.钢骨架上铺设瓦屋面	m2	20
4	011707002001	防水层拆除	1.拆除防水层	m2	486.41
5	011704001001	平面抹灰层拆除	1.防水保护层拆除	m2	43.89
6	011705001001	平面块料拆除	1.上人屋面瓷砖拆除	m2	342
7	010901008001	整体屋面	1.5cm 厚 C30 细石混凝土找坡层 2.3mm 厚 2 层防水卷材（单列） 2.2cm 厚 C30 细石混凝土保护层	m2	356.65
8	011103001001	橡塑板楼地面	1.14mm 厚塑胶地板面层屋面	m2	342
9	011302001001	平面吊顶天棚	1.卡式承载龙骨，φ8 膨胀螺栓，U 型龙骨 2.双层 9.5mm 石膏板吊顶 3.1 遍石膏找平 2 遍腻子粉打磨平整乳胶漆饰面 4.其余做法详见相关图纸及图集	m2	241.11
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.墙面抹灰 2.墙面乳胶漆	m2	128.43
11	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.原有吊顶拆除	m2	241.11
12	01B002	垃圾外运	1.垃圾外运 5 公里	m3	53.45
13	011403001001	抹灰面油漆	1.屋面防水倒角喷真石漆	m2	154