分部分项工程项目清单计价表

工程名称：富平县2025年度省级林业草原改革发展资金薛镇重点区域绿化项目　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:白蜡 2.米径:Φ≥6cm 3.养护期:6个月 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	株	117		
2	050103001003	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:白皮松 2.米径:Φ≥5cm 3.株高:≥120cm 4.养护期:6个月 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	株	190		
3	050103001004	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:樱花 2.米径:Φ≥6cm 3.养护期:6个月 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	株	1914		
4	050103001005	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:柿子树 2.米径:Φ≥0.8cm 3.养护期:6个月 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	株	4565		
5	050103001006	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:丁香 2.地径:D≥3cm 3.养护期:6个月 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	株	247		
6	050103002001	栽植单株灌木	[项目特征] 1.种类:独杆月季 2.地径:D≥3cm 3.养护期:6个月 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	株	140		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：富平县2025年度省级林业草原改革发展资金薛镇重点区域绿化项目　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	050103002002	栽植单株灌木	[项目特征] 1.种类:丛生月季 2.地径:D≥0.4cm 3.养护期:6个月 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	株	127		
8	050103002003	栽植单株灌木	[项目特征] 1.种类:冬青球 2.冠幅:≥100cm 3.养护期:6个月 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	株	205		
9	050103001007	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:侧柏 2.株高:H≥80cm 3.其它:鱼鳞坑修筑 4.养护期:6个月 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	株	10138		
10	050103002004	栽植单株灌木	[项目特征] 1.种类:连翘 2.冠幅:≥60cm 3.养护期:6个月 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	株	10138		
11	050103016001	播植草(灌木)籽	[项目特征] 1.草(灌木)籽种类:苜蓿、沙打旺、草木樨混播，混播比例6：3：1 2.养护期:6个月 [工作内容] 1.基层处理 2.坡地细整 3.喷播或洒播 4.覆盖 5.施工期养护	m2	400		
合　　计							