工程名称：大荔县2026年第一批产业基础设施配套及乡村建设帮扶资金项目二标段

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 05 月 27 日

招 标 人：大荔县农业农村局（盖章）

法定代表人或其授权人：苏博玺（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:大荔县2026年第一批产业基础设施配套及乡村建设帮扶资金项目二标段

序号	项目名称	金 额（元）
1	大荔县2026年第一批产业基础设施配套及乡村建设帮扶资金项目二标段	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:大荔县2026年第一批产业基础设施配套及乡村建设帮扶资金项目二标段

序号	项目名称	金 额（元）
1	大荔县羌白镇南庄村道路硬化项目	
2	大荔县羌白镇留村村产业道路硬化项目	
3	大荔县羌白镇羌东村巷道排水项目	
4	大荔县羌白镇白村村产业道路硬化项目	
5	大荔县朝邑镇六合村产业道路硬化项目	
6	大荔县朝邑镇三合村道路硬化项目	
7	大荔县朝邑镇连家村产业道路硬化项目	
8	大荔县朝邑镇堤浒村产业道路硬化项目	
9	大荔县朝邑镇新丰村巷道排水项目	
10	大荔县朝邑镇霸二村巷道硬化项目	
11	大荔县朝邑镇霸一村巷道排水项目	
12	大荔县冯村镇仁庄村道路硬化项目	
13	大荔县两宜镇南贝村产业道路硬化项目	
14	大荔县两宜镇两健村产业道路硬化项目	
15	大荔县两宜镇三平罗村产业道路硬化项目	
16	大荔县两宜镇王彦庄村产业道路硬化项目	
17	大荔县两宜镇北社村产业道路硬化项目	
18	大荔县埝桥镇同堤村产业道路硬化项目	
19	大荔县埝桥镇北黄村产业道路硬化项目	
20	大荔县埝桥镇小营村产业道路硬化项目	
21	大荔县许庄镇户家村产业道路硬化项目	
22	大荔县许庄镇西小坡村产业道路硬化项目	
23	大荔县许庄镇五党村产业道路硬化项目	
24	大荔县许庄镇上吕村产业道路硬化项目	
25	大荔县赵渡镇赵西村道路硬化项目	
26	大荔县许庄镇义井村道路硬化项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县羌白镇南庄村道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	4500		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	4000		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	3500		
4	040103001001	路基回填土	[项目特征] 1.填方材料品种:外购土 2.密实度:0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实	m3	600		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县羌白镇南庄村道路硬化项目 专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县羌白镇南庄村道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县羌白镇南庄村道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县羌白镇留村村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	4275		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	3800		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	3325		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县羌白镇留村村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县羌白镇留村村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县羌白镇留村村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县羌白镇羌东村巷道排水项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除恢复巷道工程					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:15cm 3.运距：3km [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	1251		
2	040103002001	路基土方回填	[项目特征] 1.填方来源:外购土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	180		
3	040103002002	灰土基层	[项目特征] 1.材料:2:8灰土15cm 2.密实度:95% [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m2	1251		
4	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	1251		
5	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	2.43		
		巷道排水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县羌白镇羌东村巷道排水项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	372		
7	010102009001	沟槽回填方	[项目特征] 1.材料品种:原土 2.密实度:95% [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	297.6		
8	040501005001	排水管道铺设	[项目特征] 1.基础材质及厚度:3:7灰土15cm 2.垫层材质:细沙回填 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200 [工作内容] 1.垫层、基础铺处理 2.管道铺设、接口 3.管道检验及试验	m	57		
9	040501005002	排水管道铺设	[项目特征] 1.基础材质及厚度:3:7灰土15cm 2.垫层材质:细沙回填 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 [工作内容] 1.垫层、基础铺处理 2.管道铺设、接口 3.管道检验及试验	m	258		
10	040502003001	塑料管管件	[项目特征] 1.材质及规格:成品HDPE塑料管件 [工作内容] 1.安装	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县羌白镇羌东村巷道排水项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040504001001	砖砌检查井	[项目特征] 1.规格:Φ700mm圆形砖砌检查井 2.基础：3:7灰土15cm 3.底座:15cm厚C25混凝土 4.700*800铸铁井盖 5.具体做法:参见图集02S515-19 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装	座	1		
12	040504010001	雨水口	[项目特征] 1.雨水井型号:铸铁单平箅（450*750） 2.井深:H≤1m 3.做法:参见05S518-6 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装	座	20		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县羌白镇羌东村巷道排水项目 专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县羌白镇羌东村巷道排水项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县羌白镇羌东村巷道排水项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县羌白镇白村村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	4620		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	4042.5		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	3465		
4	040501001001	过路管涵	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土管床 2.管道规格:DN400钢筋砼管 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接	m	16		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县羌白镇白村村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县羌白镇白村村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县羌白镇白村村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇六合村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	6640		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	5810		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	4980		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇六合村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇六合村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县朝邑镇六合村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇三合村道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	5400		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	4800		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	4200		
4	040103001001	路基回填土	[项目特征] 1.填方材料品种:外购土 2.密实度:0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实	m3	720		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇三合村道路硬化项目 专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇三合村道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县朝邑镇三合村道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇连家村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	4680		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	4160		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	3640		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇连家村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇连家村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县朝邑镇连家村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇堤浒村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	4800		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	4200		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	3600		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇堤浒村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇堤浒村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县朝邑镇堤浒村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇新丰村巷道排水项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除恢复巷道工程					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:15cm 3.运距：3km [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	840		
2	040103002001	灰土基层	[项目特征] 1.材料:2:8灰土15cm 2.密实度:95% [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m2	840		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	840		
		巷道排水工程					
4	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	1239.6		
5	010102009001	沟槽回填方	[项目特征] 1.材料品种:原土 2.密实度:95% [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	396.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇新丰村巷道排水项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010102009002	沟槽回填方	[项目特征] 1.材料品种:外购土 2.密实度:95% [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	595.01		
7	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:综合土 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	842.93		
8	040501005001	排水管道铺设	[项目特征] 1.基础材质及厚度:3:7灰土15cm 2.垫层材质:细沙回填 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 [工作内容] 1.垫层、基础铺处理 2.管道铺设、接口 3.管道检验及试验	m	979		
9	040501005002	排水管道铺设	[项目特征] 1.基础材质及厚度:3:7灰土15cm 2.垫层材质:细沙回填 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN500 [工作内容] 1.垫层、基础铺处理 2.管道铺设、接口 3.管道检验及试验	m	54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇新丰村巷道排水项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040504001001	砖砌检查井	[项目特征] 1.规格:Φ700mm圆形砖砌检查井 2.基础：3:7灰土15cm 3.底座:15cm厚C25混凝土 4.700*800铸铁井盖 5.具体做法:参见图集02S515-19 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装	座	7		
11	040504001002	砖砌检查井	[项目特征] 1.规格:Φ1000mm圆形砖砌检查井 2.基础：3:7灰土15cm 3.底座:15cm厚C25混凝土 4.700*800铸铁井盖 5.具体做法:参见图集02S515-19 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇新丰村巷道排水项目　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040504010001	雨水口	[项目特征] 1.雨水井型号:铸铁单平箅（450*750） 2.井深:H≤1m 3.做法:参见05S518-6 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装	座	30		
		自来水工程					
13	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.规格:PEΦ50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	980		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇新丰村巷道排水项目 专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇新丰村巷道排水项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县朝邑镇新丰村巷道排水项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇霸二村巷道硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:15cm 3.运距：3km [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	120		
2	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	4970		
3	040103001001	路基回填土	[项目特征] 1.填方材料品种:外购土 2.密实度:0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实	m3	320		
4	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	4615		
5	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	4260		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇霸二村巷道硬化项目 专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇霸二村巷道硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县朝邑镇霸二村巷道硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇霸一村巷道排水项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除恢复巷道工程					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:15cm 3.运距：3km [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	1430		
2	040103002001	灰土基层	[项目特征] 1.材料:2:8灰土15cm 2.密实度:95% [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m2	1490		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	1490		
		巷道排水工程					
4	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	1428		
5	010102009001	沟槽回填方	[项目特征] 1.材料品种:原土 2.密实度:95% [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	1142.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇霸一村巷道排水项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:综合土 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	285.6		
7	040501005001	排水管道铺设	[项目特征] 1.基础材质及厚度:3:7灰土15cm 2.垫层材质:细沙回填 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 [工作内容] 1.垫层、基础铺处理 2.管道铺设、接口 3.管道检验及试验	m	1178		
8	040501005002	排水管道铺设	[项目特征] 1.基础材质及厚度:3:7灰土15cm 2.垫层材质:细沙回填 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN500 [工作内容] 1.垫层、基础铺处理 2.管道铺设、接口 3.管道检验及试验	m	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇霸一村巷道排水项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040504001001	砖砌检查井	[项目特征] 1.规格:Φ700mm圆形砖砌检查井 2.基础：3:7灰土15cm 3.底座:15cm厚C25混凝土 4.700*800铸铁井盖 5.具体做法:参见图集02S515-19 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装	座	10		
10	040504001002	砖砌检查井	[项目特征] 1.规格:Φ1000mm圆形砖砌检查井 2.基础：3:7灰土15cm 3.底座:15cm厚C25混凝土 4.700*800铸铁井盖 5.具体做法:参见图集02S515-19 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇霸一村巷道排水项目　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040504010001	雨水口	[项目特征] 1.雨水井型号:铸铁单平箅（450*750） 2.井深:H≤1m 3.做法:参见05S518-6 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装	座	40		
		自来水工程					
12	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.规格:PEΦ50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	800		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇霸一村巷道排水项目 专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县朝邑镇霸一村巷道排水项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县朝邑镇霸一村巷道排水项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县冯村镇仁庄村道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	2840		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	2485		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	2130		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县冯村镇仁庄村道路硬化项目 专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县冯村镇仁庄村道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县冯村镇仁庄村道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县两宜镇南贝村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	11720		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	10255		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	8790		
4	040501001001	过路管涵	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土管床 2.管道规格:DN400钢筋砼管 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接	m	16		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县两宜镇南贝村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县两宜镇南贝村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县两宜镇南贝村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县两宜镇两健村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	4120		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	3605		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	3090		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县两宜镇两健村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县两宜镇两健村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县两宜镇两健村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县两宜镇三平罗村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	5535		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	4885		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	4235		
4	040501001001	过路管涵	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土管床 2.管道规格:DN400钢筋砼管 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接	m	12		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县两宜镇三平罗村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县两宜镇三平罗村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县两宜镇三平罗村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县两宜镇王彦庄村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	7987.5		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	7100		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	6212.5		
4	040501001001	过路管涵	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土管床 2.管道规格:DN400钢筋砼管 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接	m	18		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县两宜镇王彦庄村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县两宜镇王彦庄村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县两宜镇王彦庄村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县两宜镇北社村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	3160		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	2765		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	2370		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县两宜镇北社村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县两宜镇北社村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县两宜镇北社村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县埝桥镇同堤村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	4500		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	4000		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	3500		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县埝桥镇同堤村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县埝桥镇同堤村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县埝桥镇同堤村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县埝桥镇北黄村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	2435		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	2160		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	1885		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县埝桥镇北黄村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县埝桥镇北黄村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县埝桥镇北黄村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县埝桥镇小营村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	2680		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	2345		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	2010		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县埝桥镇小营村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县埝桥镇小营村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县埝桥镇小营村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇户家村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	3760		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	3290		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	2820		
4	040501001001	过路管涵	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土管床 2.管道规格:DN400钢筋砼管 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接	m	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇户家村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇户家村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县许庄镇户家村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇西小坡村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	6120		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	5355		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	4590		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇西小坡村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇西小坡村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县许庄镇西小坡村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇五党村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		排水工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	372		
2	010102009001	沟槽回填方	[项目特征] 1.材料品种:原土 2.密实度:95% [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	297.6		
3	040501005001	排水管道铺设	[项目特征] 1.基础材质及厚度:3:7灰土15cm 2.垫层材质:细沙回填 3.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 [工作内容] 1.垫层、基础铺处理 2.管道铺设、接口 3.管道检验及试验	m	310		
4	031001006001	排水管道铺设	[项目特征] 1.规格:PEΦ200 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	12		
5	031001006002	排水管道铺设	[项目特征] 1.规格:PEΦ315 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇五党村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040503002001	现浇混凝土镇墩	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	5		
7	040504001001	砖砌检查井	[项目特征] 1.规格:Φ700mm圆形砖砌检查井 2.基础：3:7灰土15cm 3.底座:15cm厚C25混凝土 4.700*800铸铁井盖 5.具体做法:参见图集02S515-19 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装	座	10		
8	040504010001	雨水口	[项目特征] 1.雨水井型号:铸铁单平箅（450*750） 2.井深:H≤1m 3.做法:参见05S518-6 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装	座	2		
		道路工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇五党村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040101001001	路基挖土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	650		
10	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	3465		
11	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	3072.5		
12	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	2680		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇五党村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇五党村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县许庄镇五党村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇上吕村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	6120		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	5440		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	4760		
4	040501001001	过路管涵	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土管床 2.管道规格:DN400钢筋砼管 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接	m	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇上吕村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040504002001	现浇混凝土分水池	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护	座	1		
6	040602034001	闸门	[项目特征] 1.规格、型号:铸铁方闸门 400×400 [工作内容] 1.安装 2.调试	座	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇上吕村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇上吕村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县许庄镇上吕村产业道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县赵渡镇赵西村道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	6575		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	5917.5		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	5260		
4	040501001001	过路管涵	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土管床 2.管道规格:DN400钢筋砼管 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接	m	12		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县赵渡镇赵西村道路硬化项目 专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县赵渡镇赵西村道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县赵渡镇赵西村道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇义井村道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	路基清理	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.路基清理、整形	m2	4300		
2	040202001001	石灰稳定土路基	[项目特征] 1.含灰量:10% 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护	m2	3870		
3	040203007001	混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	3440		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇义井村道路硬化项目 专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：大荔县许庄镇义井村道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：大荔县许庄镇义井村道路硬化项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。