# 2026年镇巴县泾洋街道办水毁道路修复工程

# 工程量清单

招 标 人：镇巴县泾洋街道办事处 (单位盖章)

法定代表人

或其授权人： (签字或盖章)

工程造价咨询

或招标代理人：陕西汇博润项目管理有限公司 (单位盖章)

法定代表人

或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：2026年9月3日

复核时间：2026年9月3日

# 2026年镇巴县泾洋街道办水毁道路修复工程

# 清单编制说明

## 一、 工程概况：

镇巴县泾洋街道办水毁道路修复工程，本次水毁修复涉及道路为泾洋街道水毁道路；涉及道路原路基路面受雨水冲刷及排水设施拥堵造成大路面悬空、路基塌陷、上边坡垮塌、路面浸湿受损，严重影响交通安全。

主要建设内容：工点1：水毁路段位于镇巴县泾洋街道梨子园村通组道路（大前坝），该路段受到水毁影响造成道路面板大面积悬空、路基垮塌长46米，安防工程损坏长46米。本次项目拟对路基增设浆砌片石挡墙，拆除并修复路面，修复GR-C-4C波形护栏。主要工程量为：修复水毁道路长46米，宽4.5米；修建浆砌片石挡墙231.84立方米；波形护栏长46米。

工点2：水毁路段位于镇巴县泾洋街道大桠村通组道路（小岭子），该路段受到水毁影响造成道路面板出现纵向及横向裂缝，裂缝深度贯穿全板块厚度，长度43米，宽度4.5米。原路安防工程损毁长43米。本次项目拟将水毁路段面板全部拆除并修复,对道路内侧增设C25混凝土排水沟。同时外侧恢复GR-C-4E波形护栏长43米。主要工程量为：修复水毁路面长43米，宽4.5米；混凝土排水沟长43米；波形护栏长43米。

工点3：位于镇巴县泾洋街道大桠村通组道路（龙洞湾），该路段受水毁影响出现上边坡塌方情况，塌方切断交通，导致村民无法通行，塌方及上边坡失稳情况长55米；护栏因水毁损坏长52米。本次项目拟对该路段先进行清塌方、上边坡刷坡后，增设浆砌片石上挡墙及排水边沟，同时恢复波形护栏。主要工程量为：修建浆砌片石挡墙645.7立方米；混凝土排水沟55米；GR-C-4E波形护栏长52米。

工点4：位于镇巴县泾洋街道二郎滩村通组道路（潘家山），该路段受水毁影响造成路基沉陷、路面出现大面积裂缝、路基下边坡垮塌长23米，严重威胁村民出行安全。本次项目拟对水毁路面进行拆除并修复、增设浆砌片石挡墙防

护路基。主要工程量为：修复水毁道路长 23 米，宽 4.5 米；修建浆砌片石挡墙 79.12 立方米。

工点 5：位于镇巴县泾洋街道二郎滩村通组道路（潘家山），该路段受水毁影响造成路基下边坡垮塌长 54 米，路面悬空、威胁道路整体安全性，安防设施损毁长 54 米。本次项目拟对路基增设浆砌片石挡墙（分台阶修建），台阶内侧修建混凝土排水沟，恢复损毁护栏。主要工程量为：修建浆砌片石挡墙 772.74 立方米；混凝土排水沟长 64 米；GR-C-4C 波形护栏长 54 米。

**二、 编制依据：**

1、《2026 年镇巴县泾洋街道办水毁道路修复工程》图纸 2026 年 7 月；

2、《部颁 2018 清单计价依据》；《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》；《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）；《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）；

3、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3820-2018）中“税金”’有关规定的公告(交办公路[2019]26 号)；

4、陕西省交通运输厅关于引发《<公路工程建设项目投资估算编制办法>、<公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定》陕交发 [2019 ]93 号文件的通知，公路工程生产工人人工费标准为 105.89 元/工日；

5、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3820-2018）中“税金”’有关规定的公告(交办公路[2019]26 号)；

6、规费按陕西省交通运输厅关于引发《<公路工程建设项目投资估算编制办法>、<公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定》陕交发 [2019 ]93 号的文件通知计取；

7、陕西省交通运输工程造价事务中心关于印发《陕西省公路工程主要材料运杂费参考标准》的通知，自 2019 年 9 月 1 日起执行。

三、有关问题及计算说明：

1、材料价格参照《陕西省交通厅定额站发布的2026年7月份汉中地区公路工程主要材料价格信息》、《汉中建设工程造价信息—2026.07》并结合调查市场价格加计至工地运杂费；

2、建筑工程一切险按第200章至700章合计的0.3%计算，第三者责任险按第200章至700章合计的0.1%计算；安全生产费按照第200章至700章合计的1.5%计入；

3、清单在编制时采用同望造价软件V11.2.0版本；

4、暂列金额按96362.00元计取。

编　制　人：




审　核　人：



# 投标报价汇总表

合同段：2026年镇巴县泾洋街道办水毁道路修复工程　　标表1

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 总 则 | 0.00 |
| 2 | 200 | 路 基 | 0.00 |
| 3 | 300 | 路 面 | 0.00 |
| 4 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 0.00 |
| 5 | 第100章至第700章合计 | | 0.00 |
| 6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | |
| 7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | 0.00 |
| 8 | 计日工合计 | | |
| 9 | 暂列金额（不含计日工总额） | | 96362 |
| 10 | 投标报价 | | |

# 工程量清单表

合同段：2026年镇巴县泾洋街道办水毁道路修复工程　　标表2

## 清单　第100章　总 则

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 通则 | | | | |
| 101-1 | 保险费 | | | | |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险（第200章至700章合计的0.3%） | 总额 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险（第200章至700章合计的0.1%） | 总额 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 工程管理 | | | | |
| 102-3 | 安全生产费（第200章至700章合计的1.5%） | 总额 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 清单　第100章　合计　　人民币　　元 | | | | | 0.00 |

# 工程量清单表

合同段：2026年镇巴县泾洋街道办水毁道路修复工程　　标表2

## 清单　第200章　路 基

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 场地清理 | | | | |
| 202-2 | 挖除旧路面 | | | | |
| -a | 水泥混凝土路面 | m3 | 90.72 | | 0.00 |
| -b | 挖除破损基层 | m3 | 85.602 | | 0.00 |
| 203 | 挖方路基 | | | | |
| 203-1 | 路基挖方 | | | | |
| -a | 挖土方（刷坡） | m3 | 1026.85 | | 0.00 |
| 207 | 坡面排水 | | | | |
| 207-1 | 边沟 | | | | |
| -c | C25混凝土边沟 | m3 | 37.26 | | 0.00 |
| 209 | 挡土墙 | | | | |
| 209-3 | 砌体挡土墙 | | | | |
| -a | M7.5浆砌片石挡墙（含挖方、回填） | m3 | 1729.4 | | 0.00 |
| | | | | | |
| 清单　第200章　合计　人民币　元 | | | | | 0.00 |

# 工程量清单表

合同段：2026年镇巴县泾洋街道办水毁道路修复工程　　标表2

| 清单　第300章　路 面 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 垫层 | | | | |
| 302-2 | 砂砾基层 | | | | |
| -a | 厚160mm | m2 | 535 | | 0.00 |
| 312 | 水泥混凝土面板 | | | | |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 | | | | |
| -a | 厚180mmC30混凝土 | m2 | 504 | | 0.00 |
| 312-2 | 钢筋 | | | | |
| -a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 65.34 | | 0.00 |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | | | | |
| 313-1 | 路肩培土 | m3 | 24.64 | | 0.00 |
| 313-3 | 现浇混凝土加固土路肩 | m3 | 6.02 | | 0.00 |
| 清单　第300章　合计　人民币　元 | | | | | 0.00 |

# 工程量清单表

合同段：2026年镇巴县泾洋街道办水毁道路修复工程　　标表2

| 清单　第600章　安全设施及预埋管线 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 602 | 护栏 | | | | |
| 602-3 | 波形梁钢护栏 | | | | |
| -a | 路侧波形梁钢护栏 | | | | |
| -a-1 | Gr-C-4C（含护栏基础） | m | 100 | | 0.00 |
| -a-2 | Gr-C-4E | m | 95 | | 0.00 |
| 605 | 道路交通标线 | | | | |
| 605-5 | 轮廓标 | | | | |
| -b | 附着式轮廓标 | 个 | 53 | | 0.00 |
| | | | | | |
| 清单　第600章　合计　人民币　元 | | | | | 0.00 |