

工程项目总造价表

项目名称：佛坪县陈家坝镇中心小学2026年学校内操场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	佛坪县陈家坝镇中心小学2026年学校内操场改造工程						
1.1	佛坪县陈家坝镇中心小学2026年学校内操场改造工程						
1.2	佛坪县陈家坝镇中心小学2026年学校内操场改造工程 挡土墙						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县陈家坝镇中心小学2026年
学校内操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	拆除部分					
1	011705001001	运动场面层拆除	1. 铲除原塑胶跑道、人造草坪、基层清理打扫 2. 集中、归堆	m2	2293.13		
	2	新建部分					
2	011601002001	运动场铺设基层	1. 铺设100mmC20混凝土基层 2. 按规范坡度走坡 3. 切割分缝、养护	m2	2293.13		
3	011601003001	塑胶面层	1. 13mm透气型塑胶跑道 2. 跑道	m2	1057.63		
4	011601003002	人造草坪面层	1. 草坪规格：10500针/m²，40-50mm 2. 填充物：石英砂0.3-1.5mm、橡胶颗粒 3. 胶水粘贴固定 4. 铺设平整，达到新国标标准 5. 足球场、西侧教学楼走廊、餐厅门前	m2	1235.5		
	3	维修改造					
5	01B001	排水沟清理	1. 原排水暗沟清理 2. 内容：揭开原砼透水盖板，清理排水沟槽 3. 垃圾归堆	m	132		
6	031001006001	塑料管	1. 埋设D110PVC水管 2. 砼地面开槽及恢复 3. 深度20cm	m	36		
7	010502031001	检查井	1. 净尺寸：400*400*500mm 2. 砖砌检查井、内外抹灰 3. 底部10cm厚C20垫层 4. 顶部500*500检查井盖板	座	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县陈家坝镇中心小学2026年
学校内操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502031002	检查井	1. 规格：Φ700 H=1500mm 2. 砖砌检查井、内外抹灰 3. 底部10cm厚C20垫层 4. 顶部成品检查井圈井盖	座	1		
4		其他					
9	040805010001	太阳能路灯	1. 太阳能路灯H=6米 2. 灯源：60W 3. 蓄电池：48h以上	套	5		
10	011601002002	水泥混凝土坡道	1. 厚度：180mm 2. C30混凝土路面 3. 养护锯纹	m ²	20		
11	011508001001	美术字	1. 旧字体牌拆除 2. 更换安装新字体牌 3. Φ2000mm 4. 距地9米以上 备注：综合单价含措施费	个	1		
12	011403001001	抹灰面油漆	1. 台阶面地坪漆 2. 部位：东侧楼台阶 3. 工程量为台阶投影面积，直面直面自行考虑	m ²	300		
13	040205007001	标线	1. 地面划线 2. 材质：常温标线漆 宽度：5cm 3. 部位：新做跑道、篮球场、足球场、羽毛球场	m ²	62.8		
14	01B005	羽毛球器材	1. 羽毛球拍：两套 2. 羽毛球：30个 3. 拦截网一副	项	1		
15	050102001001	原槐树挖除	原槐树挖除	株	4		
16	050103001001	栽植乔木	1. 苗木种类：红枫 2. 规格：地径Φ4cm 3. 养护期：一年，保活	株	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县陈家坝镇中心小学2026年
学校内操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：佛坪县陈家坝镇中心小学2026
年学校内操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				10000
1.1	暂列金	项			10000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					10000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县陈家坝镇中心小学2026年
学校内操场改造工程 挡土墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：三类土 2.开挖方式：机械开挖 3.现场堆放	m3	60.2		
2	010102003002	挖沟槽土方	1.土壤类别：三类土 2.开挖方式：机械开挖 3.弃土运距：30km	m3	42.4		
3	010102009001	回填方	1.土壤类别：三类土 2.回填方式：机械回填 3.夯实碾压	m3	60.2		
4	010502029001	挡土墙	1.混凝土标号：C25 厚度：300mm	m3	42.4		
5	010505017001	挡土墙模板	1.复合模板	m2	105.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：佛坪县陈家坝镇中心小学2026年学校内操场改造工程 挡土墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：佛坪县陈家坝镇中心小学2026
年学校内操场改造工程 挡土墙

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。