

工程名称： 汉台中学北操场平房维修改造

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：汉台中学北操场平房维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	汉台中学北操场平房维修改造						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气工程						
1.3	给排水工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011706002001	轻质隔墙拆除	1. 拆除轻质石膏板隔墙	m2	286.63		
2	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原天棚轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 1-25轴设计图纸所示全部房间	m2	790.75		
3	011708002002	铲除涂料面	1. 铲除原内墙涂料面层 2. 铲除涂料面层，铲除高度为改造后吊顶底标高+100mm 3. 工程量暂估500平方米，据实结算 4. 位置：1-9轴设计改造房间内墙面	m2	500		
4	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除原踏步地砖面层	m2	142.56		
5	011705001002	平面块料拆除	1. 拆除原地砖地面 2. 部位：1-9轴设计所示原地砖地面	m2	323.21		
6	01B002	广告牌拆除	1. 拆除原门头上方广告牌	m2	119.16		
7	011701001002	砖砌体拆除	1. 墙体开凿门窗洞口 2. 位置：1-9轴设计所示需改造门窗洞口	m3	3.56		
8	011707002001	防水层拆除	1. 拆除原屋面防水卷材	m2	847.22		
9	01B005	建筑垃圾外运	1. 建渣外运：建渣外运暂按3000元计，据实结算	项	1		
		新作工程					
		砌筑工程					
10	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：120mm 4. 砂浆强度等级：M5混合砂浆 5. 位置：1-9轴改造卫生间	m3	10.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 5. 位置: 1-9轴图纸设计需增加隔墙部分	m3	20.92		
12	010401007001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:封堵门窗洞口 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 4. 设计图纸所示1-9轴窗洞封堵	m3	1.62		
13	01B003	屋面错台局部修补	1. 屋面高差错台部位局部砌砖修补 2. 综合单价暂按500元计, 据实结算	项	1		
		门窗工程					
14	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:700*2200mm 2. 门类型:铝镁合金门 3. 开启方式:平开门 4. 玻璃品种、厚度:8mm厚磨砂玻璃	m2	9.24		
15	01B001	玻璃地弹门清洗、维修	1. 原有钢化玻璃地弹门清洗门扇、检查维修各构件	樘	24		
16	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:900*2200mm 2. 框、扇材质、规格:钢制防盗门	m2	7.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1000*900mm 2. 窗类型:塑钢窗 3. 开启方式:推拉窗 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚单玻 5. 其他工艺要求:带窗纱	m2	5.4		
18	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1000*1500mm 2. 窗类型:塑钢窗 3. 开启方式:推拉窗 4. 玻璃品种、厚度:6mm厚单玻 5. 其他工艺要求:带窗纱	m2	1.5		
		楼地面					
19	011107004001	块料台阶	1. 10厚铺地砖面层, 1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	142.56		
20	011102003001	块料楼地面	1. 800*800地砖地面, 干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 位置: 1-9轴设计所示房间地面	m2	323.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011105003001	块料踢脚线	1. 100mm高地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶，砖墙无此道工序） 5. 位置：1-9轴设计所示乳胶漆墙面踢脚	m	250.4		
		墙面					
22	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 2. 部位：卫生间、与洗室新建墙体	m2	163.15		
23	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 部位：室内新建240厚墙体	m2	152.3		
24	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 10mm厚M7.5混合砂浆抹面 2. 部位：屋面错台600mm高处	m2	23.62		
25	011403001003	抹灰面油漆	1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 部位：设计图纸所示1-9轴内墙面 6. 乳胶漆涂刷高度：吊顶底+100mm	m2	830		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011203003001	块料墙、柱面	1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4. 素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） 5. 卫生间、盥洗区	m2	163.15		
27	01B004	瓷砖面清洗	1. 外墙瓷砖面清洗	m2	189.7		
		天棚					
28	011302001001	平面吊顶天棚	1. 铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 5. 吊顶高度：2.6m 6. 部位：卫生间、盥洗区	m2	30.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011302001002	平面吊顶天棚	1. 12厚600*600矿棉板吊顶 2. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距1200，用挂件与次龙骨联结 3. U型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距400，用挂件与承载龙骨联结 4. U型轻钢承载龙骨CB50×20（或CB60×27），间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. $\phi 6$ （ $\phi 8$ ）钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部膨胀螺栓固定 6. 吊顶高度：2.6m 7. 部位：门卫室、警务器材室、办公室	m2	180.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011302001003	平面吊顶天棚	1. 乳胶漆2遍 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 石膏板用自攻螺栓与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边长边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 4. C型轻钢覆面横撑龙骨CB50 $\times$ 20（或CB60 $\times$ 27），间距1200，用挂插件与次龙骨联结 5. C型轻钢覆面次龙骨CB50 $\times$ 20（或CB60 $\times$ 27用吸顶吊件联结，间距 ≤ 800 ，次龙骨与次龙骨间距400 6. 龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向 ≤ 800 ，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定（预制混凝土板，板缝内预埋吊环） 7. 位置：3-6轴除卫生间与盥洗室之外其余部分	m2	112.61		
		屋面					
31	010902001001	屋面卷材防水	1. 3厚自粘行SBS改性沥青防水卷材2道，防水层上翻至女儿墙顶，水泥钉固定@1000，上翻高度500mm 2. 20厚水泥砂浆保护层	m2	847.22		
32	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格： $\Phi 110$ PVC落水管 2. 落水口2个，落水斗2个	m	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:总配电箱 ZAP 2. 规格:600*600*200 3. 安装方式:距地1.5m安装 4. 外部接线、压铜端子 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:休息室配电箱 XAL 2. 规格:200*200*120 3. 安装方式:距地1.8m安装 4. 外部接线、压铜端子 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	3		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:休息室配电箱 BAL 2. 规格:200*200*120 3. 安装方式:距地1.8m安装 4. 外部接线、压铜端子 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: SC100 3. 工程量暂定30m [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	30		
5	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质: 塑料管 2. 规格: PC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	49.33		
6	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质: 塑料管 2. 规格: PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	833.94		
7	030412001004	配管	[项目特征] 1. 材质: 塑料管 2. 规格: PC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	278.03		
8	030412002001	线槽	[项目特征] 1. 名称: 刻槽补槽 70*40 [工作内容] 1. 安装	m	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 2. 工程量暂定30m [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	30		
10	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
11	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内配线 2. 型号:WDZ-BYJ-10 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	160		
12	030412003004	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1962.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030412003005	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 管内配线 2. 型号: WDZ-BYJ-6 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	848.47		
14	030412003006	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 管内配线 2. 型号: WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	521.17		
15	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED面板灯 600*600 2. 型号: 48W [工作内容] 1. 安装	套	3		
16	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED面板灯 600*600 2. 型号: 36W [工作内容] 1. 安装	套	6		
17	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED防潮灯 400*400 2. 型号: 18W [工作内容] 1. 安装	套	6		
18	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED面板灯 200*1200 2. 型号: 48W [工作内容] 1. 安装	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 安装	套	6		
20	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联开关 [工作内容] 1. 安装	套	15		
21	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:单相二、三孔插座 [工作内容] 1. 安装	套	48		
22	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:单相三孔热水器插座 [工作内容] 1. 安装	套	6		
23	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:单相二、三孔洗手间插座 [工作内容] 1. 安装	套	6		
24	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:单相三孔空调插座-壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	3		
25	030413013005	插座	[项目特征] 1. 名称:单相三孔空调插座-柜式 [工作内容] 1. 安装	套	3		
26	030413013006	插座	[项目特征] 1. 名称:单相三孔洗衣机插座 [工作内容] 1. 安装	套	3		
27	030413013007	插座	换气排风机	套	6		
28	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	129		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	23.91		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	62.46		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	76.08		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R热水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	49.02		
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	43.5		
7	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	16.68		
8	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
9	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 DN20 2. 含即热式热水器处 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	24		
10	031002011001	水表	[项目特征] 1. 规格:水表 DN20 [工作内容] 1. 安装	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031005019001	电热水器	[项目特征] 1. 型号:即热式热水器 2KW [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 水压试验	台	6		
12	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 规格:台式洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6		
13	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 材质:低水箱蹲式大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6		
14	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 型号:地漏 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	18		
15	010101001001	挖单独土方	[工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	23.52		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。