蓝田县病毒检测中心实验室改造项目(变压器增容)工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程名称：蓝田县病毒检测中心实验室改造项目(变压器增容)

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蓝田县病毒检测中心实验室改造项目(变压器增容)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1.种类:转角电缆井 2.规格:3740*3740*1250 3.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	1		
2	01B001	箱变基础及围栏	[项目特征] 1.箱变基础及围栏	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402013001	组合型成套箱式变电站	[项目特征] 1.名称:箱变（带环网） 2.容量（kV·A）:400KVA [工作内容] 1.安装 2.进箱母线安装 3.本体接地	座	1		
2	030411005001	杆上设备	[项目特征] 1.名称:真空智能开关 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.设备本体接地 5.运输 6.接地环及绝缘护罩附属设备安装	台	1		
3	030411005002	杆上设备	[项目特征] 1.名称:刀闸 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.设备本体接地 5.运输 6.接地环及绝缘护罩附属设备安装	组	1		
4	030411005003	杆上设备	[项目特征] 1.名称:避雷器 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.设备本体接地 5.运输 6.接地环及绝缘护罩附属设备安装	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.规格:YJLV22-8.7/15-3*120 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	140		
6	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.规格:YJLV22-8.7/15-3*70 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	145		
7	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:户内冷缩式电缆终端头 2.规格:3*70mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
8	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:户外冷缩式电缆终端头 2.规格:3*120mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
9	030409010001	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1.路面材质:混凝土 [工作内容] 1.切割、开挖路面 2.挖掘物装车 3.场内运输 4.障碍物清除	m2	98		
10	030409011001	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1.路面厚度:20cm 2.路面材质:混凝土 [工作内容] 1.清理原碎石 2.回填 3.夯实 4.铺面层 5.养护	m2	98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	75.6		
12	030409013001	铺砂、保护板(砖)	[项目特征] 1.电缆根数:1~2根 [工作内容] 1.铺砂 2.盖板（砖）	m	140		
13	030415019001	组合成套箱式变电站系统	[项目特征] 1.容量:400kV·A [工作内容] 1.系统调试	台	1		
14	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.类型:真空智能开关 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
15	030415006002	输配电装置系统	[项目特征] 1.类型:刀闸 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
16	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.类别:独立接地装置 [工作内容] 1.接地电阻测试	组	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。