

工程名称：2026年韩城市新城第七小学操场
提升改造工程

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第七小学操场
提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	拆除					
1	01B001	铲除面层	[项目特征] 1. 铲除原操场面层 [工作内容] 1. 清理、归堆	m2	7566.17		
2	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:120mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1500		
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:建筑 垃圾 2. 运距:7KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	435.39		
	二	新做					
4	01B002	塑胶跑道面层	[项目特征] 1. 13mm厚红色混合 型自结纹型塑胶（ 含标线） 2. 具体做法详见图 纸 3. 部位:环形跑道 、直跑道、排水沟 上 [工作内容] 1. 面层铺设	m2	1731.43		
5	01B003	硅PU	[项目特征] 1. 8mm厚硅PU（含 标线） 2. 部位:篮球场、 排球场、羽毛球场 [工作内容] 1. 面层铺设	m2	1675.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第七小学操场
提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	01B004	人造草坪	[项目特征] 1. 30mm高绿色免冲砂人造草坪，草皮针数22000针/m²以上 2. 具体做法详见图纸 3. 部位：足球场 [工作内容] 1. 面层铺设	m2	880		
7	01B005	人造草坪	[项目特征] 1. 25mm高绿色免冲砂人造草坪，草皮针数20000针/m²以上 2. 具体做法详见图纸 3. 部位：场地内其余辅助区 [工作内容] 1. 面层铺设	m2	3232.97		
8	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度：120mm 2. 材料品种、强度要求、配比：C20商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	180		
9	010904003001	防潮层	[项目特征] 1. 防水（防潮）层做法：专用沥青封底胶 [工作内容] 1. 基层处理 2. 喷撒	m2	1500		
	三	跳远、沙坑					
10	01B007	起跳板	[项目特征] 1. 1220*300*100木制起跳板 [工作内容] 1. 安装	m	3.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第七小学操场
提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B008	橡皮泥起跳板	[项目特征] 1. 橡皮泥起跳板 [工作内容] 1. 安装	m	3.66		
12	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	5.32		
13	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	5.28		
14	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准机砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	3.45		
15	010502022001	压顶	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20细石 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.54		
16	010505020001	零星现浇构件模板	[项目特征] 1. 构件名称:压顶 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年韩城市新城第七小学操场
提升改造工程-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	010903003001	墙面砂浆防水	[项目特征] 1. 砂浆厚度、种类及强度等级:1:2.5 防水砂浆抹面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 设置分格缝 3. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	15.05		
18	01B009	塑胶包边	[项目特征] 1. 220*20塑胶包边 [工作内容] 1. 安装	m	22.46		
19	010902007001	隔离层	[项目特征] 1. 隔离层材料:无纺布二层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 隔离层铺设、搭接 3. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	44		
20	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:碎石,米石、二四石、三七石级配 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	3.3		
21	010102009004	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:洗净河沙 粒径<2 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	6.6		
	四	其它					
22	01B011	拆除新换破损沟盖板	[项目特征] 1. 成品混凝土盖板450*500 2. 拆除破损沟盖板 [工作内容] 1. 拆除新换排水沟盖板	块	30		
	五	篮球场、羽毛球场、排球场找坡					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第七小学操场
提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011101007001	混凝土找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度:C30 细石混凝土找坡, 平均厚度72mm 2. 基层:原砼面层 凿毛 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设	m2	1675.37		
	六	原沙坑填埋					
24	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别:原沙 坑中的砂 2. 开挖深度:0.65m 3. 垃圾外运:7km 4. 部位:沙坑 [工作内容] 1. 装车 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 原土夯实	m3	15.6		
25	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质 :拆除原PVC Φ100 管道 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	8		
26	010102009005	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:原沙 坑 2. 材料品种:3:7灰 土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	12.72		
27	010103003001	土方外购	[项目特征] 1. 土的类别:外购 土方 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	10.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年韩城市新城第七小学操场
提升改造工程-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	010904003002	防潮层	[项目特征] 1. 防水 (防潮) 层 做法: 专用沥青封 底胶 [工作内容] 1. 基层处理 2. 喷撒	m2	24		
29	010502024001	填充混凝土	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商 品砼 2. 混凝土强度等级 : C20 3. 填充部位: 环沟 内 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护	m3	2.88		
	七	原环沟填埋					
30	01B012	揭地沟盖板	[项目特征] 1. 环沟盖板尺寸: 4 50*500*70mm [工作内容] 1. 拆除、归堆	m	50.1		
31	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 垃圾 外运 2. 运距: 7KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	2.23		
32	010102009006	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 环沟 2. 材料品种: 3:7灰 土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	9.69		
33	010103003002	土方外购	[项目特征] 1. 土的类别: 外购 土方 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	7.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第七小学操场
提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010904003003	防潮层	[项目特征] 1. 防水（防潮）层 做法：专用沥青封底胶 [工作内容] 1. 基层处理 2. 喷撒	m2	22.55		
35	010502024002	填充混凝土	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 填充部位：环沟内 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.71		
	八	新做沙坑面层破除					
36	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1. 材质：混凝土 2. 厚度：120mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	24		
37	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：垃圾外运 2. 运距：7KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	5.51		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第七小学操场提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	[工作内容] 1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城第七小学操场提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	暂列金	元			100000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					100000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市新城第七小学操场
提升改造工程-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

暂列金额明细表

工程名称：2026年韩城市新城第七小学操场提升改造工程-土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]