

工程项目清单费用汇总表

工程名称:铜川公安局印台分局焦坪派出所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:铜川公安局印台分局焦坪派出所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011702001001	混凝土构件拆除 [项目特征] 1. 构件名称:二楼混凝土拖把池 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m3	0.08		
2	011705002001	立面块料拆除 [项目特征] 1. 饰面材料种类:楼道块料墙面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	126.31		
3	011709002001	隔断隔墙拆除 [项目特征] 1. 拆除隔墙的饰面种类:石膏隔断墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	20.79		
4	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除 [项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:金属龙骨,石膏面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	68.72		
5	011714001001	暖气罩拆除 [项目特征] 1. 暖气罩材质:木制 2. 暖气罩尺寸:3.3m*1.1m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	01B005	拆除雨棚		m2	3.17		
7	01B007	垃圾清理		项	1		
8	01B008	拆除楼面标志		项	1		
		新做工程					
9	010502025001	散水 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度：150厚3：7灰土 2. 混凝土种类:C15 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞		m2	60.16		
10	010901005001	金属板幕墙顶 [项目特征] 1. 骨架材料种类及型号：方钢屋架 2. 面层材料品种、规格、表面处理:彩钢夹芯板 [工作内容] 1. 骨架制作、安装 2. 面层安装 3. 框边封闭 4. 勾缝、塞口		m2	201.26		
11	010602001001	钢屋架 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆		t	4.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011001001001	保温隔热屋面 [项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚岩棉板保温板（燃烧性能B2级） 2. 防护材料种类、做法:水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料		m2	136.64		
13	011001003001	保温隔热墙面 [项目特征] 1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外墙保温 3. 保温隔热材料品种、规格、性能:70厚EPS模塑聚苯板（燃烧性能BI级），贴网格布 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆 6. 保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 7. 铺、刷（喷）防护材料		m2	220.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011207001001	轻质隔墙 [项目特征] 1. 隔墙、隔断类型:隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:木工板基层,石膏板 面层两面 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条		m2	20.79		
15	011205003001	墙、柱面装配式装饰板(楼道) [项目特征] 1. 基层类型、部位:木工板基层 2. 面层材料品种、规格:金刚版 [工作内容] 1. 清理基层 2. 运输、安装 3. 勾缝、塞口		m2	126.31		
16	011302001001	平面吊顶天棚 [项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:楼道及楼梯间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3. 面板材料品种、规格:铝板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料		m2	68.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宿舍楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010802001001	金属(塑钢)门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸:1830*3000 2. 门类型:断桥铝合金门 3. 五金种类、规格:指纹密码锁、闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶		m2	5.49		
18	011403001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	266.03		
19	010901011001	轻钢玻璃雨棚 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、表面处理:钢化玻璃雨棚 [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 面层安装 3. 勾缝、塞口		m2	4.55		
20	01B009	屋面造型檐口包边		m	32.4		
21	01B010	新做楼面标志		项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：宿舍楼土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办案区土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除 [项目特征] 1. 砌体名称:楼道隔墙及外墙 2. 砌体材质:实心砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m3	1.77		
2	011707002001	防水层拆除 [项目特征] 1. 防水层种类:卷材防水 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	310.5		
3	011704002001	立面抹灰层拆除 [项目特征] 1. 拆除部位:墙面、顶面 2. 抹灰层种类:乳胶漆及水泥砂浆层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	740.74		
4	011708001001	铲除油漆面 [项目特征] 1. 铲除材料名称:乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	740.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办案区土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011705002001	立面块料拆除 [项目特征] 1. 饰面材料种类: 楼道块料墙面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	51.93		
6	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 [项目特征] 1. 拆除的基层类型: 墙面软包 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	102.3		
7	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除 [项目特征] 1. 龙骨及饰面种类: 金属龙骨, 石膏面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	50.65		
8	011710002001	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 门窗尺寸: 1000*2100 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	12		
9	01B001	拆除铝合金窗户		m2	19.6		
10	01B002	拆除防盗网		m2	49.77		
11	01B003	拆除钢隔断		m2	16		
12	01B004	搬移、还原家具		项	1		
13	01B005	垃圾清理		项	1		
		新做工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办案区土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010401002001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理		m3			
15	010902001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS防水卷材 2. 防水层做法:铺防水卷材, 水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口		m2	310.5		
16	011001001001	保温隔热屋面 [项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚XPS保温板（燃烧性能B2级） 2. 找坡层:1: 6水泥焦渣找坡最薄处30 3. 防护材料种类、做法:水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料		m2	310.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办案区土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011001003001	保温隔热墙面 [项目特征] 1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外墙保温 3. 保温隔热材料品种、规格、性能:70厚EPS模塑聚苯板（燃烧性能BI级），贴网格布 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆 6. 保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 7. 铺、刷（喷）防护材料		m2	49.56		
18	011201001001	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 基层类型、部位:内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝		m2	502.69		
19	011205003001	墙、柱面装配式装饰板（楼道） [项目特征] 1. 基层类型、部位:木工板基层 2. 面层材料品种、规格:金刚版 [工作内容] 1. 清理基层 2. 运输、安装 3. 勾缝、塞口		m2	133.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办案区土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011205004001	墙、柱面软包 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格：木工板 2. 面层材料品种、规格：涤纶纤维吸音板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 填充垫料、塞口 5. 面层安装固定		m2	102.37		
21	011302001001	平面吊顶天棚 [项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：楼道及楼梯间 2. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 3. 面板材料品种、规格：铝板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料		m2	202.62		
22	010802003001	防盗门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸：1000*2100 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶		m2	25.2		
23	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗 [项目特征] 1. 窗类型：断桥铝合金窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶		m2	19.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办案区土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010807005001	不锈钢防盗格栅窗 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装		m2	3.34		
25	011403001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数 :外墙真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	87.71		
26	011403001002	抹灰面油漆 内墙 [项目特征] 1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :乳胶漆二道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	502.69		
27	01B006	钢隔断		m2	16		
28	01B009	铝塑板包楼道顶		m2	68.99		
29	010901011001	轻钢玻璃雨棚 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、表面处理:钢化玻璃 雨棚 [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 面层安装 3. 勾缝、塞口		m2	48.9		
30	01B010	标志牌		项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：办案区土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 办案区土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活区土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除 [项目特征] 1. 砌体名称:楼道隔墙及外墙 2. 砌体材质:实心砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m3	0.17		
2	011702001001	混凝土构件拆除 [项目特征] 1. 构件名称:混凝土拖把池 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m3	1.69		
3	011707002001	防水层拆除 [项目特征] 1. 防水层种类:卷材防水 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	215.49		
4	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除 （监控室） [项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:木龙骨静电地板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	13.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活区土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011704002001	立面抹灰层拆除 [项目特征] 1. 拆除部位:墙面、顶面 2. 抹灰层种类:乳胶漆及水泥砂浆层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	251.27		
6	011708001001	铲除油漆面 [项目特征] 1. 铲除材料名称:乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	251.27		
7	011705002001	立面块料拆除 [项目特征] 1. 饰面材料种类:楼道块料墙面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	30.43		
8	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除 [项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:金属龙骨,石膏面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	99.06		
9	011710002001	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 门窗尺寸:1000*2100 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活区土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B001	拆除铝合金窗户		m2	15.12		
11	011714001001	暖气罩拆除 [项目特征] 1. 暖气罩材质：木制 2. 暖气罩尺寸：2.2m*1.1m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		个	3		
12	01B002	搬移、还原家具		项	1		
13	01B003	垃圾清理		项	1		
14	01B004	拆除雨棚		m2	4.8		
		新做工程					
15	010902001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS防水卷材 2. 防水层做法：铺防水卷材，水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口		m2	215.49		
16	011102003001	块料楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格：600*600地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶		m2	13.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活区土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011201001001	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝		m2	502.69		
18	011302001001	平面吊顶天棚 [项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：房间 2. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 3. 面板材料品种、规格：铝板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料		m2	202.62		
19	010802001001	金属(塑钢)门（卫生间门） [项目特征] 1. 门洞口尺寸：1000*2200 2. 门类型：断桥铝合金门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶		m2	4.4		
20	010802003001	防盗门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸：1000*2100 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶		m2	14.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活区土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1. 窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶		m2	14.4		
22	011403001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数 :外墙真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	261.86		
23	011403001002	抹灰面油漆 内墙 [项目特征] 1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数 :乳胶漆二道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	159.72		
24	01B007	观景木架		个	1		
25	01B005	铝塑板包楼道顶		m2	50.35		
26	010901011001	轻钢玻璃雨棚 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、表面处理:钢化玻璃雨棚 [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 面层安装 3. 勾缝、塞口		m2	36.38		
27	01B008	卫生间墙面、地面清理		项	1		
28	01B006	标志牌		项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：生活区土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 生活区土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报案室土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011707002001	防水层拆除 [项目特征] 1. 防水层种类:卷材防水 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	31.68		
2	011704002001	立面抹灰层拆除 [项目特征] 1. 拆除部位:墙面、顶面 2. 抹灰层种类:乳胶漆及水泥砂浆层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	47.14		
3	011708001001	铲除油漆面 [项目特征] 1. 铲除材料名称:乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	47.14		
4	011705002001	立面块料拆除 [项目特征] 1. 饰面材料种类:楼道块料墙面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	85.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报案室土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除 [项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:金属龙骨, 石膏面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	21.86		
6	011710002001	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 门窗尺寸:1000*2100 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	1		
7	01B001	拆除铝合金窗户		m2	3.24		
8	01B002	搬移、还原家具		项	1		
9	01B003	垃圾清理		项	1		
10	01B004	拆除报案台		个	1		
		新做工程					
11	010902001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS防水卷材 2. 防水层做法:铺防水卷材, 水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口		m2	31.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报案室土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011001001001	保温隔热屋面 [项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚XPS保温板（燃烧性能B2级） 2. 找坡层:1: 6水泥焦渣找坡最薄处30 3. 防护材料种类、做法:水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料		m2	31.68		
13	011001003001	保温隔热墙面 [项目特征] 1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外墙保温 3. 保温隔热材料品种、规格、性能:70厚EPS模塑聚苯板（燃烧性能BI级），贴网格布 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆 6. 保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 7. 铺、刷（喷）防护材料		m2	60.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报案室土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011105003001	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100 2. 面层材料品种、规格:陶瓷踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料		m	2.69		
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 基层类型、部位:内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝		m2	60.24		
16	011302001001	平面吊顶天棚 [项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:楼道及楼梯间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3. 面板材料品种、规格:铝板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料		m2	21.86		

措施项目清单计价表

工程名称： 报案室土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 报案室土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		院内硬化					
1	01B001	清理院内垃圾		项	1		
2	041001002001	拆除人行道 [项目特征] 1. 材质:砖 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m2	773.18		
3	010102001001	挖一般土方 [项目特征] 1. 土的类别:综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实		m3	618.54		
4	010102009001	回填方 [项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实		m3	154.64		
5	010102009002	回填方 [项目特征] 1. 材料品种:3: 7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实		m3	154.64		
6	040203007001	水泥混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护		m2	258		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	040204001001	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 块料品种、规格: 植草砖 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设		m2	515.18		
8	050103017001	植草砖(格)孔内植草 [项目特征] 1. 草坪/草籽种类: 撒草籽 [工作内容] 1. 覆土(砂) 2. 铺设或播种 3. 施工期养护		m2	515.18		
9	01B004	车位划线		m	420		
10	040103003001	余方弃置 [项目特征] 1. 弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 5km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输		m3	664.93		
11	01B002	采暖地沟		m	55		
		围墙改造					
12	011704002001	立面抹灰层拆除 [项目特征] 1. 拆除部位: 墙面、顶面 2. 抹灰层种类: 乳胶漆及水泥砂浆层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	31.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011701001001	砖砌体拆除 [项目特征] 1. 砌体名称:楼道隔墙及外墙 2. 砌体材质:实心砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m3	5.86		
14	010102003001	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土的类别:综合土 [工作内容] 1. 装车 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 原土夯实		m3	15.4		
15	010102009003	回填方 [项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实		m3	7.22		
16	010501001001	基础垫层 [项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实		m3	1.96		
17	010401001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设		m3	3.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	010401002001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 墙体厚度: 240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理		m3	12.6		
19	010401005001	实心砖柱 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖 2. 柱截面尺寸: 820*820 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝		m3	2.29		
20	011201001001	墙、柱面一般抹灰 [项目特征] 1. 基层类型、部位: 外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝		m2	179.15		
21	011403001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	64.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010804005001	金属格栅门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸:2000*2100 2. 门框、扇材质:不锈钢格栅门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装		m2	4.2		
		大门					
23	010102001002	挖一般土方 [项目特征] 1. 土的类别:综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实		m3	36.06		
24	010102009004	回填方 [项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实		m3	12.35		
25	010501001002	基础垫层 [项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实		m3	2.94		
26	010502010001	钢筋混凝土墙 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 墙体厚度:200 [工作内容] 1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护		m3	2.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010502019001	其他板 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护		m3	1.25		
28	010506001001	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:<10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		t	0.179		
29	011203001001	石材墙、柱面 [项目特征] 1. 基层类型、部位:大门 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:大理石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装(若有) 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡		m2	24.73		
30	010805003001	电动伸缩门 [项目特征] 1. 伸缩门体材质:不锈钢 2. 伸缩门体截面尺寸:门长5m [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装 3. 嵌缝打胶		套	1		
31	01B003	门头标志		项	1		
		坡道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	041001001001	拆除路面 [项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m2	143		
33	040203007002	水泥混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护		m2	143		
		花坛					
34	011705002001	立面块料拆除 [项目特征] 1. 饰面材料种类:楼道块料墙面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	16.83		
35	011203001002	石材墙、柱面 [项目特征] 1. 基层类型、部位:大门 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:大理石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡		m2	16.83		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		宿舍楼					
		给排水					
1	031001006001	塑料管 [项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	5		
2	031001006002	塑料管 [项目特征] 1. 材质:PVC 2. 规格:DN75 3. 安装部位:室内 4. 介质:排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	5		
3	031002001001	阀门 [项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	1		
4	031003003001	洗脸盆 [项目特征] 1. 材质:陶瓷洗手盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶		组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031003004001	洗涤盆 [项目特征] 1. 类型:拖把池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶		组	1		
6	011712001001	管道拆除 [项目特征] 1. 管道种类、材质:塑料管道 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m	10		
		电气					
7	030413001001	普通灯具 [项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600 [工作内容] 1. 安装		套	11		
8	030413001002	普通灯具 [项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 规格:D300 [工作内容] 1. 安装		套	20		
9	030413012001	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:四联开关 [工作内容] 1. 安装		套	2		
10	030413012002	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:三联开关 [工作内容] 1. 安装		套	1		
11	030413012003	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:双联开关 [工作内容] 1. 安装		套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030413013001	插座 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装		套	40		
13	030413013002	插座 [项目特征] 1. 名称:空调插座 [工作内容] 1. 安装		套	10		
14	030412003001	配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	684		
15	030412003002	配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 规格:BV-4mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	534		
16	030412003003	配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 规格:BV-6mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	535.2		
17	030502003001	双绞线缆 [项目特征] 1. 名称:6类双绞网线 2. 敷设方式:暗配 [工作内容] 1. 敷设		m	178		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030412001001	配管 [项目特征] 1. 规格:PC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地		m	762.4		
19	031105009001	过线(路)、终端盒、信息插座 [项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装		个	40		
20	03B001	电气拆除		项	1		
		暖通					
21	031001001001	镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	178.2		
22	031001001002	镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031001001003	镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	31		
24	031001001004	镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	30		
25	031002001002	阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN 50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		
26	031002001003	阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN 40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	031002001004	阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN 32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	5		
28	031002001005	阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN 20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	10		
29	031002001006	阀门 [项目特征] 1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN 32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	5		
30	031002001007	阀门 [项目特征] 1. 类型: 手动排气阀 2. 规格、压力等级: DN 20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	10		
31	031004002001	钢制散热器 [项目特征] 1. 规格: 15片/组 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011712001002	管道拆除 [项目特征] 1. 管道种类、材质：采暖管道 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m	271.2		
33	031004002002	钢制散热器 [项目特征] 1. 规格：15片/组 [工作内容] 1. 拆除		组	10		
		办案区					
		电气					
34	030413001003	普通灯具 [项目特征] 1. 名称：LED平板灯 2. 规格：600*600 [工作内容] 1. 安装		套	12		
35	030413001004	普通灯具 [项目特征] 1. 名称：吸顶灯 2. 规格：D300 [工作内容] 1. 安装		套	7		
36	030413012004	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称：单联开关 [工作内容] 1. 安装		套	12		
37	030413012005	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称：三联开关 [工作内容] 1. 安装		套	1		
38	030413012006	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称：双联开关 [工作内容] 1. 安装		套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	030413013003	插座 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装		套	48		
40	030413013004	插座 [项目特征] 1. 名称:空调插座 [工作内容] 1. 安装		套	12		
41	030412003004	配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 规格:BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	948.3		
42	030412003005	配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 规格:BV-4mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	887.4		
43	030412003006	配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 规格:BV-6mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	592.2		
44	030502003002	双绞线缆 [项目特征] 1. 名称:6类双绞网线 2. 敷设方式:暗配 [工作内容] 1. 敷设		m	295.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	030412001002	配管 [项目特征] 1. 规格:PC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地		m	1055.2		
46	031105009002	过线(路)、终端盒、信息插座 [项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装		个	24		
47	03B002	电气拆除		项	1		
		暖通					
48	031001001005	镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	81		
49	031001001006	镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	78.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 22 页

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	031001001007	镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	14.4		
51	031001001008	镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	3		
52	031002001008	阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN 50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		
53	031002001009	阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN 40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 22 页

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	031002001011	阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN 20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	12		
55	031002001013	阀门 [项目特征] 1. 类型: 手动排气阀 2. 规格、压力等级: DN 20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	12		
56	031004002003	钢制散热器 [项目特征] 1. 规格: 15片/组 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	12		
57	011712001003	管道拆除 [项目特征] 1. 管道种类、材质: 采暖管道 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m	192.2		
58	031004002004	钢制散热器 [项目特征] 1. 规格: 15片/组 [工作内容] 1. 拆除		组	12		
		生活区					
		给排水					

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 22 页

工程名称: 安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
59	031001006003	塑料管 [项目特征] 1. 材质: PPR 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	10		
60	031003003002	洗脸盆 [项目特征] 1. 材质: 陶瓷洗手盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶		组	3		
61	031003004002	洗涤盆 [项目特征] 1. 类型: 拖把池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶		组	1		
62	011712001005	管道拆除 [项目特征] 1. 管道种类、材质: 塑料管道 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m	10		
		电气					
63	030413001007	普通灯具 [项目特征] 1. 名称: LED平板灯 2. 规格: 600*600 [工作内容] 1. 安装		套	8		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 22 页

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	030413012010	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 安装		套	8		
65	030413013007	插座 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装		套	26		
66	030413013008	插座 [项目特征] 1. 名称:空调插座 [工作内容] 1. 安装		套	6		
67	030405015001	风扇 [项目特征] 1. 名称:排气扇 [工作内容] 1. 安装 2. 调速开关安装		台	2		
68	030412003010	配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 规格:BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	616.65		
69	030412003011	配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 规格:BV-4mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	604.1		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 22 页

工程名称: 安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
70	030412003012	配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 规格:BV-6mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装		m	468.45		
71	030502003004	双绞线缆 [项目特征] 1. 名称:6类双绞网线 2. 敷设方式:暗配 [工作内容] 1. 敷设		m	201.35		
72	030412001004	配管 [项目特征] 1. 规格:PC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地		m	770.4		
73	031105009004	过线(路)、终端盒、信息插座 [项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装		个	12		
74	03B004	电气拆除		项	1		
		暖通					
75	031006002001	燃气采暖炉 [项目特征] 1. 型号:壁挂炉 [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装		台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 22 页

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
76	031001001013	镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质：钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室外 5. 介质：热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	69.1		
77	031001001014	镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质：钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	28.55		
78	031001001015	镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质：钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 22 页

工程名称: 安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
79	031001001016	镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	8		
80	031002001021	阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN 50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		
81	031002001024	阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN 20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	6		
82	031002001026	阀门 [项目特征] 1. 类型: 手动排气阀 2. 规格、压力等级: DN 20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	12		
83	031004002007	钢制散热器 [项目特征] 1. 规格: 15片/组 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
84	011712001006	管道拆除 [项目特征] 1. 管道种类、材质：采暖管道 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m	112.85		
85	031004002008	钢制散热器 [项目特征] 1. 规格：15片/组 [工作内容] 1. 拆除		组	6		
		报案室					
		电气					
86	030413001005	普通灯具 [项目特征] 1. 名称：LED平板灯 2. 规格：600*600 [工作内容] 1. 安装		套	2		
87	030413012007	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称：单联开关 [工作内容] 1. 安装		套	2		
88	030413013005	插座 [项目特征] 1. 名称：五孔插座 [工作内容] 1. 安装		套	8		
89	030413013006	插座 [项目特征] 1. 名称：空调插座 [工作内容] 1. 安装		套	1		
90	030412003007	配线 [项目特征] 1. 配线形式：暗配 2. 规格：BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	76.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
91	030412003008	配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 规格:BV-4mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	534		
92	030412003009	配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 规格:BV-6mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	73.8		
93	030502003003	双绞线缆 [项目特征] 1. 名称:6类双绞网线 2. 敷设方式:暗配 [工作内容] 1. 敷设		m	23.4		
94	030412001003	配管 [项目特征] 1. 规格:PC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地		m	96.8		
95	031105009003	过线(路)、终端盒、信息插座 [项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装		个	4		
96	03B003	电气拆除		项	1		
		暖通					

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 22 页

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
97	031001001009	镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质：钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室外 5. 介质：热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	46.8		
98	031001001010	镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质：钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	8.7		
99	031001001012	镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质：钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	3		
100	031002001014	阀门 [项目特征] 1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 22 页

工程名称: 安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
101	031002001015	阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN 40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		
102	031002001017	阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN 20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		
103	031002001019	阀门 [项目特征] 1. 类型: 手动排气阀 2. 规格、压力等级: DN 20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		
104	031004002005	钢制散热器 [项目特征] 1. 规格: 15片/组 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	2		
105	011712001004	管道拆除 [项目特征] 1. 管道种类、材质: 采暖管道 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m	58.5		
106	031004002006	钢制散热器 [项目特征] 1. 规格: 15片/组 [工作内容] 1. 拆除		组	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 22 页

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外					
		电气					
107	030413009001	园区路灯 [项目特征] 1. 名称:太阳能路灯（含基础） [工作内容] 1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架及灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 灯杆编号 6. 本体接地		套	6		
		监控部分					
108	030502003005	双绞线缆 [项目特征] 1. 名称:6类双绞网线 2. 敷设方式:暗配 [工作内容] 1. 敷设		m	1600		
109	030412001005	配管 [项目特征] 1. 规格:PC20 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地		m	1600		
110	040205019001	监控摄像机 [项目特征] 1. 类型:球形一体机 [工作内容] 1. 安装 2. 调试		台	1		
111	040205019002	监控摄像机 [项目特征] 1. 类型:半球形一体机 [工作内容] 1. 安装 2. 调试		台	7		

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。