

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 开挖方式: 机械开挖 4. 弃土方式: 原地堆土	m3	13.44		
2	010102002002	挖基坑土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 开挖方式: 机械开挖 4. 弃土方式: 外运3km	m3	3.5		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 综合土 3. 密实度: ≥93%	m3	13.44		
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.5		
5	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	28		
6	010506008001	螺栓	1. 螺栓种类: Q335B 2. 规格: M16锚栓（含螺栓、法兰盘） 3. 使用部位: 柱脚	t	0.161		
7	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 Φ10以内	t	0.014		
8	010605003001	钢屋面板	1. 复合板夹芯材料种类、规格: 75mm厚岩棉夹芯彩钢瓦	m2	182		
9	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种: Q355B 2. 规格: 120*120*4mm 3. 构件涂（镀）层要求: 防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 单根质量: ≤3t	t	0.816		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种：Q355B 2. 规格：80*80*3mm、40*40*2.5 3. 构件涂（镀）层要求：防锈漆两遍、调和漆两遍	t	0.687		
11	011101002001	混凝土楼地面	1. 180mm厚C30水泥混凝土面层 2. 土基压实度： $\geq 93\%$	m ²	150		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：分拣棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：分拣棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：轻钢大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：轻钢大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷库升级

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 材料种类及厚度：聚氨酯硬泡100mm 2. 做法：分层喷涂聚氰酯硬泡, 严禁一层喷涂成型, 采用分层喷涂工艺, 单层喷涂厚度≤35mm, 每一层喷涂后, 等待发泡完全固化, 再进行下一层喷涂, 直至达到100mm设计厚度	m2	136.8		
2	011001002001	保温隔热天棚	1. 材料种类及厚度：聚氨酯硬泡100mm 2. 做法：分层喷涂聚氰酯硬泡, 严禁一层喷涂成型, 采用分层喷涂工艺, 单层喷涂厚度≤35mm, 每一层喷涂后, 等待发泡完全固化, 再进行下一层喷涂, 直至达到100mm设计厚度	m2	84		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：冷库升级

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：冷库升级

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外机井

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	AB001	直径60cm机井	1. 名称:新建Φ600mm机井(电路管线、附件设备及系统调试等安装) 2. 规格:井开孔直径900mm 2. 机井成孔口径600mm 3. 井壁管为600mm钢筋混凝土井壁管 4. 出水管为DN50镀锌钢管 5. 深度=60m 6. 综合单价暂按1300元/m计入	m	60		
2	AB002	直径16cm机井	1. 名称:新建Φ160mm机井(电路管线、附件设备及系统调试等安装) 2. 规格:机井开孔直径180mm, 机井成孔口径160mm, 井壁管采用Φ160mmPVC管, 出水管为DN40镀锌钢管 3. 深度=60m 4. 综合单价暂按1000元/m计入	m	60		
3	AB003	井盖	1. 构件名称:直径16cm机井井盖 2. 构件材质:铸铁井盖(含锁)	套	1		
4	AB004	井盖	1. 构件名称:直径60cm机井井盖 2. 构件材质:铸铁井盖(含锁)	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 室外机井

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外机井

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鱼池配套

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	高位鱼池	1. 名称:高位鱼池 2. 规格: 6*2.3m, 采用3mm高强度热镀锌钢板, 基础部分开挖300mm*300mm基础夯实, 内部采用240mm红砖砌高500mm, 锥底高度500mm采用沙土回填夯实, 铺设5mm土工布, 喷涂防锈漆, 排水阀门井1600mm*1200mm*1500mm砖结构 3. 配置: : 800mm*450mm排污鱼马桶, 含花漏斗, PE一体成型, 排污口采用160mmUPVC管道, 厚度11.8mm, 承压16公斤, 气管二圈20*2.3mm厚, 内一圈16*10纳米曝气管, 800mm*40mm纳米曝气盘, 选用三层厚度2mm, 每平米重600克耐热75度耐寒零下30度防水刀刮布, 900mm*3.5mm进水管及配件, 钢架防腐木投喂台, 增容增氧机出气量及水泵水管出水量 4. 暂按综合单价46000元/套计入	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 鱼池配套

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	01B002	排污系统	1. 名称:排污系统 2. 配备: 气动阀门选用160mm铝合金高压铸造, 阀体铝合金, 阀板高分子耐磨 硅胶垫。加3 . 5mm厚 φ 14. 5不锈钢薄片, 适用温度零下28度--高温80度, 气管选用10mm PU输气管3mm厚度 , 承压16公斤压力 , 经久耐用, 连接阀采用BUC材质耐用不漏气。电力配备 :三相4mm*4芯铜电缆及电闸电箱。辅料配备 :160mmUP VC管、管件等辅料。 3. 暂按综合单价75 000元/套计入	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 鱼池配套

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：鱼池配套

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				268000
2.1	鱼池排污设备	套			24000
2.2	5立方液氧储罐	套			120000
2.3	200 立方汽化器	套			20000
2.4	陶瓷增氧盘及配件	套			104000
2.5		m			
2.6					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					268000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。