工程名称：　芝阳镇区域养老服务中心项目

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：　　2026 年 09 月 11 日

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:芝阳镇区域养老服务中心项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	电气设备安装工程	
3	弱电工程	
4	给排水工程	
5	消防水工程	
6	通风空调工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	二	矿棉板吊顶					
	1	拆除					
1	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:矿棉板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	1266.09		
2	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:垃圾外运 2.运距:暂定10km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	12.66		
	2	新作					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1、600*600*6厚矿棉吸声板用专用粘结剂粘贴 2、U型轻钢横撑龙骨U27×60×0.63，中距1200 3、U型轻钢中龙骨U27×60×0.63，中距等于板材1/3宽度 4、U型轻钢大龙骨60×30×1.5，中距≦1200（上人）（找平后与吊杆固定）50×15×1.5，中距≦1200（不上人） 5、Φ8钢筋吊杆，双向中距≦1200 6、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，双向中距≤1200（预制板、板缝内预留吊环） [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	1238.93		
	三	厕所、淋浴间					
	1	拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:瓷砖地面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	48.19		
5	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:瓷砖墙面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	91.99		
6	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:标准砖 3.拆除砌体的截面尺寸:1000*2100mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	0.5		
7	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:垃圾外运 2.运距:暂定10km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	3.3		
	2	新作					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011102003001	块料楼地面	[项目特征]（防水单列） 1、400*400铺8～10厚地砖楼面，干水泥檫缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平 6、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 7、陕09J01 楼41 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	48.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、300*600*5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 陕09J01 内112 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	91.99		
10	010903002001	地面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	52.05		
11	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	12.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1、300*300*3～4厚铝扣板面层，专用粘接剂粘贴 2、U型轻钢龙骨横撑CB60×27（或CB50×20）中距1200 3、10号镀锌低碳钢丝（φ6钢筋）吊杆，中距≦800×500膨胀螺栓固定 4、钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	38.8		
13	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*2100mm 2.门类型:铝合金 3.开启方式:平开 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	2.1		
	四	养老用房					
	1	新作					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	36.12		
15	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:MU5混凝土加气块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	3.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011102003002	块料楼地面	[项目特征]（防水单列） 1、400*400铺8～10厚地砖楼面，干水泥檫缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平 6、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 7、陕09J01 楼41 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	46.56		
17	010903002003	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	54.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1、300*300*3～4厚铝扣板面层，专用粘接剂粘贴 2、U型轻钢龙骨横撑CB60×27（或CB50×20）中距1200 3、10号镀锌低碳钢丝（φ6钢筋）吊杆，中距≦800×500膨胀螺栓固定 4、钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	40.64		
19	010805004001	全玻自由门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2100mm 2.框材质:断桥骨架 3.玻璃品种、厚度:5mm厚磨砂玻璃 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	30.24		
	五	其他					
20	01B001	普通床（含床头柜）	[项目特征] 1.成品外购 2.E0级免漆板 3.尺寸：1200*2000mm [工作内容] 1.安装、调试	张	12		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5.施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	[工作内容] 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
5	011801005001	测量放线定位复测费	[工作内容] 1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	电力、插座					
1	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL3 2.规格:600*800*180mm 3.安装方式:嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线先 5.安装高度:距地1.3m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030412001010	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	650.76		
3	030412003014	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	2606.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:壁挂空调插座 安全型 2.规格:220V 16A [工作内容] 1.安装	套	19		
5	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:安全型插座 2.规格:K426/10US [工作内容] 1.安装	套	76		
6	030412005003	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 [工作内容] 1.安装	个	95		
	二	照明系统					
7	030412001011	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	575.61		
8	030412002002	线槽	[项目特征] 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:线槽断面周长(mm) ≤120 [工作内容] 1.安装	m	186.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1949.3		
10	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:20W 3.规格:300*300mm [工作内容] 1.安装	套	24		
11	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:36W 3.规格:600*600mm吸顶灯 [工作内容] 1.安装	套	36		
12	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:24W 3.规格:300*600mm吸顶灯 [工作内容] 1.安装	套	2		
13	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:T8双管荧光灯 2.型号:PKA-A04-2*36 [工作内容] 1.安装	套	1		
14	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称:圆球吸顶灯 2.型号:36W [工作内容] 1.安装	套	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1.名称:圆球吸顶灯 2.型号:24W [工作内容] 1.安装	套	34		
16	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1.名称:地脚感应灯 2.型号:1W [工作内容] 1.安装	套	18		
17	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控翘板开关 2.规格:C32/1/10A [工作内容] 1.安装	套	44		
18	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联单控翘板开关 2.规格:C31/1/10A [工作内容] 1.安装	套	23		
19	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 [工作内容] 1.安装	个	69		
20	030415006001	输配电装置系统	[工作内容] 1.系统调试	系统	1		
	三	应急照明系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:ALE1 2.规格:420*312*88mm 3.安装方式:悬挂式 4.接线端子材质、规格:无端子外部接线先 5.安装高度:距地1.2m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
22	030907003001	应急照明分配电装置	[项目特征] 1.规格、线制:集中电源分配电装置 2.安装方式:壁挂式安装 [工作内容] 1.安装	台	1		
23	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电器配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	676.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1353.58		
25	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:安全出口标志 2.型号:BR-BLJC-Ⅰ1OE1W-2313 [工作内容] 1.安装	套	11		
26	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:单面左、右标志灯 2.型号:BR-BLJC-Ⅰ1LE1W-2311、BR-BLJC-Ⅰ1LE1W-2312 [工作内容] 1.安装	套	20		
27	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:BR-ZFJC-E12W-2343 3.规格:12W [工作内容] 1.安装	套	23		
28	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:BR-ZFJC-E1W-1B5 3.规格:5W [工作内容] 1.安装	套	85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030907004005	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:多信息复合标志灯 2.型号:BR-ZFJC-E1W-BR-BLZC-1LROEⅠ1W-PB 3.规格:1W [工作内容] 1.安装	套	5		
30	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 [工作内容] 1.安装	个	144		
	四	火灾报警系统					
31	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:电器配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	1571.18		
32	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:电器配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	85.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:电器配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	52.62		
34	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号:B1-ZRNH-RVS-2x1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1103.1		
35	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号:B1-ZRNH-RVS-4*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	22.51		
36	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-RVS-4*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	5.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030412003006	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号:B1-ZRNH-RVS-2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	11.25		
38	030412003007	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-BVR-2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	37.62		
39	030412003008	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号:B1-ZRNH-BYJ-1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	553.51		
40	030412003009	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-BV-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	37.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030412003010	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号:B1-ZRNH-RV-2*4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	12.15		
42	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格:B1-ZRNH-KVV-2*1.5mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	247.59		
43	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*(10*1.5) [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	52.62		
44	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:控制电缆接头 2.规格:B1-ZRNH-KVV-2*1.5mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
45	030409004002	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:控制电缆接头 2.规格:NH-KVV-4*(10*1.5) [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
46	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:模块箱 [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030909005001	隔离器	[项目特征] 1.名称:短路隔离器 2.型号、规格:TX3219 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	4		
48	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:烟感火灾探测器 2.型号、规格:JTY-GM-TX3100A [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	97		
49	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:吸顶式消防广播扬声器 2.功率:TX3353(功率≥3W) [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	19		
50	030905010003	消防模块	[项目特征] 1.名称:输出输入模块模块 2.型号、规格:TX3208 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	10		
51	030905010004	消防模块	[项目特征] 1.名称:消防电话分机 2.型号、规格:HU5716B [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030905010005	消防模块	[项目特征] 1.名称:区域显示器 2.型号、规格:TX3403 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3		
53	030905004002	按钮	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮 带电话插孔 2.型号、规格:J-SJP-M-TX3140 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	6		
	五	电气火灾监控系统					
54	030412001007	配管	[项目特征] 1.名称:电器配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	19.85		
55	030412001008	配管	[项目特征] 1.名称:电器配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	54.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	030412003011	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号: WDZN-RVS-2*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	57.67		
57	030909001001	监控主机	[项目特征] 1.名称:电气火灾监控主机 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
58	030909002001	剩余电流式监控探测器	[项目特征] 1.名称:剩余电流式监控探测器 2.型号、规格:RXPM-L-C [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	[工作内容] 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
5	031401005001	测量放线定位复测费	[工作内容] 1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	有线电视系统					
1	030504003001	前端机柜	[项目特征] 1.名称:电视前端箱 2.规格:500*500*150mm [工作内容] 1.安装 2.连接电源 3.接地	个	1		
2	030504015001	终端设备	[项目特征] 1.名称:终端控制器 [工作内容] 1.安装	个	1		
3	030507001001	电涌保护器	[项目特征] 1.名称:浪涌保护器 2.类别:SPD-J-1 3.规格:99(03)D501-1,4-12 [工作内容] 1.安装 2.接线、检验	套	2		
4	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1.名称:电视插口 2.规格:KGT01 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	19		
5	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	118.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	68.69		
7	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	5.34		
8	030504005001	同轴电缆	[项目特征] 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYWV-75-9 SC25-CT 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	82.67		
9	030504005002	同轴电缆	[项目特征] 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYWV-75-5-SC20-WC 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	115.24		
10	030608007001	同轴电缆头	[项目特征] 1.名称:同轴电缆接头 [工作内容] 1.制作	个	19		
11	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 [工作内容] 1.安装	个	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	二	宽带系统					
12	030504003002	前端机柜	[项目特征] 1.名称:宽带设备机箱 2.规格:600*500*450mm 3.安装方式:壁挂明装 [工作内容] 1.安装 2.连接电源 3.接地	个	1		
13	030503003001	控制箱	[项目特征] 1.名称:弱电箱 2.规格:600*500*450mm [工作内容] 1.安装、标识 2.控制器、控制模块组 装 3.接地	台	1		
14	030507001002	电涌保护器	[项目特征] 1.名称:浪涌保护器 2.类别:SPD-J-1 3.规格:99(03)D501-1,4-12 [工作内容] 1.安装 2.接线、检验	套	2		
15	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	425.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	5.34		
17	030502005001	光缆	[项目特征] 1.名称:24芯多模光缆 2.规格:MR300*200 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	50		
18	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:双绞线缆穿放、布放 2.规格:UTP-5 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	5.8		
19	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1.测试类别:双绞线缆测试 [工作内容] 1.测试 2.完成测试报告	链路	19		
20	030502017001	光纤测试	[项目特征] 1.测试类别:光纤测试 [工作内容] 1.测试 2.完成测试报告	链路	24		
21	031106002001	光缆成端接头	[项目特征] 1.名称:光缆成端接头 [工作内容] 1.接续 2.测试	芯	48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 [工作内容] 1.安装	个	19		
	三	视频安防系统					
23	030501015001	交换机	[项目特征] 1.名称:SE交换机 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	1		
24	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:网络半球摄像机 2.规格:400W像素 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	4		
25	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	256.17		
26	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号:RVV-2*1.0 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	92.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:双绞线缆穿放、布放 2.规格:UTP-5 3.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	88.42		
28	030502005002	光缆	[项目特征] 1.名称:2芯多模光纤 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	75		
29	030502015002	双绞线缆测试	[项目特征] 1.测试类别:双绞线缆测试 [工作内容] 1.测试 2.完成测试报告	链路	1		
30	030502017002	光纤测试	[项目特征] 1.测试类别:光纤测试 [工作内容] 1.测试 2.完成测试报告	链路	2		
31	031106002002	光缆成端接头	[项目特征] 1.名称:光缆成端接头 [工作内容] 1.接续 2.测试	芯	4		
32	030412005003	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 [工作内容] 1.安装	个	4		
	四	护理呼叫信号系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030412001007	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	225.77		
34	030412001008	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	119.99		
35	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号:BVR-2*1.0 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	225.77		
36	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:RVV-4*0.75 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	119.99		
37	030608013001	数字程控指令呼叫主机	[项目特征] 1.名称:护理站主机 [工作内容] 1.安装 2.线路检查	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	030601006001	显示仪表	[项目特征] 1.名称:呼叫显示器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.单体调试 4.表盘开孔	套	2		
39	030413007001	医疗专用灯	[项目特征] 1.名称:警示灯 2.型号:TL-C-LD1C [工作内容] 1.安装	套	18		
40	030412005004	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 [工作内容] 1.安装	个	54		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	[工作内容] 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
5	031401005001	测量放线定位复测费	[工作内容] 1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内冷水 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	98.75		
2	031001007001	复合管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内冷水 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	40.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	71.52		
4	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	105.35		
5	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	9.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	1.5		
7	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R 2.规格:DN100 3.连接形式:电、热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	9.59		
8	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R 2.规格:DN100 3.连接形式:电、热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	1.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031301003001	机械钻孔	[项目特征] 1.钻孔部位:混凝土楼板 2.钻孔直径:DN32 [工作内容] 1.钻孔	个	10		
10	031301003002	机械钻孔	[项目特征] 1.钻孔部位:混凝土墙 2.钻孔直径:DN32 [工作内容] 1.钻孔	个	7		
11	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.类型:50*5mm 2.材质:角钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	7.2		
12	031007001002	管道支架	[项目特征] 1.类型:40*4mm 2.材质:角钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	4.8		
13	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	16		
14	031002011001	水表	[项目特征] 1.规格:DN100 2.连接形式:法兰连接 3.安装部位:室内 4.含配套法兰等附件 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰等附件 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
16	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.含配套法兰等附件 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
17	031002001005	阀门	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含配套法兰等附件 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:A型柔性防水套管 2.规格:D159*4.5 3.填料材质:防火泥 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	2		
	二	排水					
19	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:U-PVC排水塑料管道 2.规格:De50 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室内 5.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	188.36		
20	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:U-PVC排水塑料管道 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室内 5.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	43.58		
	三	洁具					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	031003016001	水龙头	[项目特征] 1.型号:冷热水 2.规格:DN25 3.安装方式:台式/台面安装式 [工作内容] 1.安装	个	17		
22	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.类型:洗手台 2.材质:陶瓷 3.安装方式:挂墙式 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	17		
23	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格:花洒顶喷直径： 200 - 250 mm 3.组装形式:单管式 4.附件名称、数量:花洒顶喷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	套	3		
24	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格:DN110 4.安装方式:下排水 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	16		
25	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 3.安装方式:暗装嵌入式 [工作内容] 1.安装	个	21		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	[工作内容] 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
5	031401005001	测量放线定位复测费	[工作内容] 1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	消防					
1	030901003008	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁镀锌钢管 3.规格:DN100 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	345.55		
2	030901003009	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:内外壁镀锌钢管 3.规格:DN150 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	54.71		
3	030904001003	管道支架	[项目特征] 1.材质:角钢 2.支架形式:63*6mm [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	380		
4	031301009005	套管	[项目特征] 1.名称、类型:A型柔性防水套管 2.规格:D159*4.5 3.填料材质:防火泥 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030901012002	室内消火栓	[项目特征] 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:内配DN65栓口一个;DN65,25m长有内衬里的龙带一条,Φ19水枪一支;DN25,30m长消防软管一条,Φ6水枪一支;MF/ABC5干粉灭火器两具 3.附件材质、规格:带自救卷盘消火栓 4.水压试验设计要求:水压试验 5.备注:型号:SG20E65Z-J 箱体尺寸:1800x700x200 详见国标15S202-19页乙型 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	13		
6	030901014004	消防水泵接合器	[项目特征] 1.安装部位:地上式 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	2		
7	030901017017	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030901017018	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	2		
9	030901017019	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	23		
10	030901017020	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	4		
11	030901017021	阀门	[项目特征] 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
12	030901018003	法兰	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.规格型号:DN100 [工作内容] 1.安装	副	3		
13	030601002006	压力仪表	[项目特征] 1.名称:压力表 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031002008003	软接头(软管)	[项目特征] 1.类型:橡胶软接头 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2		
15	030901007004	水流指示器	[项目特征] 1.型号、规格:DN100 2.连接形式:沟槽法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	2		
16	031006007002	流量计控制器	[项目特征] 1.管径:DN100 [工作内容] 1.安装 2.试压检查	个	1		
17	030109001003	泵	[项目特征] 1.名称:室内消火栓加压泵 2.型号:N=11KW/台，Q=15L/S,H=40M [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
18	040602053001	一体化泵站	[项目特征] 1.名称:一体化消防泵站 2.尺寸:4*7*3(h) 3.要求:耐火等级不应低于二级 [工作内容] 1.泵井安装 2.设备安装 3.无负荷试运转	套	1		
19	031005023001	成品水箱	[项目特征] 1.类型:集成式消防水池 2.规格:9*7*3(h) 3.安装位置:落地安装 [工作内容] 1.安装 2.消毒清洗 3.满水试验	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	三	自喷					
20	030109001002	泵	[项目特征] 1.名称:自动喷淋加压泵 2.型号:N=22KW/台，Q=30L/S,H=50M [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
21	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	260.44		
22	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	89.54		
23	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	80.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	24.95		
25	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	15.51		
26	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	26.63		
27	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	30.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	149.06		
29	030901001009	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:内外壁镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	54.71		
30	030904001002	管道支架	[项目特征] 1.材质:型钢支架 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	199.2		
31	031301009003	套管	[项目特征] 1.名称、类型:A型柔性防水套管 2.规格:D219*6 3.填料材质:防火泥 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	031301009004	套管	[项目特征] 1.名称、类型:A型柔性防水套管 2.规格:D159*4.5 3.填料材质:防火泥 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞	个	2		
33	030901014002	消防水泵接合器	[项目特征] 1.安装部位:地上式 2.型号、规格:DN150 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	2		
34	030901017010	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	19		
35	030901018002	法兰	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.规格型号:DN150 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	副	7		
36	030901007003	水流指示器	[项目特征] 1.型号、规格:DN150 2.连接形式:沟槽法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	031002008002	软接头(软管)	[项目特征] 1.类型:橡胶软接头 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	4		
38	030601002004	压力仪表	[项目特征] 1.名称:压力表 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	4		
39	030901017011	阀门	[项目特征] 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	2		
40	030901017012	阀门	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	6		
41	030901017013	阀门	[项目特征] 1.类型:流量开关 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
42	030901009001	减压孔板	[项目特征] 1.材质、规格:DN150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	030901014003	消防水泵接合器	[项目特征] 1.安装部位:地上式 2.型号、规格:DN150 一组地上式SQS150-B型 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	2		
44	030901017014	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	6		
45	030901010001	末端试水装置	[项目特征] 1.规格:DN25 2.组装形式:末端试水阀 [工作内容] 1.安装 2.水压及放水试验	组	2		
46	030901017015	阀门	[项目特征] 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	5		
47	030901017016	阀门	[项目特征] 1.类型:流量开关 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030905005001	消防警铃	[项目特征] 1.名称:消防警铃 2.型号、规格:DN150 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
49	030901006001	报警装置	[项目特征] 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 [工作内容] 1.安装	组	1		
50	030601002005	压力仪表	[项目特征] 1.名称:压力开关 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	1		
51	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.安装部位:有吊顶 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	182		
52	030901019001	水灭火系统管道调试	[工作内容] 1.系统调试	系统	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	[工作内容] 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
5	031401005001	测量放线定位复测费	[工作内容] 1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701003002	通风机	[项目特征] 1.名称:管道式换气扇带止回阀 2.型号:BPT15-75AI型,H=400PA,G=800m/h,N=135w 3.规格:370*370mm 4.安装形式:吊顶式 [工作内容] 1.安装	台	4		
2	030701003003	通风机	[项目特征] 1.名称:管道式换气扇带止回阀 2.型号:BPT15-34AI型,H=160PA,G=320m/h,N=46w 3.规格:270*270mm 4.安装形式:吊顶式 [工作内容] 1.安装	台	18		
3	030703001005	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃排烟防火阀 2.规格:Φ150 [工作内容] 1.安装	个	19		
4	030703001006	风阀	[项目特征] 1.名称:70℃排烟防火阀 2.规格:Φ200 [工作内容] 1.安装	个	2		
5	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶 2.规格:Φ150 [工作内容] 1.安装	个	3		
6	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶 2.规格:Φ200 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:镀锌通风管道 2.材质:镀锌薄钢板风管 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm)≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	43.55		
8	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1.名称:挡烟垂壁 2.材质:防火布 [工作内容] 1.安装	m2	48.16		
9	030701004002	空调器	[项目特征] 1.名称:室内空调器 2.规格:1.5P 3.安装形式:墙上式 4.含冷媒管、冷媒填充、冷凝水管、保温、支架、打洞、调试、控制器、调试等所有费用 [工作内容] 1.安装	台	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	[工作内容] 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
5	031401005001	测量放线定位复测费	[工作内容] 1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。