工程项目清单费用汇总表

工程名称:留坝县江口镇中心小学校舍提升改造项目（一标段）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	留坝县江口镇中心小学教学楼提升改造项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼--装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除		m3	50.67		
2	011704002001	立面抹灰层拆除	1.铲除原外墙面乳胶漆及抹灰层	m2	1777		
3	011704002002	立面抹灰层拆除	1.铲除原内墙面乳胶漆及抹灰层	m2	1143.46		
4	011704003001	天棚抹灰面拆除	1.铲除原原过道天棚面乳胶漆	m2	689		
5	011710002001	金属窗拆除	1.拆除原旧窗	樘	157		
6	011710002002	金属门拆除	1.拆除原旧门	樘	50		
7	011715001001	开门洞	1.开门洞，尺寸：1000*2100mm 2.洞口水泥砂浆修补	个	2		
8	011712002001	卫生洁具拆除		件	4		
9	011707002001	防水层拆除		m2	408.79		
		改造工程					
10	010502023001	过梁	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土拌合料要求：现场搅拌	m3	0.11		
11	010401004001	空心砖墙	1.M7.5混合砂浆	m3	0.31		
12	010401004002	空心砖墙	1.空心砖柱	m3	7.98		
13	010505013001	过梁模板	1.复合木模	m2	0.94		
14	010802003001	防盗门M0924	1.钢木防盗门 2.洞口尺寸：900*2400mm	m2	73.44		
15	010802003002	防盗门M0930	1.钢木防盗门（带气窗） 2.洞口尺寸：900*3000mm	m2	29.7		
16	010802003003	防盗门M2430	1.钢木防盗门 2.洞口尺寸：2400*3000mm	m2	7.2		
17	010802003004	防盗门M1624	1.钢木防盗门 2.洞口尺寸：1600*2400mm	m2	3.84		
18	010802003005	防盗门M1724	1.钢木防盗门 2.洞口尺寸：1700*2400mm	m2	4.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼--装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010802003006	防盗门M1824	1.钢木防盗门 2.洞口尺寸：1800*2400mm	m2	4.32		
20	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗C1421	1.断桥铝合金推拉窗（附纱） 2.洞口尺寸：1400*2100mm 3.玻璃类型：5+12A+5钢化玻璃	m2	2.94		
21	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗C1121	1.断桥铝合金推拉窗（附纱） 2.洞口尺寸：1100*2100mm 3.玻璃类型：5+12A+5钢化玻璃	m2	23.1		
22	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗C1521	1.断桥铝合金推拉窗（附纱） 2.洞口尺寸：1500*2100mm 3.玻璃类型：5+12A+5钢化玻璃	m2	28.35		
23	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗C1815	1.断桥铝合金推拉窗（附纱） 2.洞口尺寸：1800*1500mm 3.玻璃类型：5+12A+5钢化玻璃	m2	21.6		
24	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗C1821	1.断桥铝合金推拉窗（附纱） 2.洞口尺寸：1800*2100mm 3.玻璃类型：5+12A+5钢化玻璃	m2	279.72		
25	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗C1115	1.断桥铝合金推拉窗（附纱） 2.洞口尺寸：1100*1500mm 3.玻璃类型：5+12A+5钢化玻璃	m2	52.8		
26	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗C1515	1.断桥铝合金推拉窗（附纱） 2.洞口尺寸：1500*1500mm 3.玻璃类型：5+12A+5钢化玻璃	m2	20.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼--装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗C1721	1.断桥铝合金推拉窗（附纱） 2.洞口尺寸：1700*2100mm 3.玻璃类型：5+12A+5钢化玻璃	m2	21.42		
28	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗封窗	1.断桥铝合金推拉窗 2.玻璃类型：5+12A+5钢化玻璃 3.四楼房建封窗	m2	74.2		
29	011102003001	块料楼地面	1.铺800*800地砖 2.白水泥膏一道 3.1:3千项性水泥砂浆结合层 4.界面剂一道 5.原建筑水泥地面拉毛	m2	1403.35		
30	011102003002	块料楼地面	1.铺300*300地砖 2.白水泥膏一道 3.1:3千项性水泥砂浆结合层 4.界面剂一道 5.原建筑水泥地面拉毛	m2	42.34		
31	011106003001	块料楼梯	1.浅灰色楼梯瓷砖(拉防滑条) 2.白水泥膏一道 3.1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.界面剂一道 5.原建筑水泥地面	m2	147.12		
32	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.8mm厚1:2.5防水砂浆 2.12mm厚1:3水泥砂浆 3.部位：外墙面	m2	1777		
33	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.8mm厚1:2.5水泥砂浆 2.12mm厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙面	m2	1143.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼--装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011203003001	块料墙、柱面	1.400*800墙砖(勾缝剂填缝) 2.瓷砖粘贴剂 3.混凝土界面剂 4.原乳胶漆墙面铲除至水泥砂浆基层(墙体空鼓处需铲除重新水泥砂浆找平)	m2	557.6		
35	011402003001	金属面油漆	1.楼梯间金属扶手栏杆除锈刷漆 2.调和漆两遍，防锈漆一遍	m2	69.57		
36	011403001001	抹灰面油漆	1.刷外墙真石漆 2.腻子两遍打磨	m2	1777		
37	011403001002	抹灰面油漆	1.刷内墙乳胶漆，底漆一遍，面漆两遍 2.腻子两遍 3.腻子找平 4.部位：内墙面	m2	1225.46		
38	011403001003	抹灰面油漆	1.刷内墙乳胶漆，底漆一遍，面漆两遍 2.腻子两遍 3.腻子找平 4.部位：天棚面	m2	689		
39	AB001	清洗原外墙墙裙面砖	1.刷内墙乳胶漆，底漆一遍，面漆两遍 2.腻子两遍 3.腻子找平	m2	140.51		
40	011207001001	轻质隔墙	1.75系列隔墙龙骨@400 2.双层12厚纸面石膏板	m2	26		
41	011207001002	石膏板隔墙	1.12厚纸面石膏板	m2	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼--装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	010902001001	屋面卷材防水	【项目特征】 1.1:3水泥砂浆找平 2.涂刷2mm厚高弹聚氨酯防水涂料,上翻女儿墙至顶部1000mm,顶部用金属压条+耐候胶密封,与泛水板衔接处加铺无纺布 3.4mm厚SBS沥青卷材防水层 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层,按2%进行找坡	m2	181.58		
43	AB001001	外立面金属字	【项目特征】 1.材质：不锈钢金属字 2.规格：1*1m	个	20		
44	AB001002	外立面金属字	【项目特征】 1.材质：不锈钢金属字 2.规格：1.5*1.5m	个	4		
45	011505001001	洗漱台	【项目特征】 1.成品洗漱台 2.规格：600*400mm	m2	0.96		
46	011505001002	洗漱台	【项目特征】 1.成品洗漱台 2.规格：800*400mm	m2	1.28		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：教学楼--装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：教学楼--装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1	暂列金额				50000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					50000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼--电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030413012001	开关	1.拆除原开关	套	22		
2	03B001	拆除原照明管线		项	1		
		新建					
3	030402012001	成套配电箱	1.名称：配电箱 AL1~4 2.规格：400*220*120 3.据地1.5m安装 4.端子板接线	台	4		
4	030402012002	成套配电箱	1.名称:配户内配电箱800*700*200 2.安装形式:h=1.5m暗装3.端子板外部接线	台	1		
5	030409016001	桥架	1.规格、型号：300*150 2.室内吊装	m	124.9		
6	030409017001	桥架支撑架	1.支架制安	t	0.144		
7	030412001001	配管	1.规格：PC20 2.墙面明敷	m	385.9		
8	030412001002	配管	1.规格：SC40 2.墙面明敷	m	24.8		
9	030409001001	电力电缆	1.规格、型号：YJV-5*16 2.管内敷设	m	36.8		
10	030409002001	电力电缆头	1.规格；16mm2电缆头	个	8		
11	030412003001	配线	1.规格、型号;BV-2.5mm2 2.管内穿线	m	389.1		
12	030412003003	配线	1.规格、型号;BV-4mm2 2.管内穿线	m	714		
13	030412003002	配线	1.规格、型号;BV-4mm2 2.桥架内穿线	m	414.9		
14	030413013001	插座	1.名称：空调插座 2.室内明装	套	15		
15	030413012002	开关	1.名称：四联开关 2.室内明敷	套	14		
16	030413012003	开关	1.名称：三联开关 2.室内明敷	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼--电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：教学楼--电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：教学楼--电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。