工程项目清单费用汇总表

工程名称:留坝县江口镇中心小学校舍提升改造项目（二标段）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	留坝县江口镇中心小学部室楼提升改造项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除		m3	1.1		
2	011704001001	原地面地坪漆拆除		m2	73		
3	011704002001	立面抹灰层拆除	1.铲除原外墙面乳胶漆及抹灰层	m2	768		
4	011704002002	立面抹灰层拆除	1.铲除原内墙面乳胶漆及抹灰层	m2	319		
5	011704003001	天棚抹灰面拆除	1.铲除原原过道天棚面乳胶漆	m2	363		
6	011710002001	金属窗拆除	1.拆除原旧窗	樘	104		
7	011710002002	金属门拆除	1.拆除原旧门	樘	42		
8	011715001001	开门洞	1.开门洞，尺寸：1000*2100mm 2.洞口水泥砂浆修补	个	2		
		改造工程					
9	010502023001	过梁	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土拌合料要求：现场搅拌	m3	0.11		
10	010505013001	过梁模板	1.复合木模	m2	0.94		
11	010802003001	防盗门	1.钢木防盗门 2.洞口尺寸：900*2100mm	m2	11.34		
12	010802003002	防盗门	1.钢木防盗门（带气窗） 2.洞口尺寸：1000*2700mm	m2	97.2		
13	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.断桥铝合金推拉窗（附纱） 2.洞口尺寸：1000*1800mm 3.玻璃类型：5+12A+5钢化玻璃	m2	64.8		
14	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.断桥铝合金推拉窗（附纱） 2.洞口尺寸：1500*1800mm 3.玻璃类型：5+12A+5钢化玻璃	m2	183.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011102003001	块料楼地面	1.铺800*800地砖 2.白水泥膏一道 3.1:3千项性水泥砂浆结合层 4.界面剂一道 5.原建筑水泥地面拉毛	m2	305		
16	011106003001	块料楼梯	1.浅灰色楼梯瓷砖(拉防滑条) 2.白水泥膏一道 3.1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.界面剂一道 5.原建筑水泥地面	m2	73		
17	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.8mm厚1:2.5防水砂浆 2.12mm厚1:3水泥砂浆 3.部位：外墙面	m2	768		
18	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.8mm厚1:2.5水泥砂浆 2.12mm厚1:3水泥砂浆 3.部位：内墙面	m2	201		
19	011203003001	块料墙、柱面	1.400*800墙砖(勾缝剂填缝) 2.瓷砖粘贴剂 3.混凝土界面剂 4.原乳胶漆墙面铲除至水泥砂浆基层(墙体空鼓处需铲除重新水泥砂浆找平）	m2	298		
20	011402003001	金属面油漆	1.楼梯间金属扶手栏杆除锈刷漆 2.调和漆两遍，防锈漆一遍	m2	211		
21	011403001001	抹灰面油漆	1.刷外墙真石漆 2.腻子两遍打磨	m2	1100		
22	011403001002	抹灰面油漆	1.刷内墙乳胶漆，底漆一遍，面漆两遍 2.腻子两遍 3.腻子找平 4.部位：内墙面	m2	201		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011403001003	抹灰面油漆	1.刷内墙乳胶漆，底漆一遍，面漆两遍 2.腻子两遍 3.腻子找平 4.部位：天棚面	m2	363		
24	AB001	清洗原外墙墙裙面砖	1.刷内墙乳胶漆，底漆一遍，面漆两遍 2.腻子两遍 3.腻子找平	m2	82.74		
		新建钢结构连廊					
25	010102002001	挖基坑土方	1.人工挖土方 2.深度2m以内	m3	8.89		
26	010102009001	回填方	1.人工回填素土，分层夯实	m3	3.13		
27	010103002001	余方弃置	1.弃土外运 2.运距5KM	m3	5.76		
28	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土拌合料要求：现场搅拌	m3	0.64		
29	010502001001	独立基础	1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土拌合料要求：现场搅拌	m3	5.12		
30	010505001001	垫层模板	1.复合木模	m2	1.04		
31	010505002001	基础模板	1.独立基础复合木模	m2	8.32		
32	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类规格：三级螺纹钢Φ18以内	t	0.215		
33	010506009001	预埋铁件	1.柱脚预埋铁件	t	0.405		
34	010603003001	钢管柱	1.钢材种类规格：200*200*5mm镀锌方钢 2.钢构件运输40KM以内 3.刷佛碳漆 4.超薄型防火涂料	t	0.931		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010604001001	钢梁	1.钢材种类规格：镀锌方钢 2.钢构件运输40KM以内 3.刷佛碳漆 4.超薄型防火涂料	t	0.612		
36	010605001001	钢板楼板	1.压型钢板走道	m2	6.4		
37	010605003001	钢屋面板	1.100厚岩棉彩钢瓦屋面，侧边3mm厚不锈钢封边	m2	8.96		
38	011101002001	细石混凝土楼地面	1.金刚砂耐磨面层(撒布旦5kg/m2)，表面做锯齿防滑纹,防滑等级R10 以上 2.80mm厚C30细石混凝土	m2	6.4		
39	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.不锈钢扶手栏杆 2.高度：1100mm	m	6.4		
40	030413001001	普通灯具	1.30WLED吸顶灯	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				20000
1.1	暂列金额				20000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					20000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。