

三、已标价工程量清单

说明： 已标价工程量清单严格按第四章采购内容及技术参数中的工程量清单表格格式填写，不可修改或改变序号、项目名称、计量单位、工程数量等



专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

鄢欢印

分部分项工程项目清单计价表



工程名称：2026年张滩镇张滩社区人居环境综合提升项目 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		巷道硬化					550250.1
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计 3. 开挖形式:挖掘机挖土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	825.6		4416.96
2	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1. 填方来源:现场土 2. 密实度:大于等于90% 3. 回填方式:机械回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	54.04	10.01	540.94
3	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1. 余土外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	771.56	13.55	10454.64
4	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种:弃渣外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	400.35	28.84	11546.09
5	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:C30砼路面拆除 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1177.5	31.97	37644.68



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：2026年张滩镇张滩社区人居环境综合提升项目 专业/标段：市政工程 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	040203007001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 商砼 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	3416.5	106.75	364779.71
7	040202010001	道路基层	[项目特征] 1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 16cm 厚 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	3716.7	32.52	120867.08
		排水沟及排水管道					338945.84
8	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m 以内 3. 挖掘方式: 机械开挖 4. 弃土: 不装车, 就地堆放 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	367.78	7.66	2817.19

分部分项工程项目清单计价表



工程名称：2026年张滩镇张滩社区人居环境综合提升项目 专业/标段：市政工程 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	040103001001	沟槽回填方	[项目特征] 1. 填方来源: 现场土 2. 密实度: 大于等于90% 3. 回填方式: 机械回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	338.27	10.01	3386.08
10	040201022003	排水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸: 300mm*400mm 2. 壁厚: 15cm 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级: C25商砼 4. 伸缩缝填塞: 聚乙烯泡沫板 5. 盖板材质、规格: 砼篦子	m	371	320.37	118857.27
11	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1. 垫层材质及厚度: C20混凝土垫层380mm厚 2. 管道规格、等级: DN600混凝土管 3. 连接形式: 承插方式 [工作内容] 1. 垫层、基础铺设及养护 2. 模板制作、安装拆除 3. 混凝土浇筑、养护 4. 预制管枕安装 5. 管道铺设、接口连接 6. 管道检验及试验 7. 防腐 8. 变形缝处理	m	452	256.42	115901.84

分部分项工程项目清单计价表



工程名称：2026年张滩镇张滩社区人居环境综合提升项目 专业/标段：市政工程 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	040501005001	HDPE双壁波纹管DN300	[项目特征] 1. 材质及规格:DN300波纹管 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	22	1615.11	3553.22
13	040504002001	检查井	[项目特征] 1. 种类:矩形直线混凝土污水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土, 100mm厚 3. 混凝土强度等级:C30混凝土 4. 盖板材质、规格:铸铁井盖 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700预制混凝土井筒, Φ700铸铁井盖 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防水、止水	座	28	1995.65	55878.20
14	041001007001	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 结构形式:砖砌围墙拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	36	255.32	9191.52

分部分项工程项目清单计价表




工程名称：2026年张滩镇张滩社区人居环境综合提升项目

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	010401007004	红砖砌围挡	[项目特征] 1. 砖品种：红砖 2. 砂浆等级：M7.5 5砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	36	815.57	29360.52
		挡墙					1294491.28
16	040101002003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 挖掘方式：挖掘机挖土 4. 弃土：不装车，就地堆放 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	3824.21	7.66	29293.45
17	040103001002	沟槽回填方	[项目特征] 1. 填方来源：现场土 2. 密实度：大于等于90% 3. 回填方式：机械回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	2665.32	10.01	26679.85
18	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 运距：5km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1158.89	13.55	15702.96
19	050307010001	浆砌石挡墙	[项目特征] 1. M7.5浆砌石挡墙 2. 具体做法详见设计 [工作内容] 1. 石料加工 2. 砌石	m3	2593	457.90	1187334.70



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：2026年张滩镇张滩社区人居环境综合提升项目 专业/标段：市政工程 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	010401007001	青砖挡墙	[项目特征] 1. 砖品种：仿古青砖 2. 砂浆等级：M7.5砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	23.11	1535.28	35480.32
		道路标线					28260
21	040205007001	标线	[项目特征] 1. 材料品种：热熔型道路标志漆 2. 划线宽度：15cm [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	750	37.68	28260.00
		场地硬化					317952.31
22	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：详见设计 3. 开挖形式：挖掘机挖土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	741.88	5.35	3969.06
23	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 余土外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	741.88	13.55	10052.47

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 7 页

鄢 106.77
印 欢
8100000700109

专业/标段：市政

第 1 页 共 1 页

印 593 耶 欢
8100000791199

西海明瑞建设工程有限公司

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

鄢欢印
810000076/199

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年张滩镇张滩社区人居环境综合提升项目						专业/标段：市政工程		第 1 页 共 9 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中				合计	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		利润
	—	分部分项									
		巷道硬化									
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 综合土 2. 挖土深度: 详见设计 3. 开挖形式: 挖掘机挖土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	1-1-213	0.36		3.55	0.86	0.58	5.35
2	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1. 填方来源: 现场土 2. 密实度: 大于等于90% 3. 回填方式: 机械回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	借1-139	0.36	0.08	6.86	1.62	1.09	10.01
3	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1. 余土外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1-1-303 换		0.07	9.79	2.22	1.49	13.57
4	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种: 弃渣外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1-2-57 换		0.07	20.87	4.73	3.47	28.84

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年张滩镇张滩社区人居环境综合提升项目					专业/标段：市政工程		第 2 页 共 9 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
5	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:C30砼路面拆除 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	10-1-3 换	21.32	0.06	2.85	4.63	3.11	31.97
6	040203007001	水泥混凝土道路路面层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商砼 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇筑、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	2-3-47 换;2-3-50	21.26	78.83		4	2.68	106.77
7	040202010001	道路基层	[项目特征] 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:16cm厚 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	2-2-27 换	4.66		3.59	1.6	1.07	32.92
		排水沟及排水管道									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年张滩镇张滩社区人居环境综合提升项目										专业/标段：市政工程		第 3 页 共 9 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计		
						其中							
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润			
8	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 挖掘方式：机械开挖 4. 弃土：不装车，就地堆放 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	1-1-231	0.36		5.23	1.24	0.83	7.66		
9	040103001001	沟槽回填方	[项目特征] 1. 填方来源：现场土 2. 密实度：大于等于90% 3. 回填方式：机械回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	借1-139	0.36	0.08	6.86	1.62	1.09	10.01		
10	040201022003	排水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸：300mm*400mm 2. 壁厚：15cm 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级：C25商砼 4. 伸缩缝填塞：聚乙烯泡沫板 5. 盖板材质、规格：砼篦子	m	5-4-2:5-1-60 5 换:5-1-632 :5-1-629 换	129.58	145.38	3.8	25.15	16.86	328.96		



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。