

# 采购清单

采购单位	绥德县农业农村局		备案函号	ZCSP-绥德县-2026-00156			
项目名称	四十铺镇高家沟村杜仲茶厂新建改造项目						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 1,888,836.73		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他业务用房施工	杜仲茶厂改造项目	1,888,836.73	1	项	1,888,836.73	<p>(一) 土建工程 土方开挖及素土回填 2778.72m<sup>3</sup>, 混凝土砌块58.13m<sup>3</sup>, 混凝土及钢筋混凝土浇筑: 混凝土71.44m<sup>3</sup>、模板544.21m<sup>2</sup>、钢筋9.16t, 金属结构搭建钢材21.736t, 门窗安装129.96m<sup>2</sup>, 屋面及防水: 金属板幕墙顶及钢雨棚525.11m<sup>2</sup>, 楼地面装饰503.54m<sup>2</sup>, 墙、柱面装饰与隔断、幕墙976.11m<sup>2</sup>, 天棚搭建366.53m<sup>2</sup>, 余土外运220.02m<sup>3</sup>。(二) 窑洞装修工程 门窗拆除5樘, 成品木质门窗安装5架, 内墙涂料墙面、地面及墙柱抹灰1111.74m<sup>2</sup>, 水电改造1项, 空调5套、灶具1套、洗手池4套、石墨烯高温加热器XAD-2200W, 10台安装及调试, 用环保净味乳胶漆, 颜色均匀, 无色差, 符合室内办公环境。(三) 电气工程 成套配电箱5台、配管869.3m、配线3700.46m、控制电缆1.35m、电力电缆72.5m、桥架槽盒安装45.3m、桥架支撑架0.05t、开关及按钮22套、插座21套、普通灯具112套、装饰灯22套、接地母线131m等安装。标准, 电路接线规范, 绝缘达标, 满足办公照明, 设备用电, 做到用电安全, 检修便捷。(四) 给排水工程 塑料管PP-R管铺设95.9m、热熔粘接、压力试验、水冲洗消毒, 阀门5个、洗脸盆2组、手提式灭火器5具安装, 给排水管道铺设规范, 密封无渗漏, 排水通畅。(五) 采暖工</p>

						<p>程 购买石墨烯高温加热器XAD-2200W, 20台安装及调试。 (六) 室外工程 机械土方开挖208m<sup>3</sup>、拆除水泥混凝土道路面层、150混凝土面层浇筑965m<sup>2</sup>、30厚花岗石铺面520.86m<sup>2</sup>、成品电动推拉铁艺组合大门1樘、造型门柱及门柱基础2.42m<sup>3</sup>、拆除旧围墙25.56m<sup>3</sup>、新建围墙48.6m、真石涂料墙面5.01m、围墙墙面真石漆65.45m<sup>2</sup>、成品廊架13.09m<sup>1</sup>项、成品石凳4组、石挡土墙23.12m修善。验收:</p> <p>1. 采取现场实地核查+资料审核相结合方式开展验收。 2. 验收组现场查看土建、装修、排水、采暖、电气、室外等工程实体质量。 3. 核对施工台账、质检报告、竣工图纸等资料, 全部达标后出具验收意见。</p>
2						
3						
4						
5						