兴平市南市镇北张村猪舍建设项目 工程

工程量清单

招　标　人：兴平市南市镇人民政府（盖章）

2026 年 10 月 29 日

工程名称：兴平市南市镇北张村猪舍建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 29 日

招 标 人：兴平市南市镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：许骞（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：兴平市南市镇北张村猪舍建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	兴平市南市镇北张村猪舍建设项目						
1.1	3#猪舍						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:兴平市南市镇北张村猪舍建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	3#猪舍	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.平整场地 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	939.48		
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:详见图纸 3.部位:基础及粪沟 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	1076.36		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.素土回填 2.密实度:依据设计要求 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	874.45		
4	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1.材料品种:3:7灰土 2.密实度:97% [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	221.33		
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:综合土 2.运距暂定5km，据实结算 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	46.98		
	A.4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010401004001	水泥实心砖	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:M15水泥实心砖 2.墙体类型:砖墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 5.部位:±0.000以下 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	36.36		
7	010401004002	承重多孔砖	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5承重多孔砖 2.墙体类型:砖墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆 5.部位:±0.000以上 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	56.47		
8	010401004003	承重多孔砖	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5承重多孔砖 2.墙体类型:砖墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆 5.部位:±0.000以上 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	10.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.混凝土拌合料要求:商砼 2.混凝土强度:C15 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	9.29		
10	010502002001	条形基础	[项目特征] 1.混凝土拌合料要求:商砼 2.混凝土强度:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	23.22		
11	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.44		
12	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.71		
13	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.位置:粪沟隔墙 2.混凝土种类:商混 3.混凝土强度等级:C30 4.墙体厚度:240 5.墙体形式:直形墙 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	22.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土拌合料要求:商砼 2.混凝土强度:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.61		
15	010502025001	散水	[项目特征] 1.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实赶光 2.界面剂1道 3.80厚C20混凝土 4.150厚3:7灰土夯实,宽出面层100 5.压实填土,压实系数>93%,向外坡3%~5% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	41.53		
16	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10上螺纹钢（含10） [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	4.698		
17	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.533		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1.钢结构刷厚涂型防火涂料,耐火极限:钢柱为2.50h,钢梁为1.50h,屋顶的承重构件为1.00h。 2.Q235B级钢 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	9.75		
19	010607003001	钢檩条、钢柱	[项目特征] 1.钢结构刷厚涂型防火涂料,耐火极限:钢柱为2.50h,钢梁为1.50h,屋顶的承重构件为1.00h。 2.Q235B级钢 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	6.89		
20	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.钢结构刷厚涂型防火涂料,耐火极限:钢柱为2.50h,钢梁为1.50h,屋顶的承重构件为1.00h。 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	6.536		
	A.8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.名称:M0920 2.尺寸:900*2000 3.材质:钢质 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	3.6		
22	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.名称:ZM1220 2.尺寸:1200*2000 3.材质:钢质 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	4.8		
23	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.名称:C2009 2.尺寸:2000*900 3.材质:塑钢窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	14.4		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010901005001	压型金属坡屋面	[项目特征] 1.0.65厚外层压型彩钢板 2.防水层:1.5厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材 3.保温隔热层:100厚岩棉 4.≥2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩,衬檩高度≥保温层厚度 5.≥2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件 6.隔汽层:0.3厚聚乙烯膜 7.0.5厚内侧压型纳米涂层彩钢板 [工作内容] 1.骨架制作、安装 2.面层安装 3.框边封闭 4.勾缝、塞口	m2	928.62		
25	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	[项目特征] 1.详见图纸 2.参考图集:17J925 [工作内容] 1.天沟、檐沟制作、安装 2.配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料	m	101.48		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011101002001	细石混凝土地面	[项目特征] 1.40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2.界面剂1道 3.(地面)80厚C20混凝土垫层 4.(地面)压实填土,压实系数不小于90% 5.部位:走道 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	66.32		
27	011101002002	细石混凝土面层地辐热地面	[项目特征] 1.40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂浆,终凝前海绵搓成轻微毛面 2.界面剂1道 3.50厚C20豆石混凝土填充层,上下配双向Φ6中距100,中间设置散热管,随打随抹平 4.真空镀铝聚酯薄膜 5.40厚挤塑板保温绝热层 6.1.5厚聚氨酯防水涂料 7.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 8.界面剂1道 9.(地面)80厚C20混凝土垫层 10.(地面)压实填土,压实系数不小于90% 11.部位:猪圈 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	230.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	031001006002	地暖管	[项目特征] 1.材质:带抗渗氧层耐热聚乙烯管(PE-RT) 2.规格:de20X2.3 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	1530		
29	011105001001	水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1.8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光 2.12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3.界面剂1道 [工作内容] 1.清理基层 2.底层和面层抹灰	m	174.04		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
30	011201001001	抹灰有防水内墙	[项目特征] 1.白色无机内墙涂料,底层、第一遍、第二遍分次涂饰 2.5厚DTA砂浆 3.1.5厚高分子复合防水涂料两道 4.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理	m2	553.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011201001002	真石漆涂料外墙面	[项目特征] 1.面层涂料1道 2.主层涂料1道 3.水平均匀分格不大于1.5米 4.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 5.刮涂耐水腻子,干燥后打磨 6.6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 8.12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平,水泥砂浆中添加水泥重量5%的防水剂 9.界面剂1道 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	176.16		
32	011001003001	外墙岩板保温	[项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.130厚岩棉保温层 [工作内容] 1.清理基层 2.涂刷界面剂、界面砂浆 3.安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4.粘贴防火隔离带 5.铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆 6.保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 7.铺、刷（喷）防护材料	m2	176.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		其他					
33	01B004	架空格栅（漏粪板）	[项目特征] 1.规格:3*0.6m [工作内容] 1.制作安装	块	474		
34	01B001	不锈钢食槽	[项目特征] 1.8孔，2.4米不锈钢食槽 [工作内容] 1.安装	个	16		
35	01B002	猪栏门	[项目特征] 1.框架DN20热镀锌钢管 2.门板2mm厚钢板焊接50cm高,四周打磨钝圆不能有翘起边、利楞 3.Φ14镀锌圆钢插销 [工作内容] 1.安装	扇	16		
36	01B003	粪塞子	[项目特征] 1.采购 [工作内容] 1.安装	个	24		
37	031001006001	粪槽排污管	[项目特征] 1.材质:塑料排水管 2.规格:DN 250 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	198		
38	050201012001	排水沟	[项目特征] 1.详见图纸说明 [工作内容] 1.基层清理 2.排水沟制作、安装 3.排水沟盖板制作、安装	m	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	040601015001	水帘回水池	[项目特征] 1.详见设计说明 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除	个	2		
40	01B006	育肥栏	[项目特征] 1.DN20镀锌管栏杆 2.砖砌底墙 3.长度9.36m 4.不锈钢双面食槽 5.详见图纸 [工作内容] 1.砌筑 2.抹面 3.预埋铁件 4.安装栏杆	m	124.18		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：3#猪舍　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：3#猪舍　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#猪舍　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。