工程名称：扶风县未成年人救助保护中心提升改造工程

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:扶风县未成年人救助保护中心提升改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	办公及宿舍楼改造	
2	室外工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1-3层及屋面改造					
1	011701001001	砖砌体拆除		m3	13.83		
2	010103002001	垃圾清运	1.拆除垃圾外运10km以内	m3	80.08		
3	010401002001	实心砖墙	1.新砌120墙体	m3	17.59		
4	010401002001	实心砖墙	1.新砌240墙体封堵洞口 2.20mm厚水泥砂浆抹灰封堵墙	m3	4.31		
5	010502027001	坡道	对原坡道破裂、沉降的位置进行修补	m2	13.18		
6	011704001002	平面抹灰层拆除	1.本次改造拆除水泥砂浆台阶	m2	58.01		
7	010502028001	台阶	做法由上至下 1、10厚铺地砖面层,1:1水泥细砂浆勾缝; (面砖选用防滑型面砖) 2、撒素水泥面(洒适量清水); 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶); 5、现状平台及台阶面层拆除至基层,对现状沉降部位查明原因，重新夯实; 6、沉降位置基层150厚C20混凝土; 7、3.7灰土回填问题坑,分层夯实;	m2	58.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011201001001	外墙真石涂料做法(既有外墙饰面砖)	做法由内至外(涂料颜色分隔见立面标注) 1、清理既有外墙饰面砖墙面,修补基层; 2、满挂网格布; 3、满刮抗裂腻子找平; 4、喷刷底层涂料; 5、喷主层涂料; 6、涂饰面层涂料(透明) 7、涂饰第二遍面层涂料(透明); 8、罩面涂料一遍	m2	413.17		
9	011201001002	外墙真石涂料做法(既有外墙涂料)	做法由内至外(涂料颜色分隔见立面标注) 1、铲除既有外墙涂料墙面至基层; 2、填补缝隙,局部腻子磨平; 3、满刮抗裂腻子找平; 4、喷刷底层涂料; 5、喷主层涂料; 6、涂饰面层涂料(透明); 7、涂饰第二遍面层涂料(透明); 8、罩面涂料一遍	m2	144.5		
10	011301001001	雨棚板底涂料	做法由内至外: 1、铲除原涂料面层,清理基层; 2、2厚面层耐水腻子找平; 3、喷刷饰面涂料(颜色:白色)。	m2	116.02		
11	011704001001	平面抹灰层拆除	1.本次改造拆除水泥砂浆地面面层及基层	m2	96.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011102003001	块料楼地面（卫生间、盥洗间、操作间及餐厅）	做法由上至下:(地砖规格建设单位看样订货) 1、铺10厚地砖地面，干水泥擦缝;(地砖选用防滑型地砖) 2、撒素水泥面(洒适量清水); 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、1.5厚聚氨酯防水涂膜防水层,四周翻起150高; 5、1：3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏，一次抹平; 6、100 厚C20混凝土垫层; 7、150厚3:7灰土垫层: 8、素土夯实。	m2	96.08		
13	011103001001	片装塑料板地面	做法由上至下:(地砖规格建设单位看样订货) 1、2厚片装带防潮背层塑料板,专用胶粘剂粘结; 2、既有水泥砂浆面清理干净;	m2	642.99		
14	011101001001	彩色聚氨酯地面（有防水）	做法由外至内: 1、1.20 厚彩钢聚氨酯涂层; 2、40厚c20细石混凝土随打随抹光; 3、水泥砂浆一道; 4、60厚CL7.5 轻集料混凝士垫层; 5、钢筋混凝土板。	m2	68.78		
15	011205001001	铲除涂料墙裙	1.本次涂料面层铲除	m2	569.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011205001001	防火塑料装饰板墙裙	做法由外至内: 1、建筑胶粘剂粘贴1.0厚防火塑料装饰板面层; 2、12厚纸面石膏板背面满涂建筑胶粘剂，用胀管螺栓与墙面固定; 3、1.2厚水泥聚合物涂膜防潮层; 4、既有墙面基层清理干净。	m2	569.97		
17	011704002001	立面抹灰层拆除	1.本次水泥砂浆涂料墙面铲除	m2	456.74		
18	011203003001	釉面砖瓷砖墙面	做法由外至内:(做至吊顶底) 1、白水泥擦缝; 2、贴8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时); 3、4厚水泥聚合物砂浆粘结层,揉挤压实; 4、1.5厚水泥聚合物涂膜防水层; 5、10厚1：3 水泥砂浆打底压实抹平; 6、既有墙面清理干净。	m2	456.74		
19	011704002002	立面抹灰层拆除	1.本次水泥砂浆涂料墙面面层铲除	m2	109.38		
20	011201001003	水泥砂浆涂料墙面	做法由外至内:(墙裙以上) 1、白色无机涂料罩面; 2、局部刮腻子找平; 3、既有墙面基层清理干净;	m2	109.38		
21	011704002002	立面抹灰层拆除	1.本次水泥砂浆涂料墙面面层铲除	m2	1324.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011201001004	乳胶漆墙面	做法由外至内:(墙裙以上) 1、乳胶漆两遍; 2、满刮腻子两道; 3、刷稀释乳胶漆一道; 4、局部刮腻子找平; 5、既有墙面清理干净。	m2	1324.45		
23	011302001001	铝合金方板吊顶	做法由外至内:(吊顶以上不做处理维持现状) 1、铝合金方板与配套专用龙骨固定(规格及颜色看样订货); 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600; 3、与安装形式配套的专用上次主龙骨,间距≤1200 用吊件与钢筋吊杆连接后找平; 4、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底膨胀螺栓固定; 5、板底膨胀螺栓双向中距≤1200。	m2	164.86		
24	011704001003	平面抹灰层拆除	1.本次板底涂料顶棚面层铲除	m2	55.72		
25	011301001002	板底挂腻子涂料顶棚	做法由外至内:(吊顶以上不做处理维持现状) 1、喷(刷)饰面白色无机涂料; 2、2厚面层耐水腻子找平; 3、既有基层清理干净。	m2	55.72		
26	011704001003	平面抹灰层拆除	1.本次水泥砂浆涂料顶棚面层铲除	m2	668.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011301001003	板底乳胶漆顶棚	做法由外至内: 1、喷(刷)合成树脂乳液涂料饰面两道；(每道间隔2h) 2、封底漆一道； 3、既有基层清理千净;	m2	552.9		
28	010902001001	屋面铲除	拆除既有屋面做法至基层	m2	413.07		
29	010902001001	屋面卷材防水（不上人屋面）	做法由外至内: 1、20厚1:25水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格; 2、3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材两道; 3、25厚1:3 水泥砂浆找平层: 4、找坡层检查修缮确保排水顺畅。	m2	413.07		
30	010902001002	屋面卷材防水（雨棚）	做法由外至内: 1、4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(带保护层); 2、25厚1：3 水泥砂浆找平层; 3、1：6 焦渣找坡层最薄处30厚; 4、钢筋混凝土板顶清理干净; 5、施工过程中对雨棚水舌进行清理疏通，保证排水顺畅;	m2	28.01		
31	010902004001	屋面排水管	更换Φ110UPVC	m	69		
32	011712001001	管道拆除	拆除屋面落水管	m	69		
33	040201022001	排水沟、截水沟	1.顶部加设篦子，做法参见07J306第P7页详图，篦子做法参见第28页详图B，篦子顶部贴密纹不锈钢钢丝网 2.排水明沟宽度300	m	7.96		
34	011710001001	木门窗拆除	1、拆除既有木门	樘	48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011710001002	木门窗拆除	1、拆除既有木窗	樘	90		
36	010801004001	木质防火门	1.防火等级:乙级防火门（木质） 2.详细做法参见图纸	m2	2.16		
37	010802003001	防盗门	1.框、扇材质、规格:定做钢制防盗门 2.详细做法参见图纸	m2	64.2		
38	010802001001	铝合金框料钢化玻璃平开门	1.框、扇材质、规格:铝合金框料钢化玻璃平开门 2.详细做法参见图纸	m2	10.14		
39	010807001001	断桥铝合金窗	1.窗编号：C-1、C-2、C-3、C-4、C-5、C-6、GC-1 2.框、扇材质及规格:断桥铝合金(Kf=3.0) 3.玻璃品种、厚度:Low-E 中空玻璃 玻璃6mm 双银Low-E+12Ar+6mm(氩气间层12mm) 4.窗分隔参见各窗立面分隔大样图 5.详细做法参见图纸	m2	215.28		
40	010807001001	断桥铝合金窗	1.阳台封闭窗 2.框、扇材质及规格:断桥铝合金(Kf=3.0) 3.玻璃品种、厚度:Low-E 中空玻璃 玻璃6mm 双银Low-E+12Ar+6mm(氩气间层12mm) 4.窗分隔参见各窗立面分隔大样图 5.详细做法参见图纸	m2	130.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	041001007001	砖砌体拆除（开洞范围）	1.拆除部位：墙体新增洞口及钢筋砼托梁范围墙体 2.砌体类别：原砖墙 3.方式：机械拆除,局部临时支撑后拆 4.含渣土下楼及外运	m3	2		
42	010202014001	砌体加固支撑（临时钢撑）	1.做法：100×100×5方钢管钢撑,中距300 2.托梁浇筑砼达强度前临时支撑上部墙体荷载	t	0.15		
43	040901007001	植筋 Φ8（墙体拉结筋，孔D=18）	1.钢筋规格：Φ8 2.钻孔直径：D=18 3.锚固深度及间距：详见建施22(竖向@500左右) 4.胶粘剂：环氧植筋胶 5.部位：旧墙植入,拉结新砌堵砌墙体	根	40		
44	010402001001	砖砌体堵砌（Mu15砼砖/M7.5砂浆）	1.砌体材料：Mu15砼砖 2.砂浆：M7.5水泥砂浆砌筑 3.砌体部位：旧门窗洞口堵砌 4.厚300(含新旧墙缝隙),缝隙间加注钢筋固定	m3	1.5		
45	041101006001	钢筋砼托梁（C25，h=180）	1.混凝土强度：C25钢筋砼 2.断面：高180,宽同墙厚 3.配筋：纵筋4Φ12,箍筋Φ6@200 4.钢撑直接埋入砼梁 5.含模板	m3	0.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	010506009002	角钢加固 L50×50×6（预制板/卫生间）	1.钢材规格：角钢L50×50×6 2.连接：螺栓长方向通长设置 3.除锈及防腐：防锈漆两道 4.部位：预制空心板端、卫生间梁板加固	t	0.1		
47	010506009002	角钢加固 L125×80×8（楼板支承托换）	1.钢材规格：角钢L125×80×8 2.部位：楼板支承处(b-b)/卫生间(C-C) 3.配5mm厚座浆垫层 4.除锈防腐同设计	t	0.15		
48	030113014001	5mm厚座浆垫层（灌浆料座浆）	1.厚度：5mm 2.材料：水泥座浆料/灌浆料 3.部位：角钢与板/墙之间座浆	m2	0.23		
49	040406004001	砼止水带/导墙（C25，150×300）	1.混凝土：C25 2.断面：宽150×高300 3.配筋：2Φ14纵向,遇洞口断开 4.部位：二、三层新增卫生间墙体根部	m3	1		
50	040404006001	现浇构件钢筋（止水带2Φ14）	1.钢筋规格：Φ14,2根/道 2.遇洞口断开	t	0.02		
		室外疏散楼梯					
51	041001001001	拆除路面	1.既有混凝土地面拆除	m2	22.79		
52	010102002001	挖基坑土方		m3	38.74		
53	010102009001	灰土垫层	1.600厚3:7灰土垫层	m3	13.67		
54	040305001001	垫层	1、100mm厚C20混凝土垫层	m3	1.88		
55	010502003001	筏形基础	1.400mm厚C30筏板基础	m3	6.54		
56	010503001001	矩形柱	1、C30混凝土短柱	m3	1.3		
57	010506001001	现浇构件钢筋		t	0.753		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	010506009001	预埋铁件		t	0.85		
59	010603001001	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 方钢管 200×200×10 2.单节高度(单长)约10.7m，柱脚-0.50至屋面10.20 3.连接方式:焊接/螺栓连接 4.探伤要求:按设计及规范 5.除锈、防腐、防火涂料:按设计做法 6.运输、安装高度:综合考虑	t	3.83		
60	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q355B 热轧H型钢HN300×150×6.5×9 2.单根长度2.8~5.8m(横向连系梁/纵向平台梁) 3.连接方式:焊接/高强螺栓连接 4.探伤、除锈、防腐、安装:按设计及规范综合考虑	t	2.238		
61	010604001001	钢斜梁 GTL1(梯段斜梁)	1.钢材品种、规格:Q355B 热轧槽钢[25b 2.单根斜长约3.3m(梯段11×150，水平2.86) 3.连接方式:焊接/螺栓连接 4.除锈、防腐、安装:按设计及规范综合考虑	t	0.614		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	010607003001	钢檩条	1.钢材Q355B 2.截面:矩形管60×40×2.5 3.屋面檩条WLT,结构找坡 4.除锈、防腐(底漆+面漆) 5.安装、运输	t	0.09		
63	040307005001	钢楼梯踏步板	1.钢材牌号:Q355B 2.类型:室外疏散钢楼梯 3.踏步板/休息平台板:4mm厚花纹钢板,平台下加劲肋[8@200 4.除锈(St2)及防锈漆、面漆做法 5.运输、安装、就位、固定	t	2.84		
64	050307006001	不锈钢栏杆	1.立柱间距≤110mm，含扶手	m	72.39		
65	010901005001	金属板幕墙顶	1、75厚岩棉夹芯彩钢板屋面； 2、钢檩条找坡(5%)坡向天沟； 3、钢梁。	m2	21.76		
66	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	1.3mm钢板天沟，含防腐	m	6.8		
67	010902004001	屋面排水管	1.Φ110 UPVC落水管	m	27.6		
		地沟					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	010502030001	地沟	1、地沟做法见陕09J16第24页详图①SG-B2-21; 2、地沟盖板见陕09J16第45页GB-8选用; 3、地沟节点详图见陕09J16第48,49,51页中规定; 4、地沟穿墙时地圈梁加2φ12; 5、地沟坡度为1%,室内地沟为600*600; 6、地沟出入口详图见陕09J16-57-2,沟底及地沟内壁增设20mm聚氨酯防水涂料; 7、地沟穿基础墙加管沟框见陕09G01-1第22页全; 8、破除混凝土地面 9、土方开挖及回填 10、恢复混凝土地面	m	68.75		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1	暂列金额	1	50000	100	50000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					50000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1.名称：成套配电箱（箱号AL） 2.箱体尺寸：800×1000×200mm	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1.名称：成套配电箱（箱号AL1/AL2/AL3/CFX） 2.箱体尺寸：600×800×180mm	台	4		
3	030402012003	成套配电箱	1.名称：应急照明配电箱（箱号ALE，A型集中电源应急照明箱） 2.箱体尺寸：600×800×200mm	台	1		
4	030402012004	成套配电箱	1.名称：成套配电箱/端子箱 2.箱体尺寸：500×400×120mm 3.安装方式及高度：详见配电系统图	台	1		
5	030402012005	成套配电箱	1.名称：应急照明集控器（成套箱） 2.箱体尺寸：400×400×100mm 3.安装方式：挂墙明装	台	1		
6	030412003001	配线	1.名称：电力电缆敷设 2.型号规格：WDZ-YJY23-4×50+1×25 3.材质特性：铜芯、低烟无卤阻燃、钢带铠装 4.敷设方式：穿SC100焊接钢管沿地暗敷（FC） 5.工作内容：电缆敷设、电缆终端头制作安装	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030412001001	配管	1.名称：焊接钢管（配管） 2.规格：SC100 3.敷设方式：沿地暗敷（FC） 4.工作内容：切管、套丝、连接、管件（直接/接头/过路盒）安装 5.其他：含接地跨接、管道除锈刷油	m	5.77		
8	030412003002	配线	1.名称：管内穿线（配线） 2.型号规格：WDZ-BYJ-3×2.5 3.材质特性：铜芯、低烟无卤阻燃 4.敷设方式：穿焊接钢管SC20沿墙暗敷（WC） 5.工作内容：放线、断线、连接、焊锡、包扎、接线 6.其他：回路详见配电系统图	m	43.51		
9	030412001002	配管	1.名称：焊接钢管（配管） 2.规格：SC20 3.敷设方式：沿墙暗敷（WC） 4.工作内容：切管、套丝、连接、管件安装 5.其他：含接地跨接	m	43.51		
10	030412001003	配管	1.名称：焊接钢管（配管） 2.规格：SC50 3.敷设方式：沿墙面明敷（WS） 4.工作内容：切管、套丝、连接、管件及管卡支吊架安装 5.其他：含接地跨接	m	61.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412003003	配线	1.名称：配线（电力电缆） 2.型号规格：WDZ-YJY-5×16（原表误写WSZ，按系统图更正） 3.材质特性：铜芯、低烟无卤交联聚乙烯绝缘 4.敷设方式：穿焊接钢管SC50沿墙面明敷（WS） 5.工作内容：放线、连接、接线、回路标识	m	61.14		
12	030412003004	配线	1.名称：管内穿线（配线） 2.型号规格：WDZ-BYJ-3×2.5 3.材质特性：铜芯、低烟无卤阻燃 4.敷设方式：穿焊接钢管SC16沿墙暗敷（WC） 5.工作内容：放线、断线、连接、焊锡、包扎、接线 6.其他：回路详见配电系统图	m	33.05		
13	030412001004	配管	1.名称：焊接钢管（配管） 2.规格：SC16 3.敷设方式：沿墙暗敷（WC） 4.工作内容：切管、套丝、连接、管件安装 5.其他：含接地跨接	m	33.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030412003005	配线	1.名称：配线（耐火双绞屏蔽线） 2.型号规格：WDZN-RVSP-2×2.5 3.材质特性：铜芯、低烟无卤阻燃耐火、双绞屏蔽 4.使用回路：应急照明（集中电源）回路 5.敷设方式：穿焊接钢管SC20沿墙面明敷（WS） 6.工作内容：放线、连接、屏蔽层接地、接线 7.其他：回路详见应急照明系统图	m	75.38		
15	030412001005	配管	1.名称：焊接钢管（配管） 2.规格：SC20 3.敷设方式：沿墙面明敷（WS） 4.工作内容：切管、套丝、连接、管件及管卡安装 5.其他：含接地跨接	m	75.38		
16	030412003006	配线	1.名称：管内穿线（配线） 2.型号规格：WDZ-BYJ-3×2.5 3.材质特性：铜芯、低烟无卤阻燃 4.敷设方式：穿管沿墙/棚敷设（PR-WS-CE） 5.使用回路：公共照明回路 6.工作内容：放线、断线、连接、焊锡、包扎、接线 7.其他：回路详见照明平面图	m	1088.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030412003007	配线	1.名称：管内穿线（配线） 2.型号规格：WDZ-BYJ-3×4 3.材质特性：铜芯、低烟无卤阻燃 4.敷设方式：穿管沿墙/桥架敷设（PR-WS/CT） 5.使用回路：插座回路 6.工作内容：放线、断线、连接、焊锡、包扎、接线 7.其他：回路详见插座平面图	m	329.42		
18	030409016001	桥架槽盒安装	1.名称：金属槽式电缆桥架（含盖板） 2.规格：150×75mm 3.安装方式：沿墙/顶板明装 4.配套附件：含支吊架、连接板、弯头、三通等 5.其他：含接地跨接、防火封堵，走向标高详见图纸	m	92.28		
19	030502003001	双绞线缆	1.名称：综合布线双绞线缆 2.型号规格：六类非屏蔽 UTP-6 3.敷设方式：穿PC20管沿桥架/墙面敷设（CT-WS） 4.工作内容：放线、理线、模块及设备端接 5.测试：含配线架端接及链路测试 6.其他：点位及路由详见弱电系统图	m	363.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030412001006	配管	1.名称：硬质塑料管（配管） 2.规格：PC20 3.敷设方式：暗敷 4.工作内容：切管、弯管、粘接、管件及接线盒安装、扫管 5.其他：含盒体固定及修补	m	139.56		
21	030502003002	双绞线缆	1.名称：综合布线线缆（数据+电源） 2.规格：六类非屏蔽双绞线UTP-6穿PC16；电源线RW-2×2.5穿PC16 3.敷设方式：沿桥架/墙面敷设（CT-WS） 4.工作内容：放线、理线、端接 5.测试：含链路测试 6.其他：点位详见弱电系统图	m	200.91		
22	030412001007	配管	1.名称：硬质塑料管（配管） 2.规格：PC16 3.敷设方式：暗敷 4.工作内容：切管、弯管、粘接、管件及接线盒安装、扫管 5.其他：含盒体固定及修补	m	10.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030409016002	桥架槽盒安装	1.名称：金属槽式电缆桥架（含盖板） 2.规格：100×50mm 3.安装方式：沿墙/顶板明装 4.配套附件：含支吊架、连接板、弯头、三通等 5.其他：含接地跨接、防火封堵，走向标高详见图纸	m	114.3		
24	030412001008	配管	1.名称：焊接钢管（配管） 2.规格：SC40 3.敷设方式：沿墙面明敷（WS） 4.工作内容：切管、套丝、连接、管件及管卡支吊架安装 5.其他：含接地跨接	m	10.28		
25	030412001009	配管	1.名称：焊接钢管（配管） 2.规格：SC32 3.敷设方式：沿墙面明敷（WS） 4.工作内容：切管、套丝、连接、管件及管卡支吊架安装 5.其他：含接地跨接	m	4.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030405015001	风扇	1.名称：壁式排气扇（通风器） 2.规格：自带面板，功率、风量按图 3.安装方式：吸顶或壁式安装 4.配套附件：含面板及附属构件 5.工作内容：本体安装、接线、接地、单机调试 6.其他：设置位置详见给排水平面图	台	9		
27	040805001001	常规照明灯	1.名称：常规照明灯具（走廊吸顶灯） 2.光源：LED 3.安装方式：吸顶安装 4.工作内容：灯体安装、光源安装、接线、调试 5.其他：安装高度及控制方式详见照明平面图	套	3		
28	040805001002	常规照明灯	1.名称：常规照明灯具（自带人体感应开关吸顶灯） 2.光源：LED 3.配套：自带人体感应开关 4.安装方式：吸顶安装 5.工作内容：灯体安装、光源安装、感应开关安装、接线、调试 6.其他：感应距离及延时按产品说明调试	套	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	040805001003	常规照明灯	1.名称：常规照明灯具（LED防水灯、防潮型） 2.光源：LED 3.安装方式：吸顶或壁装，防护等级按图 4.工作内容：灯体安装、光源安装、接线、调试 5.其他：适用于卫生间等潮湿场所，密封处理到位	套	27		
30	040805001004	常规照明灯	1.名称：常规照明灯具（LED吸顶灯） 2.光源：LED 3.安装方式：吸顶安装 4.工作内容：灯体安装、光源安装、接线、调试 5.其他：安装位置及控制方式详见照明平面图	套	68		
31	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.名称：智能应急灯具及标志灯（单向疏散指示标志灯） 2.光源及电压：LED，DC36V 3.安装方式：墙装，底边距地0.5m 4.配套：含箱体/灯具本体及安装附件 5.工作内容：灯具安装、接线、地址编码、联动调试 6.其他：朝向及点位详见应急照明平面图	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1.名称：智能应急灯具及标志灯（双面单向疏散指示标志灯） 2.光源及电压：LED，DC36V 3.安装方式：顶装/吊装 4.配套：含灯具本体及吊装附件 5.工作内容：灯具安装、接线、地址编码、联动调试 6.其他：朝向及点位详见应急照明平面图	套	1		
33	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1.名称：智能应急灯具及标志灯（疏散/安全出口标志灯） 2.光源及电压：LED，DC36V 3.安装方式：门上方0.2m、门框上沿安装 4.配套：含灯具本体及安装附件 5.工作内容：灯具安装、接线、地址编码、联动调试 6.其他：对应出口位置详见应急照明平面图	套	2		
34	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1.名称：智能应急灯具（应急照明灯，自带电源/双头型按图） 2.光源及电压：LED，DC36V 3.安装方式：壁挂安装 4.配套：含灯具本体及安装附件 5.工作内容：灯具安装、接线、地址编码、联动调试 6.其他：持续供电时间按设计说明及系统图	套	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	040801029001	照明开关	1.名称：照明开关（单极单联/单控开关） 2.额定参数：AC250V、10A 3.类型：普通型 4.安装方式：距地1.3m暗装 5.工作内容：底盒固定、开关安装、接线、调试	个	25		
36	040801029002	照明开关	1.名称：照明开关（单极二联开关） 2.额定参数：AC250V、10A 3.类型：普通型 4.安装方式：距地1.3m暗装 5.工作内容：底盒固定、开关安装、接线、调试	个	10		
37	040801029003	照明开关	1.名称：照明开关（单极三联开关） 2.额定参数：AC250V、10A 3.类型：普通型 4.安装方式：距地1.3m暗装 5.工作内容：底盒固定、开关安装、接线、调试	个	12		
38	040801029004	照明开关	1.名称：照明开关（风扇/排气扇开关） 2.额定参数：AC250V、10A 3.用途：控制排气扇启闭 4.安装方式：距地1.3m暗装 5.工作内容：底盒固定、开关安装、接线、调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	040801030001	插座	1.名称：插座（卫生间单相二三极暗插座） 2.额定参数：AC250V、16A 3.防护等级：IP54，配防溅盒 4.类型：安全型 5.安装方式：距地1.5m暗装 6.其他：纳入卫生间局部等电位联结，含接地线连接	个	12		
40	040801030002	插座	1.名称：插座（热水器单相二三极暗插座） 2.额定参数：AC250V、16A 3.防护等级：IP54，配防溅盒 4.类型：安全型 5.安装方式：距地2.2m暗装 6.其他：纳入局部等电位联结，含接地线连接	个	2		
41	040801030003	插座	1.名称：插座（单相二、三极暗插座） 2.额定参数：AC250V、10A 3.类型：安全型 4.安装方式：距地0.3m暗装（床头插座距地0.8m） 5.工作内容：底盒固定、插座安装、接线、调试	个	97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	040801030004	插座	1.名称：插座（壁挂式空调单相三极暗插座） 2.额定参数：AC250V、16A 3.类型：安全型 4.安装方式：距地2.0m暗装 5.工作内容：底盒固定、插座安装、接线、调试 6.其他：专用回路，含接地线连接	个	18		
43	040801030005	插座	1.名称：插座（柜式空调单相三极暗插座） 2.额定参数：AC250V、16A 3.类型：安全型 4.安装方式：距地0.3m暗装 5.工作内容：底盒固定、插座安装、接线、调试 6.其他：专用回路，含接地线连接	个	8		
44	030502002001	弱电插座	1.名称：弱电插座（网络/宽带信息插座） 2.规格：超六类（按图），口数按图 3.类型：单口/双口面板（按图） 4.安装方式：距地0.3m暗装 5.工作内容：底盒固定、模块端接、面板安装 6.测试：含链路测试	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称：光缆分纤箱/网络分线箱 2.规格：箱体尺寸及芯数按图 3.安装方式：挂墙明装或嵌墙暗装 4.成套范围：含箱内配线器件、适配器及尾纤 5.工作内容：本体安装、光纤熔接、跳接 6.测试：含光链路测试	台	3		
46	040205019001	监控摄像机	1.名称：监控摄像机（网络高清彩色） 2.规格：像素、镜头按图 3.安装方式：挂墙明装，安装高度H=2.6m 4.配套附件：含支架、镜头等 5.工作内容：本体安装、接线、端接 6.调试：含图像调整及系统联动调试	台	13		
47	030405015003	风扇	1.名称：通风设备（轴流风机） 2.规格：型号、风量、功率按图 3.安装方式：壁式或管道安装 4.配套附件：含减振装置 5.工作内容：本体安装、接线、单机调试 6.其他：详见通风及平面图	台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006003	塑料管	1.材质:PP-R给水管(Pn=1.0MPa) 2.规格:DN32 3.连接方式:热熔连接 4.压力等级:工作压力0.35MPa,试验压力1.5倍工作压力且≤1.4MPa 5.防腐:外壁刷浅蓝色调和漆两道 6.冲洗消毒:流速不小于1.5m/s	m	53.6		
2	031001006003	塑料管	1.材质:PP-R给水管(Pn=1.0MPa) 2.规格:DN25 3.连接方式:热熔连接 4.压力等级:工作压力0.35MPa,试验压力1.5倍工作压力且≤1.4MPa 5.防腐:外壁刷浅蓝色调和漆两道 6.冲洗消毒:流速不小于1.5m/s	m	102.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006003	塑料管	安装部位：室内生活给水 材质：PP-R给水管（支管为PP-R热水管），Pn=1.0MPa 规格：DN40 连接方式：热熔连接 压力试验：按GB50242-2002执行，工作压力≤1.0MPa时试验压力为1.5倍工作压力且<1.4MPa 标识/防腐：设置浅蓝色色标标识（浅蓝色调和漆两道，非金属管道刷于保护壳上） 冲洗消毒：系统运行前冲洗并消毒，冲洗流速不小于1.5m/s，符合GB50242-2002第4.2.3条	m	12.31		
4	031001006003	塑料管	1.安装部位：室内 2.输送介质：污水（-w-） 3.材质：UPVC塑料排水管 4.规格：De110 5.连接方式：承插粘接，按规定间距设置伸缩节 6.配套管件及构件：含存水弯、清扫口、检查口、阻火圈/防火套管（穿楼板处） 7.试验：满水/闭水试验合格 8.未尽事宜：详见图纸及 GB 50242-2002 规范	m	141.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006003	塑料管	1.安装部位：室内 2.输送介质：污水（-w-） 3.材质：UPVC塑料排水管 4.规格：De75 5.连接方式：承插粘接，按规定间距设置伸缩节 6.配套管件及构件：含存水弯、清扫口、检查口、阻火圈/防火套管（穿楼板处） 7.试验：满水/闭水试验合格 8.未尽事宜：详见图纸及 GB 50242-2002 规范	m	62.33		
6	031001006003	塑料管	1.安装部位：室内 2.输送介质：污水（-w-） 3.材质：UPVC塑料排水管 4.规格：De50 5.连接方式：承插粘接，按规定间距设置伸缩节 6.配套管件及构件：含存水弯、清扫口、检查口、阻火圈/防火套管（穿楼板处） 7.试验：满水/闭水试验合格 8.未尽事宜：详见图纸及 GB 50242-2002 规范	m	73.22		
7	040502005001	截止阀	1.类型：截止阀 2.规格：DN20~DN50	个	18		
8	040502005001	闸阀	1.类型：闸阀 2.规格：DN15~DN65	个	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031003016001	水龙头	1.材质:铜质镀铬 2.规格:洗手盆水嘴DN15 3.类型:节水型(洗脸盆配感应冲洗阀)	个	18		
10	031003016002	水龙头	1.材质:铜质镀铬 2.规格:普通水龙头DN15 3.类型:节水型产品	个	2		
11	031003011001	成套淋浴器	1.材质:不锈钢 2.规格:成套淋浴器DN15 3.类型:节水型产品	套	2		
12	031003017002	防溢型地漏	1.材质:铜质/不锈钢 2.规格:DN50~DN100 3.防溢防臭型,带存水弯	个	23		
13	031003003001	洗脸盆	1.类型:台下式单孔洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.配件:感应冲洗阀,节水型	组	18		
14	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 3.要求:节水型产品	组	2		
15	031003007001	小便器	1.类型:壁挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.配件:感应式冲洗阀,节水型 4.做法参见陕09J05　P 1/23	组	3		
16	031003006001	大便器	1.类型:低位水箱式蹲便器 2.材质:陶瓷 3.冲洗:3L-6L两档冲洗阀,节水型 4.做法参见陕09J05	组	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031003006002	大便器	1.类型:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.冲洗:3L-6L两档冲洗阀,节水型 4.做法参见陕09J05	组	12		
18	03B001	女卫生间塑料隔断		个	9		
19	03B002	男卫生间小便斗塑料隔断		个	6		
20	03B002	男卫生间塑料隔断		个	6		
21	011715001001	开孔(打洞)		个	48		
22	030912001001	手提式灭火器		具	14		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050103015001	人造草皮铺装	1、人造草皮，草皮绒高30mm，密度24000针/m3，免充砂人造草皮专用胶粘贴; 2、既有混凝土地面对于局部塌陷部分采用水泥砂浆填补	m2	280		
2	041001001001	拆除路面	1.既有混凝土地面拆除	m2	89.04		
3	010103002001	垃圾清运	1.拆除垃圾外运10km以内	m3	20.84		
4	050201006001	硬质地面面层	1、180厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度6.0米，缝宽10，沥青砂填充; 2、150厚3:7灰土垫层(压实系数0.97); 3、素土夯实(压实系数0.93)。	m2	89.04		
5	010802002001	更换入口大门	1.更换为铝合金大门 2.规格：5米*4米	m2	20		
6	011201001002	既有围墙内外侧喷刷外墙真石涂料		m2	346.96		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水工程					
1	031001006003	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:DN32	m	9.1		
2	031001006004	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:DN50	m	27.27		
3	031002001001	阀门	1.类型:截止阀 DN32 2.材质:铜制	个	5		
4	031002001002	阀门	1.类型:闸阀 DN50 2.材质:铜制	个	1		
5	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:水表井	座	1		
6	031002011002	水表	1.型号:水表 2.规格:DN50	个	1		
7	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:见设计	m3	12.73		
8	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:挖土 2.密实度:见设计	m3	12.73		
		雨水工程					
9	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:3:7灰土 300mm 2.材质及规格:PE双壁波纹管 DN300 3.连接形式:橡胶圈	m	13		
10	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土包裹 2.材质及规格:DN200 PVC-U	m	16.4		
11	040504010001	雨水口	1.雨水口规格:雨水箅子	座	2		
12	040504001002	砌筑井	1.种类、规格:DN700雨水井	座	2		
13	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:见设计	m3	14.24		
14	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:挖土 2.密实度:见设计	m3	2.78		
15	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:挖土	m3	7.36		
		污水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040501005003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:3:7灰土 300mm 2.材质及规格:PE双壁波纹管 DN300 3.连接形式:橡胶圈	m	29.09		
17	040501005004	塑料管	1.材质及规格:DN200 PVC-U	m	21.2		
18	040504001003	砌筑井	1.种类、规格:dn700 污水井	座	7		
19	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:见设计	m3	52.39		
20	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:挖土 2.密实度:见设计	m3	45.09		
21	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:挖土	m3	7.29		
22	040504009001	整体化粪池	1.材质:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:20m3	座	1		
23	040504009002	整体化粪池	1.材质:玻璃钢隔油池 2.型号、规格:2m3	座	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。