

西安市雁塔区第二十八幼儿园操
场游戏化场地改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

年 月 日

工程名称： 西安市雁塔区第二十八幼儿园操场游戏化场地改造项目

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二十八幼儿园

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		原场地清理					
1	05B001	原地面拆除	[项目特征] 1. 原有混凝土地面及花坛拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理堆放	m2	764.35		
2	011706001001	地面清理	[项目特征] 1. 部位：操场地面改造规划场地篮球场体能区域改造 2. 原地面清理，修复原种植区硬化地面 [工作内容] 1. 清理 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	2369		
3	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别：原场地沙水池、曲线路、泥巴池、种植草坪土方开挖 2. 开挖深度：500mm以内 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	150.87		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 现场建筑垃圾清运 2. 外运 3. 消纳费 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	430.98		
		绿化工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二十八幼儿园

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求: 种植土 2. 回填土厚度: 300mm [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m ³	138.72		
6	050101005001	整理绿化用地	[项目特征] 1. 找平找坡要求: ±30cm内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m ²	373.87		
7	050101006001	绿地起坡造型	[项目特征] 1. 土质情况: 种植土 2. 起坡高度、坡度要求: 土坡最高点1.2M 3. 造型要求: 见设计图纸 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方挖、运、回填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 修坡、整形 6. 废弃物运输	m ³	29.27		
8	050103015001	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类: 高羊茅 2. 养护1年 [工作内容] 1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m ²	417.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二十八幼儿园

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 樱花 2. 胸径/干径/米径/地径: $\phi 12\text{cm}$ 3. 株高: $\geq 3.5\text{m}$ 4. 冠径: $\geq 2.8\text{m}$ 5. 养护期1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	2		
10	050103001002	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 红梅 2. 胸径/干径/米径/地径: $\phi 10\text{cm}$ 3. 株高: $\geq 3.1\text{m}$ 4. 冠径: $\geq 2.5\text{m}$ 5. 养护期1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	1		
11	050103001003	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 石榴 2. 胸径/干径/米径/地径: $\phi 8\text{cm}$ 3. 株高: $\geq 2.6\text{m}$ 4. 冠径: $\geq 2.3\text{m}$ 5. 养护期1年 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	1		
		硬化工程					
12	050201003001	透水砖地面	[项目特征] 1. 面层材料种类、规格: 50厚透水砖 2. 25厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20商品砼垫层 4. 300厚3:7灰土垫层夯实 5. 地面素土夯实 [工作内容] 1. 路面铺设 2. 路面养护 3. 垫层铺设	m ²	101.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二十八幼儿园

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	050201008001	木(竹、塑木)地面	[项目特征] 1. 面层材料种类、规格、铺设方式:20厚木塑地板 2. 25厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20商品砼垫层 4. 300厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 垫层铺设 2. 龙骨铺设 3. 面层铺设 4. 刷防护材料	m2	63.06		
		沙水池					
14	05B002	水池	[项目特征] 1. 面层马赛克铺贴 2. 25厚1:2.5水泥砂浆 3. 丙纶布120g, 卷材防水2遍 4. 100厚C20商品砼垫层 5. 300厚3:7灰土垫层夯实 6. 素土夯实 7. 外侧砖砌240*120*50红砖、砂浆抹灰、面层马赛克 8. 清单工程量按外边线投影面积计算 9. 未尽事项参见设计图纸	m2	23.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二十八幼儿园

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	05B003	沙池	[项目特征] 1. 300厚沙池细沙 2. 25厚1:2.5水泥砂浆 3. 丙纶布120g, 卷材防水2遍 4. 100厚C20商品砼垫层 5. 300厚3:7灰土垫层夯实 6. 素土夯实 7. 外侧砖砌240*120*50红砖、砂浆抹灰、面层20厚防腐木 8. 清单工程量按外边线投影面积计算 9. 未尽事项参见设计图纸	m2	46.56		
16	05B005	泥巴池	[项目特征] 1. 300厚黄土 2. 25厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20商品砼垫层 4. 300厚3:7灰土垫层夯实 5. 素土夯实 6. 外侧砖砌240*120*50红砖、砂浆抹灰、面层20厚防腐木 7. 清单工程量按外边线投影面积计算 8. 未尽事项参见设计图纸	m2	12.23		
17	05B004	给排水工程	[项目特征] 1. 洗手盆、水龙头、地漏 2. 配套给排水管道、阀门、检查井、土方开挖、回填等 3. 微型土坡周边排水处理	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二十八幼儿园

专业/标段：园林绿化工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	050307020001	洗手池	[项目特征] 1. 名称及材质:洗手池 2. 规格尺寸:2*1*2.6m防腐木厚度2.0cm油漆选用木蜡油,涂刷底层油漆,底层油漆干硬,涂刷面层,复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	2		
		人造草坪					
19	050201007001	人造草坪	[项目特征] 1. 面层材料种类、规格、颜色:人造草坪铺设草丝形状:曲丝;纤维度:6500草高15mm;簇密度:63000/针,跑道、足球场地划线、骑行路 2. 整体铺设后划线(划线形式见图纸) 3. 布置样式及颜色参见设计图纸 4. 修复原地面基层 [工作内容] 1. 面层铺贴 2. 压缝条装钉 3. 基层修复	m2	2226.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二十八幼儿园

专业/标段：园林绿化工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	011103003001	塑胶运动地板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:室外运动地胶5.0mm厚宝石纹;颜色红、绿、灰、蓝;1.0mm厚耐磨层 2. 修复原地面基层 [工作内容] 1. 基层修复 2. 清理基层 3. 附加层铺贴 4. 面层铺设 5. 压条装钉	m ²	66		
		其他工程					
21	050201011001	侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 侧(平、缘)石材料种类、规格:30mm厚路沿石 2. 100厚C20商品砼垫层 3. 300厚3:7灰土垫层 4. 基层压实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 侧(平、缘)石铺设	m	175.39		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：第二十八幼儿园

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202019001	围挡	[工作内容] 1. 在工程施工过程中， 为了将建设施工现场与 外部环境隔离开来，使 施工现场成为一个相对 封闭的空间所采取的措 施	项	1		
合 计							

