工程项目清单费用汇总表

工程名称:西岔河镇休闲步道建设项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	西岔河镇休闲步道建设项目（二期）	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：西岔河镇休闲步道建设项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	西岔河镇休闲步道建设项目（二期）						
1.1	西岔河镇休闲步道建设项目（二期）						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西岔河镇休闲步道建设项目（二期）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	西岔河镇休闲步道建设项目（二期）	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西岔河镇休闲步道建设项目（二期）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		堤顶步道					
1	011601004001	道路基层	1.150mm厚C20混凝土基层	m2	782.4		
2	011104002001	竹、木(复合)地板	1.面层材料品种、规格:30厚L*100宽防腐木地板	m2	782.4		
3	010604001001	镀锌龙骨	1.3*50*50方通龙骨+3厚50*50角码	t	9.722		
4	010608002001	高强螺栓	1.M6膨胀螺栓	套	4173		
5	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.140*140*4mm厚镀锌方通 2.100*60*2mm厚镀锌方通 3.40*40*2mm厚镀锌方通	m	521.6		
6	011402003001	金属面油漆	1.调和漆两遍 2.部位：镀锌方通栏杆	m2	1173		
		太阳能路灯					
7	040101003001	挖基坑土方	1.机械挖槽坑 2.弃土外运：5KM	m3	15.26		
8	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20混凝土	m3	15.26		
9	040805010001	太阳能射灯	1.太阳能射灯购置及安装	套	63		
		挡土墙					
10	010102003001	挖沟槽土方	1.机械挖沟槽 2.弃土外运：5KM	m3	571.95		
11	010403004001	浆砌片石挡土墙	1.石料种类、规格:片石 2.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆	m3	424.41		
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.勾凸缝 2.部位:浆砌片石挡土墙	m2	465		
		露营草坪、铺设石板、健身器材、草坪灯					
13	040805004001	景观照明灯	1.太阳能草坪埋地灯	套	42		
14	050101003001	栽植土回填	1.机械回填种植土	m3	621.27		
15	050101005001	整理绿化用地	1.整理绿化用地	m2	2070.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西岔河镇休闲步道建设项目（二期）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:高羊茅70%+早熟禾30%混播 2.铺种方式：草皮 3.养护期：一年	m2	2070.91		
17	050201001001	园路垫层	1.素土夯实 2.部位：步道	m2	285.6		
18	050201001002	铸铁座椅基层	1.素土夯实 2.150厚3:7灰土 3.200*200*250 C20混凝土	m2	3.96		
19	050201003001	园路面层	1.1.2m宽石材步道 2.石材样式甲方自定	m2	285.6		
20	050301007001	料石台阶	1.20厚C20混凝土 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆 3.150(高)*300(宽)*2400(长)料石台阶（石材样式甲方自定）	m2	7.2		
21	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1.《15J012-1》第N9页、 铸铁座椅	个	11		
22	050307018001	垃圾箱	1.垃圾箱安置	个	18		
23	01B001	健身器材	1.健身器材	套	8		
		堤顶临路一侧绿化修复					
24	050101003002	栽植土回填	1.机械回填种植土	m3	1199.63		
25	050101005002	整理绿化用地	1.整理绿化用地	m2	3998.78		
26	050103001001	栽植乔木	1.种类:金桂 2.胸径:15cm 3.养护期：一年	株	125		
27	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类:麦冬64株/m2 2.铺种方式:播种 3.养护期：一年	m2	3998.78		
		泄洪涵盖板及栏杆					
28	010503014001	混凝土盖板	1.构件名称:C30混凝土预制盖板 2.构件尺寸:1500*1000*120mm 3.材质、规格:C30混凝土 4.预制构件安装	m3	5.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西岔河镇休闲步道建设项目（二期）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010505019001	混凝土盖板模板	1.复合模板 2.部位：混凝土盖板	m2	18		
30	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400≤10	t	0.29		
31	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1.《22J403-1》参照3-45页，钢栏杆PA33型 2.面层刷浅灰色防锈漆	m	70		
		网红墙					
32	010102003002	挖沟槽土方	1.机械挖沟槽 2.弃土外运：5KM	m3	37.17		
33	010102009002	回填方	1.素土夯实	m2	37.49		
34	010102009001	回填方	1.天然级配砂石回填碾实	m3	5.62		
35	010501001001	基础垫层	1.C15混凝土垫层	m3	2.87		
36	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	4.29		
37	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	27.6		
38	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:C25 2.混凝土强度等级:商品砼	m3	2.49		
39	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:C25 2.混凝土强度等级:商品砼	m3	4.91		
40	010505011001	构造柱模板	1.复合模板	m2	10.37		
41	010505012001	圈梁模板	1.复合模板	m2	20.45		
42	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	0.352		
43	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.300mm厚水泥砂浆抹面	m2	230.04		
44	011201001003	彩色墙体喷绘涂料	1.彩色墙体喷绘涂料	m2	115.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西岔河镇休闲步道建设项目（二期）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：西岔河镇休闲步道建设项目（二期）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：西岔河镇休闲步道建设项目（二期）　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。