

2.2 分项报价表

项目名称： 黄龙县三岔镇苹果防雹网建设项目 项目编号： ZC2026-QYD-002

序号	名称	参数	数量/ 单位	单价/元	总价/元	备注
1	搭建防雹网	1. 防雹网架型。搭建单行单脊屋脊式防雹网，立柱地面高度4.5m，架顶呈等腰三角形，在立柱3.5m处架设一条横杆，形成三角形屋脊的底边，并与相邻行间的立柱连接。将立柱顶端用钢管与横杆连接，形成三角形屋脊，脊宽与树冠冠径一致，立柱间距为8m。 2. 材料选择。立柱材料选直径7.5cm、壁厚3mm的镀锌圆钢管，符合GB/T3091标准的规定。横杆材料选用直径为4.2cm的镀锌钢管。拱杆材料选用直径为4.2cm的镀锌钢管。防雹网选择遮光率7%，轻便且抗老化、抗紫外线的白色聚乙烯防雹网，以9x9mm网孔最宜。架丝选用8#钢丝绳或钢绞线。地锚应用双道10#花篮螺丝及7.5cm镀锌圆钢管打桩固定。	950/亩	5350	5082500.00	1. 包含 1 年内防雹网支撑杆和网发生(非人为)损坏乙方包工包料 3 天内维修。 2. 1 年后 2 年内防雹网支撑杆和网发生损坏按市场价 80% 维修。
合计	大写：伍佰零捌万贰仟伍佰元整 小写：5082500.00 元					

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 此报价包含 1 年内防雹网支撑杆和网发生（非人为）损坏乙方包工包料 3 天内维修。


3. 所报货币为人民币。

4. 本表中的“总价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致。

5. 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

6. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（公章）：陕西山水盛景源园林绿化有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 2026 年 8 月 5 日