

2026年镇巴县碾子镇新庙村经济
合作社设施食用菌大棚基地建设
项目

工程

工程量清单

招 标 人：镇巴县碾子镇人民政府（盖章）

2026 年 09 月 22 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食用菌大棚--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 机械平整场地	m2	8100		
2	010101001001	挖单独土方	1. 土的类别：一二类土 2. 机械开挖一般土方	m3	4050		
		30m大棚					
		土石方工程					
3	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 机械开挖装车，外运运距暂定5km 4. 清单工程量含工作面	m3	218.4		
4	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别：一二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 机械开挖不装车 4. 清单工程量含工作面	m3	236.96		
5	010102009001	回填方	1. 填方部位：开挖土回填 2. 密实度：夯实系数>0.9	m3	236.96		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：现场搅拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 基础类型：独立基础	m3	0.96		
7	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础 复合模板	m2	19.2		
8	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类：现场搅拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	217.44		
9	010505003001	基础连系梁模板	1. 模板形式：基础连系梁 复合模板	m2	2174.4		
		金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食用菌大棚--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010603003001	钢管柱（立柱）	1. 钢材品种、规格：Φ25*1.5 热镀锌管	t	0.211		
11	010607002001	钢支撑（拱杆）	1. 钢材品种、规格：Φ32*1.5 热镀锌管、Φ25*50*1.5 热镀锌管	t	19.164		
12	010607002002	钢支撑（纵管）	1. 钢材品种、规格：Φ32*1.5 热镀锌管、Φ25*50*1.5 热镀锌管	t	1.901		
		门窗工程					
13	010805006001	棚门	1. 尺寸:2.0*2.0m 2. 暂定综合单价600元/个	个	20		
		其他工程					
14	010902007001	薄膜	1. 材质:10丝无滴膜 2. 部位:一层屋面、墙面 3. 暂定综合单价4元/m2	m2	3958.2		
15	01B001	电动卷膜器	1. 暂定综合单价200元/套	套	60		
16	01B002	6针圆丝遮阳网	1. 6针圆丝遮阳网 2. 部位:二、三层屋面 3. 暂定综合单价2元/m2	m2	8511.6		
17	011503003001	卷膜杆	1. 材质 :Q235B 镀锌圆管 （ Φ25*1.2）	m	1800		
18	011503003002	升爬杆	1. 材质 :Q235B 镀锌圆管 （ Φ25*1.2）	m	259.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食用菌大棚--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011501002001	出菇架	1. 立架:25*25. 12 镀锌方管 2. 长横担:15*15* 1. 2 镀锌方管 3. 斜撑杆:25*25* 1. 2 镀锌方管 4. 结构详见图纸设计	m	1400		
		25m大棚					
		土石方工程					
20	010102003003	挖沟槽土方	1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 机械开挖装车, 外运运距暂定5km 4. 清单工程量含工作面	m3	181. 39		
21	010102003004	挖沟槽土方	1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 机械开挖不装车 4. 清单工程量含工作面	m3	199. 95		
22	010102009002	回填方	1. 填方部位:开挖土回填 2. 密实度:夯实系数>0. 9	m3	199. 95		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
23	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础	m3	0. 96		
24	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 独立基础 复合模板	m2	19. 2		
25	010502005002	基础连系梁	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	180. 43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食用菌大棚--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010505003002	基础连系梁模板	1. 模板形式：基础连系梁 复合模板	m2	1804.32		
		金属结构工程					
27	010603003002	钢管柱（立柱）	1. 钢材品种、规格：Φ25*1.5 热镀锌管	t	0.211		
28	010607002003	钢支撑（拱杆）	1. 钢材品种、规格：Φ32*1.5 热镀锌管、Φ25*50*1.5 热镀锌管	t	16.073		
29	010607002004	钢支撑（纵管）	1. 钢材品种、规格：Φ32*1.5 热镀锌管、Φ25*50*1.5 热镀锌管	t	1.584		
		门窗工程					
30	010805006002	棚门	1. 尺寸:2.0*2.0m 2. 暂定综合单价600元/个	个	20		
		其他工程					
31	010902007002	薄膜	1. 材质:10丝无滴膜 2. 部位:一层屋面、墙面 3. 暂定综合单价4元/m2	m2	3351.5		
32	01B003	电动卷膜器	1. 暂定综合单价200元/套	套	60		
33	01B004	6针圆丝遮阳网	1. 6针圆丝遮阳网 2. 部位:二、三层屋面 3. 暂定综合单价2元/m2	m2	7093		
34	011503003003	卷膜杆	1. 材质 :Q235B 镀锌圆管 （ Φ25*1.2）	m	1500		
35	011503003004	升爬杆	1. 材质 :Q235B 镀锌圆管 （ Φ25*1.2）	m	259.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食用菌大棚--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 食用菌大棚--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				50000
2.1	智能控温设备	项			10000
2.2	生产设备	项			40000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					50000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 食用菌大棚--电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：食用菌大棚--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食用菌大棚--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN63 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	165		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	1038.8		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	4.2		
4	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. DN18雾化喷头	个	540		
5	031002001001	阀门	1. 类型:喷淋电磁阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	20		
6	030109001001	泵	1. 名称:循环水泵 2. 型号:IRG50-160(I)A	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 食用菌大棚--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库--房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立基础	m3	1.5		
2	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础 复合模板	m2	12		
3	010502025001	散水	1. 60厚C15混凝土面层撒1: 1水泥砂子压光 2. 150厚素土垫层, 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	31.8		
		金属结构工程					
4	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类: 柱脚底板、柱脚加劲板、柱脚锚栓	t	0.203		
5	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型: 空腹钢柱 2. 钢材品种、规格: □150*5方管 3. 单根质量: 质量(t) ≤3	t	0.683		
6	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 箱形钢梁 2. 钢材品种、规格: 160*80*4 3. 单根质量: 质量(t) ≤1.5	t	0.318		
7	010607003001	钢檩条 (屋面)	1. 钢材品种、规格: □120*60*2 2. 构件类型: 屋面檩条	t	0.442		
8	010607003002	钢檩条 (墙面)	1. 钢材品种、规格: □100*50*2 2. 构件类型: 墙面檩条	t	0.367		
9	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格: □100*50*2 2. 构件类型: 钢支撑	t	0.316		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010605003001	钢屋面板	1. 100厚岩棉夹芯板	m2	126.04		
		楼地面装饰工程					
11	011101007001	混凝土地面	1. 100厚C25混凝土面层, 按5*5m分仓跳格浇筑（现场搅拌） 2. 一道防潮加厚塑料 3. 100厚XPS保温板 4. 一道防潮加厚塑料 5. 100厚C15混凝土垫层 6. 素土碾实, 压实度>94%	m2	91.81		
		油漆、涂料、裱糊工程					
12	011402004001	金属构件油漆	1. 中灰绣底漆二道 2. 部位: 钢构件	m2	101.94		
13	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1. 构件名称: 钢柱 2. 耐火等级要求: 不低于2.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度: 厚涂型防火涂料	m2	18		
14	011404006002	金属构件喷刷防火涂料	1. 构件名称: 钢柱 2. 耐火等级要求: 不低于1.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度: 厚涂型防火涂料	m2	10.47		
15	011404006003	金属构件喷刷防火涂料	1. 构件名称: 钢支撑 2. 耐火等级要求: 不低于1.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度: 薄涂型防火涂料	m2	20.67		
16	011404006004	金属构件喷刷防火涂料	1. 构件名称: 钢檩条 2. 耐火等级要求: 不低于1h 3. 涂料品种、遍数或厚度: 薄涂型防火涂料	m2	52.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 冷库--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				125000
2.1	冷库库体（不含设备）	项			50000
2.2	冷库设备	项			75000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					125000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷库--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 冷库--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。