

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外拆除					
1	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 类别:拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	300		
2	011703001001	宣传栏暂拆除	[项目特征] 1. 构件名称:宣传栏保护性拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	46.08		
3	011704001001	原场地硅PU拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:原场地硅PU面层及基层全部拆除 2. 拆除、清理 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1267.02		
4	011708001001	原墙饰面清理	[项目特征] 1. 铲除部位名称:原墙面饰面层清理,文字清除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	236.34		
5	011709001001	护栏钢丝网拆除	[项目特征] 1. 护栏高度:2.4m/3.2m 2. 种类:钢丝围栏网、大门 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	305.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011713002001	原墙体阳光棚拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：原墙体阳光棚拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	25		
7	01B001	花坛拆除	[项目特征] 1. 花坛拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	84.84		
8	01B002	台阶拆除	[项目特征] 1. 台阶拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	71.14		
9	01B003	原排水沟篦子拆除	[项目特征] 1. 原排水沟篦子拆除 2. 排水沟清淤 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	50		
		室外新建					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502028001	台阶1	[项目特征] 1. 做法: 详见工程做法表-台阶1做法断面图 2. 50厚C20混凝土面层分块捣实, 随打随抹平 3. 150厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 面层混凝土搅拌捣平、压实、压光、养护	m2	31.65		
11	010502028002	台阶2	[项目特征] 1. 做法: 详见工程做法表-台阶2做法断面图 2. 250x250x50水泥花砖面层, 缝宽10mm, 干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 上撒素水泥(撒适量清水) 4. 150厚C20混凝土垫层 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 面层铺贴	m2	25.12		
12	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	[项目特征] 1. 成品复合树脂水篦子盖板 [工作内容] 1. 井盖及盖座安装	套	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010901002001	阳光板屋面	[项目特征] 1. 阳光板品种、规格:阳光板雨棚(透明色) [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 阳光板安装 3. 接缝、嵌缝、收口	m2	25		
14	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 做法: 详见工程做法表-北侧墙面饰面 2. 罩面涂料一遍 3. 喷涂两道真石漆(白色), 两道时间间隔2小时以上 4. 刷涂外墙抗碱封闭底漆 5. 填补缝隙、刮涂防潮腻子3遍并打磨 6. 基层墙体处理并清洁 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	246		
15	011507001001	平面、箱式招牌	[项目特征] 1. 原宣传栏安装恢复 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装	m2	46.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	011601001001	室外运动场地面	[项目特征] 1. 做法: 详见工程做法表-室外运动场地做法断面图 2. 13厚硅PU面层(面漆喷涂一遍;底层硅PU弹性层分两次做到13mm厚度;聚氨酯底涂胶) 3. 30厚细沥青混凝土土, 压实系数0.95 4. 50厚中粒石沥青混凝土 5. 150厚级配碎石, 碎石粒径5~40mm 6. 100厚级配碎石垫层碾压密实, 碎石粒径5~40mm 7. 素土夯实找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 喷油、布料 3. 混凝土输送 4. 摊铺、整平 5. 压实、养护	m2	1267.02		
17	011601003001	透水砖地面	[项目特征] 1. 做法: 详见工程做法表-透水砖地面做法断面图 2. 铺50厚透水砖, 干石灰粗砂扫缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆(内掺建筑胶) 4. 50厚C20混凝土垫层 5. 250厚砂底层(分两步夯实) 6. 地基压实, 压实系数>0.93(环刀取样) [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝、勾缝 5. 刷防护材料 6. 清洗	m2	79.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	011601005001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 做法: 详见工程做法表-台阶1、2做法断面图 2. 预制C25混凝土道牙 3. 20厚水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	77.06		
19	040205007001	标线	[项目特征] 1. 材料品种: 所有地面划线均为白色 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	40.9		
20	050307007001	围栏	[项目特征] 1. 围栏高度: 2.4m/3.2m 2. 横杆立柱: 2厚Φ76镀锌钢立柱及2厚Φ60横杆除锈清理, 重新油漆 3. 立柱除锈做法详见工程做法表-钢立柱除锈饰面做法 4. 钢丝网: 钢丝围护护栏(颜色为深绿色), 钢丝网采用8#镀锌钢丝网, 网孔50mm。含钢丝网大门、侧门 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	101.84		
21	01B004	更新文字内容及图案	[项目特征] 1. 更新文字内容及图案 [工作内容] 1. 更新文字内容及图案	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外球场灯基础					
22	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:1.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	8.62		
23	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 基坑回填土用素土分层夯实,每层厚度不大于250压实系数不小于0.94 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	4.38		
24	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.78		
25	010502004001	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	3.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:基础底 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.24		
27	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:设备基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15.36		
28	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.56		
29	010506008001	螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类:M30地脚螺栓 [工作内容] 1. 螺栓制作 2. 螺栓安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.124		
		室内新建					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011103003001	塑胶运动地板	[项目特征] 1. 做法: 详见工程做法表-室内场地做法断面图 2. 15厚橡胶地板, 用专用胶粘剂粘铺, 用滚碾压2遍 3. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 4. 基层清理干净, 局部找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设 4. 压条装钉	m2	57.43		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				120000
1.1	暂列金额	元			120000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					120000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		弱电					
1	03B001	门禁系统 [项目特征] 1. 门禁系统（面部识别，含配线配管）		套	1		
		室外新建					
2	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:AL配电箱 2. 规格:宽x高x厚 400x1200x200 3. 安装方式:绿化带内落地安装, 安装基础高出室外地坪300mm, 防护等级为IP65 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1		
3	030409001002	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4x35+1x16 3. 敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	100		
4	030409001001	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	275.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC32 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地		m	222.5		
6	030413009001	路灯 [项目特征] 1. 名称:球场灯 2. 型号:灯杆高9米, 4头250W LED光源灯具, 总功率1.0W; 灯具外壳防护等级达到IP66, 驱动防护等级达到IP67 [工作内容] 1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架及灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 灯杆编号 6. 本体接地		套	4		
7	030409012001	直埋电缆沟槽挖填 [项目特征] 1. 挖填岩土类别:破除混凝土路面后挖电缆沟 2. 挖填方式:机械挖填土 3. 挖填深度:不小于0.8m [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输		m3	105.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010102009001	回填方 [项目特征] 1. 填方部位:电缆沟基础回填 2. 材料品种:回填砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实		m3	26.43		
9	010102009002	回填方 [项目特征] 1. 填方部位:电缆沟回填 2. 材料品种:回填土 3. 回填混凝土路面恢复 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实		m3	79.28		
10	040803005001	铺砂、盖保护板(砖) [项目特征] 1. 种类:铺砂盖板（保护板） [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖保护板（砖）		m	234.8		
11	030415006001	输配电装置系统 [项目特征] 1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级（kV）:1kv [工作内容] 1. 系统调试		系统	1		
12	030410001001	接地极 [项目特征] 1. 名称:镀锌角钢 2. 材质:L50*5*2500 [工作内容] 1. 制作 2. 安装		根	4		
		室外拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011713001001	广场灯拆除 [项目特征] 1. 灯具种类:广场灯 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		件	4		
14	030402012002	配电箱拆除 [项目特征] 1. 名称:配电箱拆除 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1		
15	040803001001	电力电缆拆除 [项目特征] 1. 型号:电力电缆 YJV-3*4拆除 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 揭（盖）盖板		m	275.5		
16	011712001001	配管拆除 [项目特征] 1. 管道种类、材质:DN32埋管拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m	222.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。