

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道三兴村
产业配套渠道衬砌项目

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	2026 年 月 日
招标人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县紫荆街道三兴村产业配套渠道衬砌项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县紫荆街道三兴村产业配套渠道衬砌项目						
1.1	2026年度蒲城县紫荆街道三兴村产业配套渠道衬砌项目						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道三兴村
产业配套渠道衬砌项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		D40渠道					
1	040103005001	清表	[项目特征] 1. 厚度:表层15cm 厚腐蚀土、杂草等 2. 运距:5km [工作内容] 1. 推平 2. 装卸 3. 场外运输	m3	1311.55		
2	040103002001	渠道回填土方	[项目特征] 1. 材料品种、规格 :渠道素土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	2623.1		
3	040501020001	混凝土渠道	[项目特征] 1. 断面规格:D40渠道 2. 壁厚:6cm 3. 混凝土强度等级 :C20混凝土 4. 渠道成型机土方 开挖 5. 人工配合渠道衬 砌机浇筑混凝土 6. 伸缩缝（沉降缝 ）要求:20厚M10水 泥砂浆, 40厚聚氯 乙烯胶泥, 每4m设 置一道 7. 渠道养护 8. 其他说明详见图 纸 [工作内容] 1. 模板制作、安装 、拆除 2. 混凝土浇捣、养 护 3. 防水、止水 4. 混凝土构件场内 运输 5. 防腐	m	4224		
		其他附属工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道三兴村
产业配套渠道衬砌项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	04B001	生产便桥	[项目特征] 1. 桥板尺寸：4*1.2*0.18m 2. 桥板、桥台混凝土等级：C25混凝土 3. 桥板配筋：Φ12@150，Φ10封边筋 4. 挖土、原土夯实、素土回填 5. 其他说明详见图纸	座	90		
5	04B002	400*400斗门	[项目特征] 1. 400*400斗门 2. 混凝土采用C25混凝土 3. 挖土方、原土夯实 4. 其他说明详见图纸	座	12		
6	04B004	跌水含消力池	[项目特征] 1. 跌差2.5m以内 2. 消力池1*1.5m 3. 3：7灰土垫层。C25混凝土浇筑 4. 其他说明详见图纸	座	2		
7	04B003	出水口	[项目特征] 1. 断面规格：同D40渠道 2. 壁厚：6cm 3. 混凝土强度等级：C20混凝土 4. 渠道成型机土方开挖 5. 人工配合渠道衬砌机浇筑混凝土 6. 出水口斗板 7. 渠道养护 8. 其他说明详见图纸	个	310		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道三兴村
产业配套渠道衬砌项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040501001001	混凝土管DN400	[项目特征] 1. 管道规格、等级：DN400混凝土管 2. 垫层材质及厚度：3：7灰土垫层 3. 基础材质、形式及厚度：C20混凝土基础 4. 基础做法详见图集04S531-1 P13 5. 挖土方、素土回填 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 预制管枕安装 5. 管道铺设、接口连接 6. 管道检验及试验 7. 防腐 8. 变形缝处理	m	101		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道三兴村
产业配套渠道衬砌项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040501001002	混凝土管DN800	[项目特征] 1. 管道规格、等级:DN800混凝土管 2. 垫层材质及厚度:3: 7灰土垫层 3. 基础材质、形式及厚度:C20混凝土基础 4. 基础做法详见图集04S531-1 P13 5. 挖土方、素土回填 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 预制管枕安装 5. 管道铺设、接口连接 6. 管道检验及试验 7. 防腐 8. 变形缝处理	m	6		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道三兴村产业配套渠道衬砌项目

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道三兴村
产业配套渠道衬砌项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。