工程量清单编制说明

一、工程概况

镇巴县黎坝镇春生社区农田护坎建设项目，项目位于黎坝镇春生社区，主要施工内容为：M7.5 浆砌石护坎 120 米，612 立方米。

二、编制范围

宏骏勘测设计有限公司设计的“镇巴县黎坝镇春生社区农田护坎建设项目”施工图纸中全部内容。

三、编制依据

1、镇巴县黎坝镇春生社区农田护坎建设项目图纸；

2、《陕西省水利工程预算定额(2024 年修正)》、《陕西省水利建筑工程概算定额》、《陕西省水利设备安装工程概算定额》、《陕西省水利建筑工程预算定额》、《陕西省水利设备安装工程预算定额》和《陕西省水利工程施工机械台班费定额》；

3、税金执行办财务函〔2019〕448 号水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知；

4、工程性质为增值税 9%其他工程-新建项目(5000 万以下)，其他直接费、间接费、利润按陕发改项目〔2017〕1606 号文规定计取；

5、有关法律、法规、政策、规范文件。

四、有关情况说明：

1、本工程施工安全生产专项投资（（建筑工程投资-设备费+施工交通工程投资）*（1+其他施工临时工程费率））的 2.5%计入总造价；

2、本工程其他施工临时工程费（（建筑工程投资-设备费+施工交通工程投资+施工专项工程投资+施工房屋建筑工程投资)的 2%计）计入总造价；

3、本工程工程保险费是指建筑工程一切险，按建安工程投资金额的 0.45%计入总造价。

六、招标要求工期：30 日历天。

七、编制软件采用陕西易投造价软件 2025 版。