

工程项目总造价表

项目名称：2026年月坝村壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年月坝村壮大村集体经济项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气安装工程						
1.3	厂房设备工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除地面					
1	041001001001	拆除地面	1. 材质：拆除混凝土旧地面 2. 厚度：暂按18cm，据实结算 3. 渣土外运5km	m2	540		
		土方工程					
2	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别：一二类土 2. 开挖深度：2.5m以内 3. 工作内容：开挖、场内运输、清底修边、原土夯实	m3	491.9		
3	010102009003	回填方	1. 填方部位：基础回填 2. 材料品种：素土回填 3. 密实度：压实系数≥0.94 3. 工作内容：场内运输、回填、夯实	m3	422.6		
4	010103002002	余方弃置	1. 土的类别：余方弃置 2. 弃土运距：暂定5km 3. 工作内容：装卸、外运	m3	69.3		
		砌筑工程					
5	010401004002	砌块墙	1. 砖品种：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：D M M10预拌砂浆	m3	21.36		
		楼地面装饰工程					
6	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 5厚金刚砂耐磨面层 2. 40厚C25细石混凝土找平层，终凝前将骨料均匀撒在找平层上 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土垫层 5. 夯实土壤	m2	540		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
7	011201001001	墙面一般抹灰	1、15厚1:3水泥砂浆找平	m2	216		
8	011302004001	吕方通吊顶	0.6 - 0.8mm 普通喷涂 U 型方通	m2	540		
	A. 8	门窗工程					
9	010802004001	钢质门	1. 门洞口尺寸:4000*4000 2樘 、3000*3300 1樘 2. 门类型:钢质门	m2	41.9		
10	010807001001	塑钢窗	1. 名称:塑钢中空玻璃平开窗 2. 窗尺寸:C2421 3. 玻璃厚度:6+9A+6 4. 五金配件:含一切安装所需的五金配件	m2	60.48		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
11	011404001001	真石漆	1. 部位: 外墙面 2. 涂饰面层涂料二遍 3. 喷或滚刷底涂料	m2	108		
		金属结构工程					
12	010603001001	钢柱、门柱、窗框	1. 材质: Q355B 2. 单根质量3t以内 3. 场外运输按40km考虑 4. 抛丸除锈、喷刷无机富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆 5. 涂刷耐火极限2.5h, 采用薄涂型防火涂料, 厚度不小于7mm	t	0.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010604001001	墙梁	1. 材质：Q355B 2. 单根质量1.5t以内 3. 场外运输按40km考虑 4. 抛丸除锈、喷刷无机富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆 5. 涂刷耐火极限1.5h, 采用薄涂型防火涂料, 厚度不小于4mm	t	3.125		
14	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 材质：Q235B 2. 单根质量1.5t以内 3. 场外运输按40km考虑 4. 抛丸除锈、喷刷无机富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆	t	0.129		
15	010605002001	钢板墙板	金属岩棉夹心板外墙：外板0.6厚镀锌铝彩钢板，内板0.5厚镀锌铝彩钢板，中间填充岩棉100厚，岩棉板与外板之间设一道TP0防水卷材1.5mm	m2	228.18		
16	010608002001	高强螺栓	采用高强度螺栓8M30	套	16		
17	010606001001	雨棚	1. 2mm厚铝塑板 2. L50镀锌角钢 3. L140镀锌角钢 4. 5mm厚压型钢板	t	0.895		
18	010606001002	零星钢构件		t	0.26		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
19	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20	m3	5.31		
20	010502001002	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	3.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级：C30泵送 2. 截面形式：矩形柱	m3	1.47		
22	010502011001	钢筋混凝土扩大基础	1. 混凝土强度等级：C35泵送	m3	14.76		
23	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25非泵送	m3	1.48		
24	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级：C25非泵送 2. 部位：窗台压顶	m3	4.07		
25	010502022002	圈梁	1. 混凝土强度等级：C25非泵送 2. 部位：基础层	m3	15.67		
26	010502032001	零星现浇构件	后浇C40细石混凝土	m3	0.06		
27	010506012001	植筋	扩大基础植筋 钢筋型号：Φ10	个	406		
28	010506012002	植筋	构造柱植筋 钢筋型号：Φ10	个	112		
29	010502027001	坡道	1. 120厚C25混凝土坡道 2. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3. 300厚3：.7灰土垫层分两层夯实 4. 素土夯实	m2	27.6		
30	010505001001	垫层模板	1. 基础类型：基础垫层 2. 模板材质：复合模板	m2	16.44		
31	010505003001	基础连系梁模板	1. 基础类型：基础连系梁模板 2. 模板材质：复合模板	m2	73.83		
32	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础 2. 模板材质：复合模板	m2	7.68		
33	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱 2. 模板材质：复合模板	m2	7.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式：构造柱 2. 模板材质：复合模板	m2	12.35		
35	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式：水平系梁、窗台压顶 2. 模板材质：复合模板	m2	139.45		
36	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢10以内	t	0.33		
37	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢18以内	t	3.57		
38	010506003001	砌体工程内配钢筋	圆钢10以内	t	0.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1		脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		灭火器					
1	030912004001	灭火器箱		个	4		
2	030912001001	手提式灭火器		具	8		
		强电					
3	030413002001	工厂灯	1. 规格:2*36W、双管LED 2. 安装方式:吊杆安装	套	48		
4	030413002003	集中电源非集中控制型安全出口标志灯	1. 规格:A型灯具、DC36V 2. 安装高度:门框上方0.2m, 暗装	套	3		
5	030413002004	集中电源非集中控制型消防应急照明灯	1. 规格:A型灯具、DC36V 2. 安装高度:壁装距地2.3米	套	20		
6	030413002005	集中电源非集中控制型消防应急标志灯	1. 规格:A型灯具、DC36V 2. 安装高度:距地0.5m壁装	套	15		
7	030402012001	配电箱	1. 名称、型号:照明配电箱 2. 规格:600*800*180 3. 含箱内元器件 4. 底边距地1.6m挂墙暗装	台	1		
8	030402012002	配电箱	1. 名称、型号:应急照明配电箱 2. 规格:600*800*180 3. 含箱内元器件 4. 底边距地1.6m挂墙暗装	台	1		
9	030412001002	电气配管	1. 材质:SC 2. 规格:20 3. 配置形式及部位:暗配	m	163.66		
10	030412001004	电气配管	1. 材质:SC 2. 规格:15 3. 配置形式及部位:暗配	m	110.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412003001	电气配线	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-3*4mm ²	m	110.5		
12	030412003002	电气配线	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-3*2.5mm ²	m	163.66		
13	030412003003	电气配线	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZBN-RYS-2*1.5	m	10		
14	040807003001	接地装置	1. 接地母线材质、规格:引上线40x4热镀锌扁钢。 2. 接地极材质、规格:在室外地坪0.5m处预埋100x100x6钢板一块，并与柱内主钢筋焊接，在钢板上焊M10螺栓一枚，作为接地电阻的测试点 3. 等电位联接端子箱安装	系统	1		
15	040807003002	接地装置	接地系统测试 接地网	系统	1		
16	030409001004	电力电缆	1. 规格:WDZB-YJV-4*95+1*50 2. 敷设方式:管道/桥架敷设	m	10		
17	030409016001	电缆桥架	1. 型号、规格:桥架 200*100	m	62		
18	030405014002	MEB接线端子箱	距地0.5m	台	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房设备工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备					
1	AB013	6 米螺旋输送机	1. 主要参数： 2. 型号:LX-6 3. 电机功率为3kw 4. 输送原料至发酵罐	台	1		
2	AB001	10m³ 卧式发酵罐	1. 主要参数： 2. 型号:10立方 3. 电机功率为18.5 kw，减速机采用硬齿面式。 4. 搅拌机内壁（5mm不锈钢）、轴均为304不锈钢材质，外壁为3mm碳钢材质；含加热系统、总控制柜。加热方式采用电加热通过加热导热油或水。 5. 包含导热油、料仓、皮带机	台	1		
3	AB014	5m皮带输送机B500	1、从发酵罐里输送出料 2、功率3（KW）	台	1		
4	AB002	铲车喂料机CW-1530	3mm厚与10#槽钢焊接；功率：6KW 含输送机，输送机可调速，控制物料大小或速度； 主要与铲车配合使用； 降低人工强度，提高生产效率； 电机3kw/3kw变频电机 功率：48.5KW	台	1		
5	AB015	6m皮带输送机B500	1、输送喂料机出料至粉碎主机 2、功率3（KW）	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房设备工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	AB003	立式粉碎机LFF-600	立式粉碎机60型，功率：18.5KW 粉碎机板厚8mm；刀片为锰钢，具有经久耐磨的优点；粉碎机设有观察窗，更换易损件方便快捷；主要用于原料的粉碎，满足造粒要求；	台	1		
7	AB016	9m皮带输送机B500	1、输送粉碎后粉料至滚筒筛分机 2、功率3（KW）	台	1		
8	AB004	滚筒筛分机GS-1230	筛分机直径1.2米，长度3米；功率：3KW 机身采用3mm厚钢板与12#槽钢焊接，筛网采用耐磨钢网；主要用于成品与返料的分离，也可以实现成品的分级，使成品均匀分类	台	1		
9	AB017	5m皮带输送机B500	1、输送筛分后粉料至三通分料器 2、功率3（KW）	台	1		
10	AB005	三通分料器	把筛分后的物料均匀输送至粉状包装机或者造粒机。	台	1		
11	AB018	11m皮带输送机B500	1、输送三通分料器后粉料至粉状成品仓 2、功率3（KW）	台	1		
12	AB019	粉料成品仓	缓存原料，原料匀速进入包装机	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房设备工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	AB008	粉料包装机FB-50	1 传感器精确计量；含料仓，气泵等 2、精确分析快、中、慢三档下料；一小时 100-200 包； 2. $\geq 12KW$ 3. 整机采用品牌。含料仓，气泵，气绳，改进型 4、采用深圳高科仪表，可包装 $\geq 20kg-50kg$ 不等规格。 1. 物料接触部分为 304 不锈钢材质 缝包机头采用河北友田机头 传感器精准计量 智能电脑控制仪表 称重范围： $\geq 20\sim 50KG$ 包装速度： $\geq 180\sim 240$ 包/小时（视物料比重而定） 包装精度： $\pm 0.2\%$ 电源：三相四线 A C380V AC220V 50 HZ（根据客户要求可定制） 功率：喂料主机 $\geq 0.75kw$ ，缝包 $\geq 0.37KW$ ，输送机 $\geq 0.75KW$ 。	台	1		
14	AB020	5m皮带输送机B500	1、输送三通分料器后粉料至平模造粒机 2、功率3（KW）	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房设备工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	AB006	平模造粒机PMZL-40	1、电机功率：Y180M-4-30kw 2、减速机：硬齿面KAF97-30kw-10.04-M6 3、平盘材质：Φ400mm厚度2.8cm 锰钢 4、压辊材质：4个；锰钢材质 压辊主轴：十字轴 5.底座材质：#120槽钢焊接 6、刮刀为手轮调节颗粒长度。 7、产量；1.8-4T	台	1		
16	AB021	11m皮带输送机B500	1、输送平模造粒机后颗粒至颗粒成品仓 2、功率3（KW）	台	1		
17	AB022	颗粒成品仓	缓存原料，原料匀速进入包装机	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 厂房设备工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	AB007	颗粒包装机FB-50	1 传感器精确计量；含料仓，气泵等 2、精确分析快、中、慢三档下料；一小时 100-200包； 2. ≥12KW 3. 整机采用品牌。含料仓，气泵，气绳，改进型 4、采用深圳高科仪表，可包装≥20kg-50kg 不等规格。 物料接触部分为 304 不锈钢材质 缝包机头采用河北友田机头 传感器精准计量 智能电脑控制仪表 称重范围：≥20~50KG 包装速度：≥180~240 包/小时（视物料比重而定） 包装精度：±0.2 % 电源：三相四线 AC380V AC220V 50HZ（根据客户要求可定制） 功率：缝包≥0.37KW, 输送机≥0.75KW.	台	1		
19	050306004001	综合控制电控柜	电器元件为正泰电器	台	1		
20	AB010	安装费		项	1		
21	AB011	吊装费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：厂房设备工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				16000
2.1	电缆电线				16000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					16000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。