投 标 总 价

镇巴县兴隆镇黑水塘村安全饮水及道路照明工程（项目名称）（标段名称）

合 同 编 号：

投标总价人民币（大写）：

￥： 元

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：镇巴县兴隆镇黑水塘村安全饮水及道路照明工程　标段名称：

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	镇巴县兴隆镇黑水塘村安全饮水及道路照明工程项目		
2	施工临时工程		
	合计（A）		

保险费（B）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

暂列金额（C）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标总报价（A）+（B）+（C）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：镇巴县兴隆镇黑水塘村安全饮水及道路照明工程　　标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	镇巴县兴隆镇黑水塘村安全饮水及道路照明工程项目					
1.1	松树坪供水工程					
1.1.1	田湾水源工程					
1.1.1.1	拦水坝					
1.1.1.1.1	人工开挖土方（Ⅳ类土）	m³	4.5			
1.1.1.1.2	石方开挖（IX级）	m³	1			
1.1.1.1.3	C15混凝土垫层	m³	0.93			
1.1.1.1.4	C20混凝土拦水坝	m³	0.72			
1.1.1.1.5	C20埋石混凝土挡墙（埋石率20%）	m³	2.64			
1.1.1.1.6	木模版制安	m²	16.1			
1.1.1.1.7	1#拦污栅制安	项	1			
1.1.1.2	引水渠道					
1.1.1.2.1	人工开挖土方	m³	2.52			
1.1.1.2.2	C20混凝土渠道	m³	0.78			
1.1.1.2.3	C25钢筋混凝土盖板	m³	0.12			
1.1.1.2.4	模板制安	m²	7.32			
1.1.1.2.5	水源保护牌制安	套	1			
1.1.1.2.6	卷式防护网购安（含支墩）	m	30			
1.1.1.3	过滤池					
1.1.1.3.1	人工开挖管沟（Ⅳ类土）	m³	10			
1.1.1.3.2	人工开挖石方（ IX级）	m³	3			
1.1.1.3.3	人工回填土方	m³	5			
1.1.1.3.4	C25钢筋砼底板	m³	2.21			
1.1.1.3.5	C25钢筋砼池壁	m3	3.22			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：镇巴县兴隆镇黑水塘村安全饮水及道路照明工程　　标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.1.1.3.5	模板制安	㎡	19			
1.1.1.3.6	C25钢筋混凝土盖板	㎥	0.51			
1.1.1.3.7	C25无砂混凝土	㎥	0.5			
1.1.1.3.8	滤料（石英砂）	㎥	0.8			
1.1.1.3.9	钢筋制安	t	0.047			
1.1.1.3.10	Φ50通气管（钢管）	根	1			
1.1.1.3.11	DN75闸阀	套	1			
1.1.1.3.12	DN75排污/溢流管	m	5			
1.1.1.4	材料二次背运					
1.1.1.4.1	混凝土	㎥	10.86			
1.1.1.4.3	其他零星材料	项	1			
1.1.2	火药湾水源工程					
1.1.2.1	拦水坝					
1.1.2.1.1	人工开挖砂砾石	㎥	5			
1.1.2.1.2	石方开挖（IX级）	㎥	2			
1.1.2.1.3	C15混凝土垫层	㎥	1			
1.1.2.1.4	C20混凝土拦水坝	㎥	0.72			
1.1.2.1.5	C20埋石混凝土挡墙（埋石率20%）	㎥	4.97			
1.1.2.1.6	木模版制安	㎡	25.76			
1.1.2.1.7	1#拦污栅制安	㎡	1			
1.1.2.1.8	2#拦污栅制安	项	1			
1.1.2.2	引水渠道					
1.1.2.2.1	人工开挖土方	㎥	2.52			
1.1.2.2.2	C20混凝土渠道	㎥	0.78			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：镇巴县兴隆镇黑水塘村安全饮水及道路照明工程　　标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.1.2.2.3	C25钢筋混凝土盖板	m³	0.12			
1.1.2.2.4	模板制安	m²	7.32			
1.1.2.2.5	水源保护牌制安	套	1			
1.1.2.2.6	卷式防护网购安（含支墩）	m	30			
1.1.2.3	过滤池					
1.1.2.3.1	人工开挖土方（Ⅳ类土）	m³	10			
1.1.2.3.2	人工开挖石方（ Ⅸ级）	m³	3			
1.1.2.3.3	人工回填土方	m³	5			
1.1.2.3.4	C25钢筋砼底板	m³	2.21			
1.1.2.3.4	C25钢筋砼池壁	m³	3.22			
1.1.2.3.5	木模板制安	m²	19			
1.1.2.3.6	C25钢筋混凝土盖板	m³	0.51			
1.1.2.3.7	C25无砂混凝土	m³	0.5			
1.1.2.3.8	滤料（石英砂）	m³	0.8			
1.1.2.3.9	钢筋制安	t	0.047			
1.1.2.3.10	Φ50通气管（钢管）	根	1			
1.1.2.3.11	DN75闸阀	套	1			
1.1.2.3.12	DN75排污/溢流管	m	6			
1.1.2.4	材料二次背运					
1.1.2.4.1	混凝土	m³	13.04			
1.1.2.4.3	其他零星材料	项	1			
1.1.3	输水管道					
1.1.3.1	人工开挖管沟（Ⅳ类土）	m³	2710.26			
1.1.3.2	人工开挖石方（ Ⅵ级）	m³	301.14			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：镇巴县兴隆镇黑水塘村安全饮水及道路照明工程　　标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.1.3.3	人工回填管沟	m³	2993.76			
1.1.3.4	管线清障	m	7200			
1.1.3.5	管材二次背运	m	7200			
1.1.3.6	钢绞线	m	30			
1.1.3.7	DN40（1.6Mpa）管道购买、安装	m	7200			
1.1.3.8	闸阀井（含闸阀及管配件）	套	6			
1.1.4	蓄水池（5m3）		200			
1.1.4.1	人工开挖土方	m³	16			
1.1.4.2	人工开挖石方	m³	3			
1.1.4.3	人工回填土方	m³	14			
1.1.4.4	C15砼垫层	m³	0.68			
1.1.4.5	C25钢筋砼底板	m³	1.61			
1.1.4.5	C25钢筋砼池壁	m³	3.52			
1.1.4.5	C25钢筋砼盖板	m³	0.69			
1.1.4.6	木模板制安	m²	43.04			
1.1.4.7	钢筋制安	t	0.38			
1.1.4.8	检修孔	个	1			
1.1.4.9	水池加盖加锁	套	1			
1.1.4.10	Φ50通气管（钢管）	根	1			
1.1.4.11	Φ32PE闸阀	个	1			
1.1.4.12	Φ75排空管、溢流（PE）	m	30			
1.1.4.13	闸阀井（含闸阀及配件）	套	1			
1.1.4.14	防护栅栏购安（含支墩）	m	12			
1.1.4.15	材料二次转运					

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：镇巴县兴隆镇黑水塘村安全饮水及道路照明工程　　标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.1.4.15.1	混凝土	m³	6.5			
1.1.4.15.2	钢筋	t	0.38			
1.1.4.15.4	其他零星材料	项	1			
1.1.5	配水管道					
1.1.5.1	人工开挖管沟（Ⅳ类土）	m³	378			
1.1.5.2	人工开挖石方（ Ⅵ级）	m³	42			
1.1.5.3	人工回填管沟	m³	415.8			
1.1.5.4	管线清障	m	600			
1.1.5.5	管道背运	m	600			
1.1.5.6	DN50PE管购买、安装	m	600			
1.1.5.7	DN32PE管购买、安装	m	400			
1.1.5.8	闸阀井（含闸阀及配件）	套	1			
1.2	道路照明工程					
1.2.1	基础开挖	m³	172.8			
1.2.2	C20混凝土基座浇筑	m³	43.2			
1.2.3	木模板制安	m2	288			
1.2.5	6米一体100w锥形海螺臂形式太阳能路灯（磷酸铁锂电池+杆材质热镀锌+喷塑防腐）	套	150			
1.2.5	太阳能路灯安装（含预埋件）	套	150			
1.2.4	路灯二次转运	套	150			
2	施工临时工程					
2.1	施工安全生产专项	%	2.5			
2.2	施工临时仓库、办公设施	m2	100			
2.3	其他施工临时工程	%	2			