

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
		卫生间部分					
1	011707001001	屋面面层、保温层拆除	[项目特征] 1. 部位:夹芯板屋面拆除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	8.2		
2	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:卫生间隔墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	3.74		
3	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:900*2400mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
4	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类:地砖地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	19.2		
5	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类:墙面瓷砖拆除至结构层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	48.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011709002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的骨架 种类:卫生间隔断 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	25.69		
7	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 蹲便器 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	8		
8	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 洗手池 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
		其他部分					
9	011705001002	平面块料拆除	[项目特征] 1. 部位:通道、楼梯间、展览馆、走廊、多功能室 2. 饰面材料种类: 地砖地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	426.14		
10	011705002002	踢脚线拆除	[项目特征] 1. 部位:走廊、楼梯间 2. 饰面材料种类: 瓷砖踢脚线结构层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	30.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011708001001	铲除油漆面	[项目特征] 1. 部位：原乳胶漆墙面部分 2. 铲除材料名称：油漆涂料铲除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	2099.11		
12	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 部位：通道 2. 龙骨及饰面种类：实木墙裙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	13.1		
13	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 部位：值班室、办公室、活动室、多功能室 2. 龙骨及饰面种类：石膏板吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	526.61		
14	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 部位：多功能室 2. 龙骨及饰面种类：木地板拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	103.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011708001002	铲除油漆面	[项目特征] 1. 部位:除吊顶房间外 2. 铲除材料名称:原乳胶漆顶棚铲除至抹灰层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	748.61		
16	011709002002	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 部位:多功能室 2. 拆除隔墙的饰面种类:隔音墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	123.26		
17	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 类别:原有门窗拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	73		
18	011709002003	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 部位:值班室 2. 拆除隔墙的饰面种类:玻璃墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	11.22		
19	011709002004	拆除照壁及展板	[项目特征] 1. 部位:展览馆 2. 拆除隔墙的饰面种类:轻钢龙骨石膏板隔墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	43.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011714001001	暖气罩拆除	[项目特征] 1. 暖气罩材质: 拆除暖气片罩 2. 暖气罩尺寸: 90cm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	20.34		
21	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1. 土石类别: 拆除建筑垃圾外运 2. 人工清运出楼 3. 机械外运 4. 运距暂定3km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	180.53		
		新做部分					
		卫生间部分					
22	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 石膏板面层 2. 隔离层材料种类、规格: 岩棉板100mm厚 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 方钢80*80*2.5mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	18.85		
23	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格: 抗倍特板 2. 详见09J05 32-3 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	25.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2400mm 2. 门类型:木质门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	樘	2		
25	011102003001	块料楼地面（地29）	[项目特征] 1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 4厚聚酯胎SBS一道（单列） 5. 1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	19.2		
26	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm聚酯胎SBS 2. 防水层数:一道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	22.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011203003001	块料墙、柱面（内107）	[项目特征] A饰面 1. 白水水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4. 素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） 5. 4厚聚酯胎SBS一道（单列） B基层 1. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	62.99		
28	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm聚酯胎SBS 2. 防水层数:一道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	42.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011302001001	平面吊顶天棚（棚32）	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格：铝塑板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	8.2		
		其他部分					
30	011101003001	自流平楼地面（地08）	[项目特征] 部位：通道、楼梯间 1. 3厚自流平环氧胶泥 2. 环氧稀胶料一道 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镘自流平面漆（浆）	m2	52.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011101003002	自流平楼地面（楼10）	[项目特征] 部位：二层及以上走廊、楼梯间 1. 2厚自流平环氧胶泥 2. 环氧稀胶料一道 用料及做法 3. 40厚C25细石混凝土，随打随抹光，强度达标后，表面进行打磨或喷砂处理 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 6. 钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镟自流平面漆（浆）	m2	268.8		
32	011105006001	金属踢脚线（踢36）	[项目特征] 1. 踢脚线高度：120mm 2. 面层材料品种、规格：不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	276.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011403001001	抹灰面油漆（内32）	[项目特征] 部位：除一楼营业厅 A饰面： 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 B基层： 1. 5厚1：2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2071.34		
34	011403001002	抹灰面油漆（裙5）	[项目特征] 部位：走廊、楼梯间、通道 1. 刷无光油漆或乳胶漆 2. 6厚1：0.3：2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光 3. 10厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	231.4		
35	011302001002	平面吊顶天棚（棚100）	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格：矿棉板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	423.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011403001003	抹灰面油漆（棚14）	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆顶棚 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	644.06		
37	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：石膏板面层 2. 隔离层材料种类、规格：岩棉板100mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距：方钢80*80*2.5mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	18.18		
38	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位：值班室隔墙 2. 保温隔热材料品种、规格、性能：岩棉板100mm厚 [工作内容] 1. 清理基层 2. 保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封胶 3. 铺、刷（喷）防护材料	m2	18.18		
39	011207001001	轻钢龙骨石膏板隔墙	[项目特征] 部位：DM1527、DC2121 1. 隔墙、隔断类型：轻钢龙骨石膏板封堵 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	16.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2400mm 2. 门类型:烤漆实木门带门套 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	樘	2		
41	010801002002	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2100mm 2. 门类型:烤漆实木门带门套 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	樘	3		
42	010801002003	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2700mm 2. 门类型:子母三防门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	樘	18		
43	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗类型:90系列断桥铝合金窗 2. 开启方式:平开 3. 玻璃品种、厚度:low-E中空玻璃窗(6+18A+6) [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m ²	200.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 其他工艺要求： 遮阳窗帘 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	204.39		
45	011205001003	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层 2. 面层材料品种、规格：铝塑板包管 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	12.2		
46	01B001	宣传画册	[项目特征] 1. 规格：800*800mm 2. 材质：PVC板UV喷绘、裱亚克力面、封边 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	组	8		
47	01B002	PVC剪纸	[项目特征] 1. 规格：Φ400mm 2. 材质：PVC板雕刻、裱亚克力面 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	组	10		
48	01B003	荣誉文化墙	[项目特征] 1. 规格：5000*1800mm 2. 材质：PVC板UV喷绘、裱亚克力面、封边、雕刻异形、上边雕刻字。白色部分安装槽板做托盘，放奖杯实物 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程
 专业/标段：房屋建筑与装饰工程
 第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	01B004	宜君县文化馆服务形象岗	[项目特征] 1. 规格:2100*1200mm 2. 材质:PVC板UV喷绘、裱亚克力面、封边. 做亚克力照片卡槽 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	2.52		
50	01B005	脸谱	[项目特征] 1. 规格:Φ300mm 2. 材质:PVC板UV喷绘、裱亚克力面、封边 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	组	20		
51	01B006	画框	[项目特征] 1. 规格:1800*800mm 2. 材质:实木画框、有机板、PVC裱写真画面 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	组	2		
52	01B007	画框	[项目特征] 1. 规格:800*800mm 2. 材质:实木画框、有机板、PVC裱写真画面 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	组	22		
53	01B008	宣传画册	[项目特征] 1. 规格:400*300mm 2. 材质:PVC板UV喷绘、裱亚克力面、封边 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	组	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	01B009	画框	[项目特征] 1. 规格:800*800mm 2. 材质:PVC板UV喷绘、裱亚克力面、封边 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	组	4		
55	01B010	学习强国文化墙	[项目特征] 1. 规格:4800*1200mm 2. 材质:PVC板UV喷绘、裱亚克力面、封边、上边雕刻字 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	5.76		
56	01B011	宣传画册	[项目特征] 1. 规格:500*600mm 2. 材质:PVC板UV喷绘、裱亚克力面、封边 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	组	16		
57	01B012	画框	[项目特征] 1. 规格:260*260mm-800*600mm不等 2. 材质:PVC板UV喷绘、裱亚克力面、雕刻异形 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	组	23		
58	01B013	文化根脉文化墙	[项目特征] 1. 规格:4800*1200mm 2. 材质:PVC板UV喷绘、裱亚克力面、封边、上边雕刻字 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	5.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	01B014	文化馆示意图	[项目特征] 1. 规格:2800*1600mm 2. 材质:钢架基层+喷绘布面层 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	4.48		
		展览馆					
60	011207002001	轻质隔断	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	57.53		
61	011302001003	平面吊顶天棚（棚100）	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格:轻钢龙骨石膏板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	104.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	011101003003	自流平楼地面（地08）	[项目特征] 部位：展览馆 1. 3厚自流平环氧胶泥 2. 环氧稀胶料一道 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镗自流平面漆（浆）	m2	104.55		
63	011504001001	暖气罩	[项目特征] 1. 暖气罩材质：木工板暖气罩 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料、油漆	m2	20.34		
64	011205001004	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：木工板饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	14.43		
65	01B015	展板	[项目特征] 1. 规格：800*800mm 2. 材质：PVC板UV喷绘、裱亚克力面、封边 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	组	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	01B016	展板	[项目特征] 1. 规格:1700*900mm 2. 材质:PVC板UV喷绘、裱亚克力面、封边 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	组	5		
67	01B017	展板	[项目特征] 1. 规格:2500*1200mm 2. 材质:PVC板UV喷绘、裱亚克力面、封边 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	组	1		
		多功能室					
68	011205001005	隔音墙	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列龙骨基层@400 2. 隔离层材料种类、规格:25mm岩棉板隔音层 3. 基层材料种类、规格:12mm多层板基层 4. 面层材料品种、规格:纸面石膏板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	13.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
69	011205001006	隔音墙	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:100系列龙骨基层@400 2. 隔离层材料种类、规格:25mm岩棉板隔音层 3. 基层材料种类、规格:12mm防火石膏板基层 4. 面层材料品种、规格:9.5mm防火石膏板面层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	109.86		
70	011302001004	平面吊顶天棚（棚100）	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格:轻钢龙骨石膏板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	96.03		
71	011302003001	艺术造型吊顶天棚	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格:古筝造型天棚 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	7.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造一建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
72	011104002001	竹、木(复合)地板 (楼82)	[项目特征] 部位：四楼多功能室 1. 聚氨酯弹性漆或水晶地板漆两道，并打蜡上光 2. 4~8厚软木地板，用膏状粘结剂粘铺，木条或铝条收边 3. 18厚木工板（满刮防腐剂） 4. 50×50木龙骨，中距400，架空20，50×50横撑木中距800（木材表面均刷防腐剂）中填40厚膨胀珍珠岩 5. 现浇混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光（内预留Ω型Φ6钢筋，行距400，环距800） [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	103.78		
73	011508001001	美术字	[项目特征] 1. 镏字材料材质：亚克力发光字（五线谱造型） 2. 字体规格：800*200mm [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升
整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:陶瓷蹲便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	8		
2	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:陶瓷洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
3	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10.86		
4	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	4.9		
5	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	9.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3.6		
7	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 材质:地面扫除口 2. 规格:DN75 [工作内容] 1. 安装	个	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升
整体改造—给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 沟槽截面规格:40mm×40mm [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	924.62		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	956.19		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:PC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	83.68		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BYJ-3*2.5mm ² 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1428.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BYJ-3*4mm ² 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1351.5		
6	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BYJ-3*6mm ² 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	251.04		
7	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED面板灯 2. 规格:36W [工作内容] 1. 安装	套	53		
8	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水防潮吸顶灯 2. 规格:18W [工作内容] 1. 安装	套	4		
9	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:自带感应吸顶灯（红外感应） 2. 规格:18W [工作内容] 1. 安装	套	30		
10	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 规格:10A [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双联双控开关 2. 规格: 10A [工作内容] 1. 安装	套	18		
12	030405015001	风扇	[项目特征] 1. 名称: 排气扇 2. 规格: 220V [工作内容] 1. 安装 2. 调速开关安装	台	2		
13	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 220V 10A [工作内容] 1. 安装	套	56		
14	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称: 空调插座 2. 规格: 250V 16A [工作内容] 1. 安装	套	14		
15	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称: 输配电装置系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
16	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 滑轨式射灯 [工作内容] 1. 安装	套	42		
17	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 射灯滑轨 [工作内容] 1. 安装	m	36.31		
18	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 吸顶式射灯 [工作内容] 1. 安装	套	38		
19	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 灯带 [工作内容] 1. 安装	m	73.72		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升
整体改造—电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：宜君县文化馆设施维修及设备提升整体改造—电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。