工程项目清单费用汇总表

工程名称:略阳县仙台坝镇健身步道建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	略阳县仙台坝镇健身步道建设项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：略阳县仙台坝镇健身步道建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	略阳县仙台坝镇健身步道建设项目						
1.1	市政工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	050307006001	栏杆	1.拆除原有步道防护水泥栏杆（含外运垃圾）	m	4.6		
2	050307006002	栏杆	1.拆除原有健身步道防腐木栏杆（含外运垃圾）	m	1.2		
3	011704002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:步道防护栏杆 2.抹灰层种类:外表铲除灰皮	m2	455.64		
		土石方工程					
4	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.部位:步道防护栏杆基础	m3	3.04		
5	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:现场 2.密实度:≥0.95 3.材料品种、规格:素土 4.部位:步道防护栏杆基础	m3	1.66		
6	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:土方 2.运距:暂定5km	m3	1.38		
		道路工程					
		步道					
7	040204001003	陶瓷颗粒地面	1.耐磨聚氨酯面胶（罩面） 2.陶瓷颗粒：粒径5mm（车道必须粗颗粒） 3.高强度聚氨酯粘结胶（主胶） 4.环氧封闭底漆（增强附着力） 5.C25混凝土原有基层（具体做法详见图纸总说明）	m2	3049		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	050201010003	防腐木步道	1.30厚木板（防腐处理，并且下部要防潮处理，还要定期进行安全检查和维护） 2.50*50高木龙骨，间距500用3厚薄铁片弯成几型包住龙骨，射钉枪在两端将铁片与砼板固定 3.10厚木垫片 4.100厚C20混凝土 5.150mm厚碎石垫层	m2	2091.57		
9	050201003001	卵石步道	1.粒径50-70mm卵石 2.50厚1：2水泥砂浆 3.150mm厚C20素砼垫层 4.回填土夯实密实度96%	m2	555.99		
10	050201003002	水泥步道	1.150厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，缝宽20mm，沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 2.120厚碎石垫层 3.路基碾压，压实系数＞0.93	m2	423.8		
		防护栏杆					
11	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.截面形式:圆形 4.部位:步道更换防护栏杆，长度4.6m	m3	0.03		
12	010505004002	柱面模板	1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:圆形	m2	0.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502019001	其他板	1.板厚度:80mm厚 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.部位:步道更换防护栏杆，长度4.6m	m3	0.38		
14	011403001001	抹灰面油漆	1.表面用水泥砂浆抹成树皮纹理，用仿木纹漆粉饰 2.部位：步道防护栏杆	m2	460.6		
15	010505008001	其他板模板	1.构件名称:栏板 2.模板形式:复合模板	m2	9.57		
16	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:条形基础 4.部位:步道防护栏杆基础	m3	0.87		
17	010505002002	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	6.15		
18	040303018001	仿木纹钢筋混凝土铁链栏杆	1.Φ30钢链与扁铁焊接 2.部位：青石板路面栏杆	m	326		
19	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.截面形式:矩形	m3	7.58		
20	010505004003	柱面模板	1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形	m2	167.7		
21	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6	t	0.32		
22	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ8	t	0.028		
23	010506001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ12	t	1.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　　　专业/标段：市政工程　　　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011403001002	抹灰面油漆	1.外粉饰黄色仿木纹漆装饰 2.部位：青石板路面混凝土栏杆	m2	168.48		
合　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行市政工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	041201002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。