

2026年临渭区官底镇陌张村生猪  
养殖项目

---

工程

## 工程量清单

招 标 人：渭南市临渭区官底镇人民政府（盖章）

---

2026 年 05 月 25 日

工程名称：2026年临渭区官底镇陌张村生猪  
养殖项目

## 工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 05 月 25 日

招标人：渭南市临渭区官底镇人民政府  
(盖章)

法定代表人或其授权人：郭宁  
(签字或盖章)

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年临渭区官底镇陌张村生猪养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 工程项目总造价表

项目名称：2026年临渭区官底镇陌张村生猪养殖项目

第 1 页 共 2 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	猪舍						
1.1	猪舍土建工程						
1.2	猪舍电气工程						
1.3	猪舍给排水工程						
1.4	猪舍采暖工程						
1.5	猪舍设备工程						
2	固液分离房						
2.1	固液分离房土建工程						
2.2	固液分离房电气工程						
3	耳房						
3.1	耳房土建工程						
3.2	耳房电气工程						
3.3	耳房给排水工程						
4	化粪池						
4.1	化粪池土建工程						
5	黑膜尿池						
5.1	黑膜尿池土建工程						
6	室外工程						
6.1	室外工程土建工程						
6.2	室外工程电气工程						

# 工程项目总造价表

项目名称：2026年临渭区官底镇陌张村生猪养殖项目

第 2 页 共 2 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
6.3	室外工程给排水工程						
6.4	室外工程采暖工程						
6.5	室外工程消防工程						
7	料塔						
7.1	料塔土建工程						
8	水帘水窖						
8.1	水帘水窖土建工程						
9	沉淀池						
9.1	沉淀池土建工程						
合计							

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:猪舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖基础土方	[项目特征] 1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 基底钎探:1505.3856m2 4. 外运运距:自行考虑 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	1142.36		
2	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基础周围 2. 材料品种:素土 3. 密实度:不应小于0.97 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	420.32		
3	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基础下 2. 材料品种:3:7灰土 3. 密实度:不应小于0.97 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	357.16		
	A. 4	砌筑工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖(非粘土类) 2. 砂浆强度等级:Ms15专用砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	166.12		
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖(非粘土类) 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:Ms10专用砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	88.99		
6	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖(非粘土类) 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆强度等级:Ms10专用砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	21.35		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.81		
8	010502028001	台阶	[项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	4.05		
9	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 2. 100厚C20混凝土 3. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	8.09		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502025001	散水	[项目特征] 1) 60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2) 150厚3:7灰土实，宽出面层100 3) 压实填土，压实系数 $\geq 93\%$ ，向外坡3%~5% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m <sup>2</sup>	147.83		
11	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	127.15		
12	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	122.15		
13	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	12.02		
14	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	45.3		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010503006001	过梁	[项目特征] 1. 图代号:09G05 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砂浆（细石混凝土）种类及强度等级:商品砼 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护	m3	1.77		
16	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	123.71		
17	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:筏板基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	130.85		
18	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式:直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	99.94		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	311.72		
20	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	28.8		
21	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.192		
22	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 12$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	5.092		
	A.6	金属结构工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：B80X40X3.0 Q235B热镀锌 2. 耐火极限与防火涂料：钢柱和钢支撑采用的防火涂料，耐火极限不应小于2.5小时。钢梁采用的防火涂料，耐火极限不应小于1.5小时。；主要采用薄涂型防火材料 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	5.903		
24	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 钢板（复合板）型号、厚度：面板彩色压型钢板YX50-410-820厚度0.63mm、底板彩色压型钢板YX15-225-900厚度0.5mm 2. 复合板夹芯材料种类、规格：金属压型钢板屋面保温层为80厚防火岩棉保温层 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	1401.74		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235B热镀锌 2. 构件类型：XG1 Φ50x2.5圆钢管 3. 耐火极限与防火涂料：钢柱和钢支撑采用的防火涂料，耐火极限不应小于2.5小时。钢梁采用的防火涂料，耐火极限不应小于1.5小时。；主要采用薄涂型防火材料 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.655		
26	010607002002	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235B热镀锌 2. 构件类型：SC-1 M20圆钢 3. 耐火极限与防火涂料：钢柱和钢支撑采用的防火涂料，耐火极限不应小于2.5小时。钢梁采用的防火涂料，耐火极限不应小于1.5小时。；主要采用薄涂型防火材料 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.663		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010607002003	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235B热镀锌 2. 构件类型：CC Φ50x2.5圆钢管 3. 耐火极限与防火涂料：钢柱和钢支撑采用的防火涂料，耐火极限不应小于2.5小时。钢梁采用的防火涂料，耐火极限不应小于1.5小时。；主要采用薄涂型防火材料 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.118		
28	010607002004	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235B热镀锌 2. 构件类型：CC Φ50x2.5圆钢管 3. 耐火极限与防火涂料：钢柱和钢支撑采用的防火涂料，耐火极限不应小于2.5小时。钢梁采用的防火涂料，耐火极限不应小于1.5小时。；主要采用薄涂型防火材料 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.292		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 猪舍土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌 2. 构件类型: LT C1 60X60X20X2.0 3. 耐火极限与防火涂料: 钢柱和钢支撑采用的防火涂料, 耐火极限不应小于 2.5 小时。钢梁采用的防火涂料, 耐火极限不应小于 1.5 小时。; 主要采用薄涂型防火材料 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	5.992		
30	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称: 连接板 2. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌 3. 耐火极限与防火涂料: 钢柱和钢支撑采用的防火涂料, 耐火极限不应小于 2.5 小时。钢梁采用的防火涂料, 耐火极限不应小于 1.5 小时。; 主要采用薄涂型防火材料 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	1.002		
	A.8	门窗工程					



# 分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 14 页

工程名称: 猪舍土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	010802001001	M0809	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:800*900 2. 门类型:PVC提拉式猪栏门 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	28.8		
32	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2200 2. 门类型:M1021 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	8.8		
33	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1200*2200 2. 门类型:FM甲1222 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 五金安装	m2	5.28		
34	010807001001	塑钢窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1200*1000 2. 窗类型:C1201 3. 开启方式:左右推拉 4. 玻璃品种、厚度:(6+12A中空+6) 5. 五金种类、规格:五金安装 [工作内容] 1. 窗 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	24		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 14 页

工程名称: 猪舍土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	010807008001	进风窗	[项目特征] 1. 框、扇材质及规格: 硬质抗腐蚀阳光板3mm [工作内容] 1. 安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	49.69		
	A. 9	屋面及防水工程					
36	010901009001	屋面天沟	[项目特征] 1. 构件部位: 屋面天沟 2. 构件品种、规格、尺寸: 3mm热镀锌水槽 [工作内容] 1. 天沟、檐沟制作、安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	40		
37	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格: $\Phi 110$ PVC落水管 2. 2个水落口、水落斗 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	4.6		
38	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 聚丙烯布满铺 2. 防水层数: 两遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材	m2	1168.02		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 14 页

工程名称: 猪舍土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
39	010903003001	墙面砂浆防水	[项目特征] 1. 砂浆厚度、种类及强度等级: 16厚1:2.5防水砂浆 [工作内容] 1. 基层处理 2. 设置分格缝 3. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	1168.02		
40	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 聚丙烯布满铺 2. 防水层数: 两遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材	m2	1010.53		
41	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	[项目特征] 1. 砂浆厚度、种类及强度等级: 16厚1:2.5防水砂浆 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	1010.53		
	A. 11	楼地面装饰工程					
42	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1、20厚干硬性水泥砂浆抹面 2、50厚C25混凝土浇筑 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	1114.12		
43	011101002001	混凝土楼地面	[项目特征] 1、120厚C25抗渗混凝土 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	148.6		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
44	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外4）	[项目特征] 1. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷聚合物水泥砂浆一道（砖墙无此道工序） [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	460.58		
45	011201001002	墙、柱面一般抹灰（内1）	[项目特征] 1、6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	2167.36		
	A. 15	其他装饰工程					
46	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	[项目特征] 1. 成品栏杆（板）种类、规格：Φ32*2厚热镀锌钢管 [工作内容] 1. 安装	m	94.4		
		补充分部					
47	01B001	成品漏粪板	[项目特征] 1. 规格：3000*600*100成品混凝土漏粪板 2. [工作内容] 3. 制作、运输、安装	m2	1114.12		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：猪舍土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：猪舍土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	强电					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ZM-AL配电箱 2. 规格:400*650*200 3. 安装方式:距地1.4m挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AP-D1配电箱 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:距地1.4m挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AP-D2配电箱 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:距地1.4m挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: ALE 应急照明配电箱 2. 规格: 500*600*200 3. 安装方式: 距地 1.5m 挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
5	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC 管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	736.23		
6	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	169.34		
7	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 规格: WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装）	m	2255.64		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZCN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装）	m	343.08		
9	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:广照型灯 2. 规格:36W 3. 安装形式:距地2.8m安装 [工作内容] 1. 安装	套	83		
10	030413005002	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:广照型灯 2. 规格:36W, 含红外感应控制 3. 安装形式:距地2.8m安装 [工作内容] 1. 安装	套	45		
11	030413005003	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:取暖灯 2. 规格:200W 3. 安装形式:距地2.8m安装 [工作内容] 1. 安装	套	80		
12	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:DC36V 1W LED 3. 安装形式:底边距地0.5m安装 [工作内容] 1. 安装	套	17		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 规格:DC36V 8W 光通量>960lm 3. 安装形式:底边距地2.3米安装 [工作内容] 1. 安装	套	17		
14	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口灯 2. 规格:DC36V 1W LED 3. 安装形式:底边距门上沿0.2m安装 [工作内容] 1. 安装	套	6		
15	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示门灯 2. 规格:DC36V 1W LED 3. 安装形式:底边距门上沿0.2m安装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
16	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯（室外安全型） 2. 规格:DC36V 8W 光通量>960lm 3. 安装形式:底边距地2.3米安装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
	2	弱电					
17	030501005001	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称:监控机柜 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 抗震底座安装	台	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030501005002	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称:ODF架 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 抗震底座安装	台	1		
19	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP-CAT6 [工作内容] 1. 敷设	m	176.31		
20	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1. 测试类别:摄像机线路测试 [工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	6		
21	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:高清全球摄像机 2. 规格:200万 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	6		
	3	防雷接地					
22	030410001001	接地极	[项目特征] 1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50*50*5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	1		
23	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	7.2		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 猪舍电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030410003001	引下线	[项目特征] 1. 名称:引下线 2. 材质:利用结构体内两根主钢筋 3. 规格:Φ16 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	68		
25	030410004001	均压环	[项目特征] 1. 材质:利用圈梁内钢筋 [工作内容] 1. 均压环敷设 2. 柱主筋与圈梁焊接 3. 利用圈梁钢筋焊接	m	192.16		
26	030410005001	避雷网	[项目特征] 1. 材质:镀锌圆钢 2. 规格:Φ12 3. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	109.26		
27	030410005002	避雷网	[项目特征] 1. 材质:镀锌圆钢 2. 规格:Φ12 3. 安装形式:暗敷 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	109.26		
28	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
29	030410011001	接地跨接	[项目特征] 1. 名称:接地跨接 [工作内容] 1. 制作 2. 跨接	处	4		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：猪舍电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金    额（元）	
						综合单价	合    价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合                计							

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	357.84		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	34.2		
3	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:塑料（暂定） 2. 规格:DN20（暂定） [工作内容] 1. 安装	个	192		
4	031005013001	水处理器	[项目特征] 1. 名称:加药器 2. 进口管径:DN50 [工作内容] 1. 设备及附件安装 2. 接管	台	4		
5	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 材质:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF / ABC4 [工作内容] 1. 本体放置	具	12		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1. 安装形式:落地安装 [工作内容] 1. 本体放置	个	6		
2		排水					
7	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE管 2. 规格:DN250 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	380		
3		料管					
8	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:De63 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	144		
4		水帘水管					
9	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	33.8		



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：猪舍给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031004008001	地板辐射采暖	[项目特征] 1. 管道材质:耐热聚乙烯（PE-RT）管 2. 管道规格:De20x2.3，管材等级4级，管系列S4,工作压力 0.8MPa 3. 管道间距:60mm 4. 反射铝膜要求:纯铝反射膜 5. 保温层材质、厚度:30厚集塑隔热板 6. 防潮层材质、要求:0.2mm塑料薄膜一层 7. 钢丝网设计要求:镀锌钢丝网 8. 保护带要求:聚苯乙烯条 [工作内容] 1. 保温层及钢丝网铺设 2. 管道排布、绑扎、固定 3. 与分集水器连接 4. 水压试验、冲洗	m2	252.52		
2	031004013001	热媒分集水器	[项目特征] 1. 类型:分集水器（带箱） 2. 支管环路数、规格:6路 [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 水压试验	组	2		
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动温控阀 2. 规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：猪舍采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 猪舍采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 猪舍采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 猪舍设备工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	03B001	猪碗	[项目特征] 1. 名称:大号猪碗 2. 规格:Φ26cm 3. 材质:304不锈钢 [工作内容] 1. 安装	个	80		
2	03B002	猪碗	[项目特征] 1. 名称:小号猪碗 2. 规格:Φ15.5cm 3. 材质:304不锈钢 [工作内容] 1. 安装	个	80		
3	03B003	料槽	[项目特征] 1. 名称:料槽 2. 规格:2.1m*0.9m 3. 材质:成品不锈钢 [工作内容] 1. 安装	个	20		
4	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:通风机 2. 规格:1400*1400 [工作内容] 1. 安装	台	8		
5	030701003002	通风机	[项目特征] 1. 名称:通风机 2. 规格:1000*1000 [工作内容] 1. 安装	台	4		
6	03B004	水帘	[项目特征] 1. 成品水帘定制 [工作内容] 1. 安装	m²	49.68		
合 计							





## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:固液分离房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：固液分离房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖基础土方	[项目特征] 1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 弃土运距:自行考虑 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边	m3	77.56		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基础下 2. 材料品种:3: 7灰土 3. 密实度:密实度不应小于0.97 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	14.09		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基础周围 2. 材料品种:素土 3. 密实度:密实度不应小于0.93 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	51.13		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:Ms5专用砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	7.11		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：固液分离房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:Ms5专用砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	8.51		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.15		
7	010501001002	垫层	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C35微膨胀细石混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.06		
8	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.28		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：固液分离房土建工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 3 页   共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502001002	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.47		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形柱 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.32		
11	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.66		
12	010502025001	散水(散2)	[项目特征] 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 素水泥一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 5. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	36.96		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：固液分离房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010503013001	预制板	[项目特征] 1. 板形式及部位：预制楼板 2. 混凝土强度等级：C30商品砼 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护	m3	0.36		
14	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位：独立基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.48		
15	010505002001	独立基础模板	[项目特征] 1. 基础类型：普通类型 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.52		
16	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式：直形模板 2. 柱截面形式：矩形柱 3. 高度：3.6m以内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：固液分离房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.82		
18	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.045		
19	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 12 \sim \Phi 14$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.207		
20	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 16 \sim \Phi 18$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.178		
21	010506008001	螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类: 地脚螺栓 2. 规格: M24 [工作内容] 1. 螺栓制作 2. 螺栓安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.097		
	A.6	金属结构工程					



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：固液分离房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：40*80*2镀锌方管 2. 构件涂（镀）层要求：油23 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.285		
23	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：100*100*4镀锌方管 2. 构件涂（镀）层要求：油23 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.368		
24	010603003002	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：40*80*2镀锌方管 2. 构件涂（镀）层要求：油23 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.032		
25	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：40*80*2镀锌方管 2. 构件涂（镀）层要求：油23 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 补刷油漆	t	0.408		
	A.8	门窗工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：固液分离房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010804004001	铁门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2500*2200mm 2. 门框、扇材质:铁门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	m2	11		
	A. 9	屋面及防水工程					
27	010901002001	阳光板屋面	[项目特征] 1. 阳光板品种、规格:硬质抗腐蚀阳光板3mm [工作内容] 1. 阳光板安装 2. 接缝、嵌缝、收口	m2	81.66		
	A. 11	楼地面装饰工程					
28	011101002001	混凝土楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:300厚3:7灰土垫层 2. 面层厚度、混凝土强度等级:200厚C30混凝土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	56.22		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
29	011201001001	外墙面	[项目特征] 1. 8厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	36.85		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：固液分离房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：固液分离房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：固液分离房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：固液分离房电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	强电					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AP配电箱 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:距地1.5m挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	56.48		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装）	m	78.18		
4	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装）	m	73.2		
5	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 规格:NH-YQ-4*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	7.94		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：固液分离房电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:AC220V, 18W, LED 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
7	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装双极开关 [工作内容] 1. 安装	套	2		
8	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:单相五孔暗装防水插座 2. 规格:AC220V, 10A, 安全型 3. 安装形式:底边距地0.5m安装, 配防溅面板 [工作内容] 1. 安装	套	4		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：固液分离房电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称: 耳房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：耳房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:0.9m 3. 弃土运距:自行考虑 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边	m3	107.19		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:条基下 2. 材料品种:3:7灰土 3. 密实度:不应小于0.97 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	33.45		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基础周围 2. 材料品种:素土 3. 密实度:不应小于0.97 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	54.27		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 2. 砂浆强度等级:Ms5专用砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	17.91		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：耳房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压粉煤灰砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:Ms5专用砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	41.85		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:C30 2. 混凝土强度等级:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.46		
7	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:C30 2. 混凝土强度等级:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	13.47		
8	010502025001	散水	[项目特征] 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 素水泥一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 5. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	48.28		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：耳房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010503006001	过梁	[项目特征] 1. 图代号:09G05 2. 混凝土强度等级:C25 3. 砂浆（细石混凝土）种类及强度等级:商品砼 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护	m3	0.74		
10	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式:直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	32.97		
11	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	88.8		
12	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.75		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：耳房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格： $\Phi 12 \sim \Phi 14$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.547		
14	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格： $\Phi 10$ 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.177		
15	010506006001	预应力钢筋	[项目特征] 1. 钢筋（丝束、绞线）种类、规格： $\Phi 10$ 以内 [工作内容] 1. 钢筋、钢丝束、钢绞线制作 2. 钢筋、钢丝束、钢绞线安装	t	0.056		
	A. 6	金属结构工程					
16	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 钢板（复合板）型号、厚度：面板彩色压型钢板YX50-410-820厚度0.63mm、底板彩色压型钢板YX15-225-900厚度0.5mm 2. 复合板夹芯材料种类、规格：金属压型钢板屋面保温层为80厚防火岩棉保温层 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m <sup>2</sup>	110.4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 耳房土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:WLT C 120X50X20X2 3. 构件涂 ( 镀 ) 层要求:底漆可采用醇酸防锈底漆或红丹防锈底漆两道 4. 除锈:所有钢结构及其配件均须经喷丸除锈, 等级为Sa2. 5级, 除锈后刷防锈底漆. 5. 耐火极限不应小于1. 5小时;主要采用薄涂型防火材料	t	0. 585		
	A. 8	门窗工程					
18	010802001001	金属 (塑钢) 门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900 *2100 2. 门类型:M0921 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 五金安装	m2	9. 45		
19	010802001002	金属 (塑钢) 门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:800 *2100 2. 门类型:M0821 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 五金安装	m2	1. 68		
20	010807001001	金属 (塑钢、断桥) 窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:120 0*1000 2. 窗类型:C1201 3. 玻璃品种、厚度:塑料中空玻璃 (空气12mm) [工作内容] 1. 窗 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	6		
	A. 9	屋面及防水工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：耳房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周卷起150高 2. 涂膜厚度、遍数:一遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	18		
	A. 11	楼地面装饰工程					
22	011101001001	水泥砂浆楼地面（地5）	[项目特征] 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 垫层铺设 3. 找平层铺设 4. 面层铺设	m2	53.68		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：耳房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011101001002	水泥砂浆楼地面（地6）	[项目特征] 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、35厚C20细石混凝土随打随抹平 4、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 5、水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、60厚C15混凝土垫层 7、150厚3:7灰土 8、素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 垫层铺设 3. 找平层铺设 4. 面层铺设	m2	18		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
24	011201001001	墙、柱面一般抹灰（内32）	[项目特征] A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	227.61		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 耳房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011201001002	卫生间、消毒室	[项目特征] 1. 20厚防水水泥砂浆抹面，压实抹光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	78.35		
26	011201001004	墙、柱面一般抹灰（外4）	[项目特征] 1. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷聚合物水泥砂浆一道（砖墙无此道工序） [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	174.42		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：耳房土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：耳房电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	强电					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL配电箱 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:距地1.5m挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	80.3		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装）	m	146.49		
4	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装）	m	92.16		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：耳房电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:AC220V, 18W, LED 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
6	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 规格:AC220V, 18W, LED [工作内容] 1. 安装	套	4		
7	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:AC220V, 18W, LED [工作内容] 1. 安装	套	5		
8	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装单极开关 [工作内容] 1. 安装	套	4		
9	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装双极开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
10	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装三极开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
11	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:单相五孔暗装防水插座 2. 规格:AC220V, 10A, 安全型 3. 安装形式:底边距地0.5m安装, 配防溅面板 [工作内容] 1. 安装	套	2		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 耳房电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:单相五孔暗装插座 2. 规格:AC220V, 10A, 安全型 3. 安装形式:底边距地0.5m安装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
	2	弱电					
13	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	[项目特征] 1. 名称:弱电箱 2. 规格:350*450*150 [工作内容] 1. 安装	台	1		
14	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:UTP-CAT6 [工作内容] 1. 敷设	m	15.53		
15	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	15.53		
16	031105009001	过线(路)、终端盒、信息插座	[项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装	个	2		
17	031105009002	过线(路)、终端盒、信息插座	[项目特征] 1. 名称:电话插座 [工作内容] 1. 安装	个	1		
合 计							





## 其他项目清单计价表

工程名称：耳房电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：耳房给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2.44		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10.93		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	16.15		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：耳房给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2.4		
6	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲式大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
7	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
8	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 耳房给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

工程名称: 耳房给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖基础土方	[项目特征] 1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:4.5m 3. 弃土运距:自行考虑 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边	m3	599.85		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基础下 2. 材料品种:3:7灰土 3. 密实度:密实度不应小于0.97 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	31.45		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基础周围 2. 材料品种:素土 3. 密实度:密实度不应小于0.93 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	183.87		
4	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:370mm 4. 砂浆强度等级:Ms5专用砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	57.6		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 P6 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	19.86		
6	010502013001	平板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.83		
7	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.56		
8	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.33		
9	010505002001	筏形基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 平板式 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.22		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式:直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	34.96		
11	010505007001	平板模板	[项目特征] 1. 模板形式:直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	72.2		
12	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	50.99		
13	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:聚丙烯布满铺设 2. 防水层数:一遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	237.2		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	010903003002	墙面防水	[项目特征] 1. 防水层做法:50厚C30刚性细石混凝土 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	237.2		
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:抹灰压光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	237.2		
16	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.367		
17	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.516		
18	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ12 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.268		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：化粪池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：化粪池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黑膜尿池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖基础土方	[项目特征] 1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:3m 3. 弃土运距:自行考虑 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边	m3	2674.5		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:3: 7 灰土 2. 密实度:密实度不应小于0.97 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	241.8		
3	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 P6 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	161.2		
4	010505002001	筏形基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:平板式 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	22.8		
5	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	13.863		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黑膜尿池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:0.2厚HDPE高密度聚乙烯土工膜 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺布、喷涂防水层	m <sup>2</sup>	340.99		
7	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:0.2厚HDPE高密度聚乙烯土工膜 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺布、喷涂防水层	m <sup>2</sup>	806		
合                计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：黑膜尿池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		硬化					
1	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C30 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 路面养护	m2	722.49		
		电气					
2	040504001003	手孔井	[项目特征] 1. 种类、规格:1200*900*1100mm 2. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M U20烧结普通砖 4. 做法:08D008-760~61页 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 防坠装置安装	座	9		
		采暖					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	010102003005	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的种类:三类土 2. 开挖深度:2m以内 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边	m3	39.85		
4	010102009013	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:砂垫层 2. 密实度:夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	10.49		
5	010102009012	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	29.36		
		消防					
6	010102003004	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的种类:三类土 2. 开挖深度:2m以内 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边	m3	90.25		
7	010102009011	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	90.25		
		给水					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:2m以内 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边	m3	89.92		
9	010102009006	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:砂垫层 2. 密实度:夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	7.3		
10	010102009007	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土 2. 密实度:夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	18.22		
11	010102009004	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	64.4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040504001001	砌筑井	<p>[项目特征]</p> <p>1. 种类、规格：Φ700砖砌检查井</p> <p>2. 垫层、基础材质及厚度：300mm厚3：7灰土垫层</p> <p>3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰砖砌体</p> <p>4. 做法：04S531-4第7页，深度按1.2m</p> <p>5. 井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垫层铺筑</p> <p>2. 模板制作、安装、拆除</p> <p>3. 混凝土浇捣、养护</p> <p>4. 砌筑、勾缝、抹面</p> <p>5. 井筒、井圈、井盖安装</p> <p>6. 防坠装置安装</p>	座	9		
		排水					
13	010102003003	挖沟槽土方	<p>[项目特征]</p> <p>1. 土的类别：三类土</p> <p>2. 开挖深度：2m以内</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 开挖、放坡</p> <p>2. 装车</p> <p>3. 场内运输</p> <p>4. 清底修边</p>	m3	431.44		
14	010102009008	回填方	<p>[项目特征]</p> <p>1. 材料品种：砂垫层</p> <p>2. 密实度：夯实</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 场内运输</p> <p>2. 回填</p> <p>3. 压实</p>	m3	16.94		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	010102009009	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 3:7 灰土 2. 密实度: 夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	31.18		
16	010102009010	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 2. 密实度: 夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	383.32		
17	040504001002	砌筑井	[项目特征] 1. 种类、规格: $\phi 700$ 砖砌检查井 2. 垫层、基础材质及厚度: 300mm 厚 3:7 灰土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 蒸压粉煤灰砖砌体 4. 做法: 04S531-4 第 7 页, 深度按 2.7 m 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格: $\phi 700$ 球墨铸铁井盖 6. 防坠装置品种及规格: 设置防坠网 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 防坠装置安装	座	7		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040501019001	砌体渠道	[项目特征] 1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:120厚C20混凝土垫层、150厚3:7灰土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖砌筑 4. 混凝土强度等级:100厚C30预制混凝土盖板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 渠道砌筑 4. 勾缝、抹面 5. 盖板安装 6. 防水、止水 7. 土方挖填	m	160.1		
		围墙					
19	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质:砌砖围墙 2. 拆除高度:2m 3. 垃圾清理及外运:10km [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	42.03		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010502030001	围墙	[项目特征] 1. 240*120*60mm 砖 2. 120厚C15素混凝土 3. 素土夯实，压实系数≥0.95 4. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 围墙砌筑 5. 刷防护材料	m	87.57		
		大门					
21	010804004001	铁艺大门（成品订购）	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:5500*2200mm 2. 门框、扇材质：铁艺大门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	m2	12.1		
22	010401005001	实心砖柱	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 2. 柱截面尺寸:600*600mm 3. 砂浆强度等级:Ms5专用砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	2.18		
23	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 2. 砂浆强度等级:Ms5专用砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	0.51		

## 分部分项工程项目清单计价表

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010102003001	挖基础土方	[项目特征] 1. 土 的 类 别: 三 类 土 2. 开 挖 深 度: 2m 以 内 3. 弃 土 运 距: 自 行 考 虑 [工作 内 容] 1. 开 挖、放 坡 2. 装 车 3. 场 内 运 输 4. 清 底 修 边	m3	1.82		
25	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填 方 部 位: 基 础 周 围 2. 材 料 品 种: 素 土 3. 密 实 度: 密 实 度 不 应 小 于 0.93 [工作 内 容] 1. 场 内 运 输 2. 回 填 3. 压 实	m3	0.66		
26	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填 方 部 位: 基 础 下 2. 材 料 品 种: 3: 7 灰 土 3. 密 实 度: 密 实 度 不 应 小 于 0.93 [工作 内 容] 1. 场 内 运 输 2. 回 填 3. 压 实	m3	0.65		
27	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各 层 厚 度、材 料 种 类 及 强 度 等 级: 20 厚 水 泥 砂 浆 抹 面 [工作 内 容] 1. 清 理 基 层 2. 砂 浆 制 作 3. 分 层 抹 灰	m2	14.65		
28	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢 材 种 类: 预 埋 铁 件 [工作 内 容] 1. 铁 件 制 作 2. 铁 件 安 装	t	0.007		
合 计							



## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	强电					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALZ配电箱 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:距地1.3米挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:APXF配电箱 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:距地1.3米挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:APZ配电箱 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:距地1.3米挂墙明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
4	030409015001	电缆保护管（暂估量）	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	20		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030409015002	电缆保护管（暂估量）	[项目特征] 1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN150 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	20		
6	030409015004	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN100 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	45.91		
7	030409015005	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN80 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	108.23		
8	030409015003	电缆保护管（暂估量）	[项目特征] 1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN40 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	20		
9	030409015006	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN40 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	128.96		
10	030409015007	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN32 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	189.2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030409001001	电力电缆（暂定量）	[项目特征] 1. 规格:WDZB-YJY-4*185+1*95 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	20		
12	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	51.31		
13	030409001002	电力电缆（暂定量）	[项目特征] 1. 规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	20		
14	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-3*50+2*25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	113.63		
15	030409001006	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	69.88		
16	030409001003	电力电缆（暂定量）	[项目特征] 1. 规格:WDZN-YJY-5*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	20		
17	030409001007	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-5*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	69.88		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030409001008	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-5*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	178.35		
19	030409001009	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZB-YJY-5*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	37.84		
20	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头制作与安装 2. 规格:WDZB-YJY-4*185+1*95 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
21	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头制作与安装 2. 规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
22	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头制作与安装 2. 规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
23	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头制作与安装 2. 规格:WDZ-YJY-3*50+2*25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头制作与安装 2. 规格: WDZ-YJY-4*25+1*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
25	030409002006	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头制作与安装 2. 规格: WDZN-YJY-5*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
26	030409002007	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头制作与安装 2. 规格: WDZ-YJY-5*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
27	030409002008	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头制作与安装 2. 规格: WDZ-YJY-5*6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
28	030409002009	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头制作与安装 2. 规格: WDZB-YJY-5*6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 综合土 2. 挖填方式: 机械开挖, 人工辅助 3. 挖填深度: 室外埋深0.8m [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	169.64		
	2	弱电					
30	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN50 4. 配置形式: 埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	128.16		
31	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	93.62		
32	030608003001	光缆	[项目特征] 1. 名称: 多模光纤 2. 芯数/束: 6芯 [工作内容] 1. 敷设	m	64.08		
33	030608006001	同轴电缆	[项目特征] 1. 芯数: SYWV-75-5 [工作内容] 1. 敷设	m	62.41		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：室外工程电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1	给排水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁 波纹排水管 2. 规格:DN300 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	74.9		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁 波纹排水管 2. 规格:DN250 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	21.6		
3	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水 管 2. 规格:DN75 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	26.9		
4	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔 连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	65.7		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	29		
6	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10.06		
7	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称:蓄水池抽水泵 2. 规格:5.5KW [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	1		
8	030109001002	泵	[项目特征] 1. 名称:污水泵 2. 规格:3.5KW [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	1		
9	030109001003	泵	[项目特征] 1. 名称:水帘抽水泵 2. 规格:0.37kw 扬程15m [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	2		
	2	料管					

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：室外工程给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							



## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001008001	直埋式预制保温管	[项目特征] 1. 埋设深度:-0.8m 2. 管道材质、规格:整体式预制保温管DN100, 内衬管道无缝钢管D108*4.0, 高密度聚乙烯外壳D200*4.0, 聚氨酯保温厚度42mm 3. 连接形式:焊接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 接口保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	99.18		
2	031001008002	直埋式预制保温管	[项目特征] 1. 埋设深度:-0.8m 2. 管道材质、规格:整体式预制保温管DN80, 内衬管道无缝钢管D89*4.0, 高密度聚乙烯外壳D160*4.0, 聚氨酯保温厚度31.5mm 3. 连接形式:焊接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 接口保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	61.65		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
3	031001008003	直埋式预制保温管	[项目特征] 1. 埋设深度:-0.8m 2. 管道材质、规格:整体式预制保温管DN50, 内衬管道无缝钢管D57*3.5, 高密度聚乙烯外壳D140*3.0, 聚氨酯保温厚度31mm 3. 连接形式:焊接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 接口保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	97.28		
4	031004015001	采暖入口装置	[项目特征] 1. 型号:具体见图集L13N1, P12 2. 规格:DN50 3. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 附件安装 2. 循环管安装 3. 压力试验、冲洗	组	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:电热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	98.2		
2	030901013001	室外消火栓	[项目特征] 1. 安装方式:地下安装 2. 型号、规格:SA100/65 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 砌支墩	套	2		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：室外工程消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:料塔

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：料塔土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基础下 2. 材料品种:3: 7 灰土 3. 密实度:密实度不应小于0. 97 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	7. 5		
2	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7. 5		
3	010505002001	筏形基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:平板式 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6		
4	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0. 213		
5	01B001	料塔	1. 20t料塔	套	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 料塔土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水帘水窖土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖基础土方	[项目特征] 1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:3.25m 3. 弃土运距:自行考虑 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边	m3	143.87		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基础下 2. 材料品种:3:7灰土 3. 密实度:密实度不应小于0.97 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	12.95		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基础周围 2. 材料品种:素土 3. 密实度:密实度不应小于0.93 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	81.23		
4	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:Ms5专用砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	9.62		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水帘水窖土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 P6 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.55		
6	010502013001	平板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.41		
7	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.37		
8	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.05		
9	010505002001	筏形基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 平板式 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.71		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水帘水窖土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	21.31		
11	010505007001	平板模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.73		
12	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	17.27		
13	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 抹灰压光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	51.22		



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水帘水窖土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 聚丙烯布满铺设 2. 防水层数: 一遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	51.22		
15	010903003001	墙面防水	[项目特征] 1. 防水层做法: 50厚C30刚性细石混凝土 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	51.22		
16	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.134		
17	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 12$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.352		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：水帘水窖土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沉淀池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基础下 2. 材料品种:3: 7 灰土 3. 密实度:密实度不应小于0. 97 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	28. 8		
2	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:370mm 4. 砂浆强度等级:M s5专用砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	13. 81		
3	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 P6 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9. 6		
4	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3. 03		
5	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1. 54		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沉淀池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010505002001	筏形基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 平板式 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.88		
7	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.08		
8	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.51		
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 抹灰压光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	89.51		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沉淀池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 聚丙烯布满铺设 2. 防水层数: 一遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	89.51		
11	010903003003	墙面防水	[项目特征] 1. 防水层做法: 50厚C30刚性细石混凝土 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	89.51		
12	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.52		
13	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.176		
14	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 12$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.463		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 沉淀池土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。