

张卜街道东关村“千万工程”示
范村项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026 年 06 月 02 日

工程名称：张卜街道东关村“千万工程”示范村项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026年06月02日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蝴蝶兰培育温室大棚建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		基础					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 土的种类:综合土 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	3162		
2	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的种类:综合土 2. 开挖深度:1.3m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	209.66		
3	010102009006	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	48.38		
4	010502032001	零星现浇构件	[项目特征] 1. 构件名称:钢柱基础 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	87.96		
5	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	351.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蝴蝶兰培育温室大棚建设项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格： $\leq \phi 10$ 圆钢一级 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.578		
7	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类：200*200*5mm钢板 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.176		
		铺装装饰					
8	011101002002	细石混凝土楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：100mm厚C25 2. 200mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m ²	1871.28		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蝴蝶兰培育温室大棚建设项目-钢
构工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 25
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010603002001	空腹钢柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：0-4.2m 50*100*5镀锌钢柱；4.2-7m 50*50*5镀锌钢柱 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	7.385		
2	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 部位：2-3m标高 2. 钢材品种、规格：DN25热镀锌钢管，壁厚3.25mm [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	2.584		
3	01B002	保温膜	[项目特征] 1. 2-3米标高；4米至6.7米标高；围护 2. PU保温膜厚15丝（含人工，不含配套电机） [工作内容] 1. 制作、铺设	m2	6874.08		
4	010607003002	钢檩条	[项目特征] 1. 部位：3.5米标高 2. 钢材品种、规格：DN32热镀锌钢管滑轨，壁厚3.25mm [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	3.391		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蝴蝶兰培育温室大棚建设项目-钢结构工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	01B004	遮阳帘	[项目特征] 1. 3.5米标高；4米标高 2. 电动折叠遮阳帘（含人工，不含配套电机） 3. 材质： 保暖牛津布+1.7mm丝绵 [工作内容] 1. 制作、安装	m ²	5904		
6	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 部位:3.5米标高 2. 钢材品种、规格:40*60*3热镀锌钢梁 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	3.487		
7	010607003003	钢檩条	[项目特征] 1. 部位:4米标高 2. 钢材品种、规格:DN32热镀锌钢管滑轨,壁厚3.25mm [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	3.391		
8	010604001002	钢梁	[项目特征] 1. 部位:4米标高 2. 钢材品种、规格:40*60*3热镀锌钢梁 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	3.487		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蝴蝶兰培育温室大棚建设项目-钢结构工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	010607003004	钢檩条	[项目特征] 1. 部位:4米至6.7米标高 2. 钢材品种、规格:DN25热镀锌钢管滑轨,壁厚3.25mm [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	20.434		
10	010607009001	钢板天沟	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢水槽厚3mm [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	3.052		
11	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:DN110PVC排水管 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	58.8		
12	010604001003	钢梁	[项目特征] 1. 部位:7米标高 2. 钢材品种、规格:40*60*3热镀锌钢梁 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	4.503		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蝴蝶兰培育温室大棚建设项目-钢
构工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 25
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	010607003005	钢檩条	[项目特征] 1. 部位:7米标高 2. 钢材品种、规格:DN32热镀锌钢遮阳帘辊道壁厚3.25mm; DN32热镀锌钢拉杆壁厚3.25mm [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	3.512		
14	01B003	遮阳网	[项目特征] 1. 黑色遮阳网(不含配套电机) [工作内容] 1. 制作、安装	m2	2952		
15	010603002002	空腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型:抗风柱 2. 钢材品种、规格:40*60*4mm [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.699		
16	01B001	牛津布+3mm丝绵+牛津布+16丝PU膜	[项目特征] 1. 四周围护 2. 内外双层牛津布+3mm丝绵+牛津布+16丝PU膜(含人工) [工作内容] 1. 制作, 安装	m2	1834.56		
17	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1800*2100mm 2. 门类型:塑钢玻璃门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.78		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蝴蝶兰培育温室大棚建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	03B001	卷膜机	[项目特征] 1. 名称:卷膜机(含卷轴及配件) 2. 规格、型号:220V 1KW [工作内容] 1. 安装	台	6		
2	03B003	卷膜机	[项目特征] 1. 名称:卷膜机(含卷轴及配件) 2. 规格、型号:220V 2KW [工作内容] 1. 安装	台	2		
3	03B002	减速电机	[项目特征] 1. 名称:减速电机 2. 规格、型号:3KW [工作内容] 1. 安装	台	6		
4	030407001001	交流发电机	[项目特征] 1. 名称:电机检查接线 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	14		
5	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1. 规格:ZR-KVV-2*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	100		
6	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 规格:ZR-KVV-3*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	300		
7	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 规格:ZR-KVV-2*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	180		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蝴蝶兰培育温室大棚建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030409004003	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头 2. 规格: ZR-KVV-2*4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	4		
9	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头 2. 规格: ZR-KVV-3*2.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	12		
10	030409004002	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头 2. 规格: ZR-KVV-2*2.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	12		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蝴蝶兰培育温室大棚建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE100管 2. 规格:DN90 1.0 MPa 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	48.73		
2	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE100管 2. 规格:DN50 1.0 MPa 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	73.69		
3	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE100管 2. 规格:DN32 1.0 MPa 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1124.3		
4	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 名称:喷头(带软管0.5m) [工作内容] 1. 安装	个	288		
5	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:塑料球阀 2. 规格、压力等级:DN32 1.0MPa [工作内容] 1. 阀门连接	个	7		
合 计							

